

São Joaquim de Bicas



PRODUTO 9

MINUTA DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

MAIO/2019



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Processo de Revisão
planoDiretor
Assessoramento aos municípios | PDDI-RMBH

PRODUTO 9

MINUTA DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

MAIO/2019

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Vice-Governador do Estado de Minas Gerais

Paulo Eduardo Rocha Brant

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte | ARMBH - Diretor-Geral

Gustavo Batista de Medeiros

EQUIPE TÉCNICA | ARMBH

Coordenação

Gustavo Batista de Medeiros

Equipe

Adalberto Stanley Marques Alves

Amanda de Campos Nascimento

Ananda Camargo da Silva

Daniel de Freitas Moraes Mendes

Elvis Clayton Nunes Gaia

Fabício Pallione Avelar

Flavio Santos Neves

Gabriela Mara Batista de Sousa

Marcus Vinícius Martins da Costa

Maria Zita Toledo

Stefani Ferreira de Matos

Silvia Gramiscelli Reis

Viviane Cota Alves da Silva

EQUIPE TÉCNICA | UFMG

Coordenação Geral

Roberto Luís de Melo Monte-Mór, Professor, Cedeplar/FACE/UFMG

Coordenação Técnica

Daniel Medeiros de Freitas, Professor, EA/UFMG

Geraldo Magela Costa, Professor, IGC/UFMG

Heloisa Soares de Moura Costa, Professora, IGC/UFMG

João Bosco Moura Tonucci Filho, Professor, Cedeplar/FACE/UFMG

Rogério Palhares Zschaber de Araújo, Professor, EA/UFMG

Gerência Operacional

Mariana de Moura Cruz, Assistente de Pesquisa, EA/UFMG

Lucília Maria Zarattini Niffenegger, Cedeplar/FACE/UFMG

Gerência Técnica

Marcos Gustavo Pires de Melo, Assistente de Pesquisa, FACE/UFMG

Coordenação de Sistema de Informações e Comunicação

Eduardo Maia Memória, Assistente de Pesquisa, EA/UFMG

Coordenação de Mobilização Social

Rodolfo Alexandre Cascão Inácio, Consultor

Coordenação dos Lugares de Urbanidade Metropolitana

Clarice de Assis Libânio, Assistente de Pesquisa, NPGAU/UFMG

Coordenação Interna

Bruno Fernandes Magalhães Pinheiro de Lima, Assistente de Pesquisa, UFMG

Leandro de Aguiar e Souza, Professor, IFMG - Campus Santa Luzia

Luiz Felype Gomes de Almeida, Assistente de Pesquisa, EA/UFMG

Thaís Mariano Nassif Salomão, Assistente de Pesquisa, UFMG

Equipe Técnica

Ana Mourão Oliveira, Assistente de Pesquisa, IGC/UFMG

André Henrique de Brito Veloso, Assistente de Pesquisa, UFMG

Heloísa Schmidt de Andrade, Consultora.

Laís Grossi de Oliveira, Assistente de Pesquisa, UFMG

Leopoldo Ferreira Curi, Assistente de Pesquisa, UFMG

Marcos Eugênio Brito de Castro, Assistente de Pesquisa, IGC/UFMG

Matheus Silva Romualdo, Assistente de Pesquisa, UFMG

Paulo Henrique da Costa, Assistente de Pesquisa, UFMG

Patrícia Cristina Coutinho Nardini, Assistente de Pesquisa, EA/UFMG

Pedro França Magalhães, Assistente de Pesquisa, FACE/UFMG

Rodrigo Silva Lemos, Assistente de Pesquisa, IGC/UFMG

Tiago Neves Guerra Lages, Assistente de Pesquisa, UFMG

Estagiários

Alice Rennó Werner Soares, EA/UFMG

Ana Carolina Machado Amoni Girundi, EA/UFMG

Ana Carolina Resende Mascarenhas, Arquitetura e Urbanismo/IFMG Santa Luzia

Brendow de Souza Caldas Butinhol, Arquitetura e Urbanismo/IFMG Santa Luzia

Cintya Guedes Ornelas, EA/UFMG

Mariana Tornelli de Almeida Cunha, FAFICH/UFMG

Paulo Henrique Goes Pinto, EE/UFMG

Pedro Henrique Heliodoro Nascimento, EA/UFMG

Pollyana Duarte de Oliveira Silva, IGC/UFMG

Thaís Pires Rubioli, EA/UFMG

Thiago Duarte Flores, EA/UFMG

Victor Gabriel de Souza Lima Alencar, EA/UFMG

Vivian Borges de Camargos, Arquitetura e Urbanismo/IFMG Santa Luzia

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Elisa Ribeiro do Vale Augusto Gomes, Representante do Poder Executivo

Guilherme Souza Mundim, Representante do Poder Executivo

Cleisson Eduardo Arcipreste, Representante do Poder Executivo

Rafael de Resende Ohashi, Representante do Poder Executivo

Sidnei Eustáquio dos Santos, Representante do Poder Legislativo

Aécio Pinto Rodrigues, Representante do Poder Legislativo

Silmara Campos, Representante da Sociedade Civil

Raimundo Bispo Damasceno, Representante da Sociedade Civil

Francisco Hermelino de Resende, Representante da Sociedade Civil

Alexandre Alves de Souza, Representante da Sociedade Civil

Haruna Hama, Representante da Sociedade Civil

Welington Geraldo Ornelas, Representante da Sociedade Civil

APRESENTAÇÃO

O presente documento corresponde ao cumprimento do objeto previsto na Cláusula Primeira, especificada pela Cláusula Terceira do Contrato Nº 002/2016 firmado na data 10.10.2016 entre a Contratante, Agência de Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH, e a Contratada, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais – IPEAD.

Em cumprimento à Cláusula Sétima do Contrato Nº 002/2016, a Contratada, faz conhecer e entregar o **Produto 9: Minuta do Projeto de Lei** referente ao Processo de Revisão do Plano Diretor do Município de **São Joaquim de Bicas**, nos termos da Cláusula Terceira do Contrato nº 002/2016 e o Termo de Referência – TR-DR Nº 002/2016 anexo ao Contrato supracitado.

O **Produto 9**, de acordo com o TR-DR Nº 002/2016 faz parte da Etapa 4, “Formulação das Propostas Finais”, do objeto contratado conforme a Cláusula Primeira e Terceira do Contrato Nº 002/2016 no intuito de realizar as atividades previstas e acordadas na página 25, item 4.1, da TR-DR Nº002/2016:

4.1. Formulação e formatação das minutas dos projetos de lei a serem encaminhadas para os poderes executivos municipais, para que se iniciem os processos de tramitação para as aprovações das revisões dos Planos Diretores municipais

Os requisitos para desenvolvimento, entrega e aceitação do **Produto 9** foram detalhados na página 30 da TR-DR Nº002/2016, nos seguintes termos:

Critério de aceitação: Relatório contendo as propostas de revisão dos Planos Diretores municipais em formato de minutas de lei. Os mapas resultantes das etapas anteriores serão os anexos do projeto de lei.

Destarte, no intuito de atender os termos do Contrato Nº 002/2016 e o Termo de Referência TR-DR Nº002/2016, entrega-se o Produto 9 do Município de **São**

Joaquim de Bicas com todos os itens relacionados acima organizados e dispostos nesta forma:

MINUTA DO PROJETO DE LEI

ANEXO I – DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO

ANEXO II – ZONEAMENTO

ANEXO III – MAPA DA TRAMA VERDE E AZUL

ANEXO IV – CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

ANEXO V – LUGARES DE INTERESSE CULTURAL E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

**PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº _____ / _____
(DO PREFEITO)**

Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de São Joaquim de Bicas e dá outras providências

O Prefeito de São Joaquim de Bicas faz saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E PRINCÍPIOS DO PLANO DIRETOR

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art 1. Esta Lei dispõe sobre o Plano Diretor do Município de São Joaquim de Bicas e aplica-se às suas áreas urbanas e rurais, de forma a abranger a totalidade de seu território, nos termos do art. 143 da Lei Orgânica do Município de São Joaquim de Bicas, de 18 de setembro de 1998 e do art. 182 da Constituição Federal de 1988 e as demais disposições previstas na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 – Estatuto da Metrôpole.

Art 2. O Plano Diretor é o instrumento de planejamento composto por princípios e diretrizes articulados por dimensões e eixos que vinculam a elaboração e a execução de políticas públicas em todo o território do Município, de forma a garantir o bem-estar dos seus habitantes.

Art 3. Os princípios, diretrizes e políticas do Plano Diretor devem ser respeitados em toda ação municipal, vinculando os seguintes planos e normas:

I - Plano Plurianual - PPA;

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

III - Lei Orçamentária Anual - LOA;

IV - Leis municipais referentes ao parcelamento, ocupação e uso do solo, obras e edificações, posturas e funcionamento de atividades, entre outras;

V - Planos Setoriais;

VI - Políticas Setoriais.

§ 1º. São planos setoriais quaisquer estudos que planejem atos e políticas públicas das diversas áreas da Administração Pública.

§ 2º. São políticas setoriais quaisquer atos da Administração Pública, baseados ou não em planos setoriais, que tenham por finalidades a promoção de direitos dos habitantes do município.

CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS, DIMENSÕES ESTRUTURANTES, EIXOS INTEGRADORES E DA TRAMA VERDE E AZUL

Art 4. São princípios que fundamentam as diretrizes das dimensões e eixos desta Lei:

I - Função pública de interesse comum, assim entendida como dever de observar, na elaboração das políticas públicas municipais, as relações entre interesses locais e regionais no âmbito da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 88 de 12 de janeiro de 2006, objetivando o bem-estar dos habitantes do Município e da RMBH;

II - Funções sociais da cidade, enquanto observância ao direito à cidade, compreendendo o atendimento universal dos direitos humanos fundamentais e sociais no território, conforme as dimensões estruturantes da territorialidade e institucionalidade e os eixos integradores da acessibilidade, seguridade, sustentabilidade e urbanidade previstos nesta Lei;

III - Função social da propriedade enquanto núcleo estruturante do direito de propriedade e condição para a sua proteção, consiste na compreensão de que a propriedade deve atender aos interesses públicos e privados, com a prevalência daqueles coletivos sobre os particulares, contribuindo para as funções sociais da cidade a partir da observância dos seguintes elementos integrados às dimensões:

a) Territorial, com a busca pela melhor distribuição dos assentamentos urbanos e rurais, partindo-se para a efetivação de políticas de regularização e ordenamento do solo, conciliando o objetivo de impedir ou minimizar os impactos da urbanização e do crescimento urbano sobre os ecossistemas a partir da aplicação de regras de uso e ocupação do solo, de forma a cumprir os princípios e regras territoriais dispostos nesta Lei;

b) Econômica, com o uso sustentável e eficiente da propriedade para a geração de renda e a devida recuperação e gestão social da valorização imobiliária decorrente de ações do Poder Público, observados as limitações e requisitos dispostos nesta Lei;

c) Social, utilizada como meio para a redução das desigualdades nas mais variadas esferas da vida no território municipal a partir do melhor uso e distribuição de bens e rendas deles advindos;

d) Ambiental, compreendendo a utilização sustentável da propriedade baseada no cumprimento das normas ambientais e territoriais presentes nesta Lei, observando-se a minoração dos impactos dos usos de recursos naturais para a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e socialmente justo, além de investimentos em pesquisa, técnica e produção legislativa específica;

e) Cultural, referente ao exercício pleno dos direitos, utilização e manifestações culturais, respeitando as especificidades de formação de cada comunidade do Município.

IV - Planejamento, enquanto princípio estrutural da política urbana nos termos da Lei Federal nº 10.253, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade –, e obrigação legal do Poder Público na adoção de procedimentos técnicos para orientar e definir todos os seus atos administrativos com o objetivo de garantir o cumprimento dos princípios da participação, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;

V - Intersetorialidade, que consiste na obrigação, pelo Poder Público, de considerar as relações de dependência, consequência e complementaridade existentes entre as áreas e órgãos da Administração Pública para a elaboração e realização de políticas públicas;

VI - Cooperação como integração interna entre os órgãos da Administração Pública municipal e integração externa com outros entes federativos e a sociedade, visando o bom desempenho da função administrativa;

VII - Participação, com a necessária integração do conhecimento popular ao conhecimento técnico, ampliando as oportunidades de participação política dos cidadãos na elaboração, execução e controle das políticas públicas;

VIII - Desenvolvimento institucional, corresponde à obrigação da Administração Pública de prover meios para a melhoria da capacidade de gestão, promovendo investimento em sua infraestrutura e formas de capacitação e qualificação de seus servidores.

Art 5. O Plano Diretor é o instrumento básico de planejamento e organização do território municipal pela articulação de dimensões estruturantes, eixos integradores e da Trama Verde e Azul.

Art 6. As dimensões que relacionam os eixos integradores para a estruturação territorial são:

I - Dimensão da territorialidade, compreendida como referencial para o planejamento e organização territorial das políticas previstas nos eixos integradores.

II - Dimensão da institucionalidade, compreendida como referencial para a qualificação de estrutura institucional capaz de promover e implementar as políticas públicas presentes nos eixos integradores.

Art 7. Os eixos integradores que determinam políticas públicas no Município são:

I - Acessibilidade, que diz respeito à ampliação das condições e meios de acesso a uma variedade de serviços, equipamentos e às centralidades em prol de melhorias em vários aspectos, que vão desde deslocamentos no território municipal e metropolitano até a disponibilidade das tecnologias da informação, incluindo a moradia digna e serviços de saúde e assistência social;

II - Seguridade, que compreende melhorias na segurança pública, na gestão de riscos ambientais e de mudanças climáticas, na promoção da segurança alimentar e nutricional e apoio à transição agroecológica, na formação e qualificação profissional e no apoio à produção em pequena escala;

III - Sustentabilidade, que diz respeito ao desenvolvimento sustentável como um todo, abrangendo, a proteção e recuperação de recursos hídricos, a gestão de resíduos sólidos, a universalização do saneamento básico, a recuperação dos territórios minerários e das áreas de interesse para a conservação ambiental e a compensação e valoração de serviços ambientais, buscando o equilíbrio entre conservação, desenvolvimento econômico e social;

IV - Urbanidade, que consiste na democratização dos espaços públicos, na gestão da paisagem e valorização da diversidade cultural, na gestão territorial da educação e cultura, na promoção de atividades culturais e criativas e no financiamento da cultura.

Art 8. A Trama Verde e Azul é um projeto de estruturação do território correspondente à integração dos elementos naturais, urbanos e rurais, em todo o território municipal e da RMBH e que relaciona as dimensões estruturantes e os eixos integradores para o cumprimento das funções sociais da cidade e função social da propriedade.

Art 9. São diretrizes para as políticas e ações da Trama Verde e Azul:

I - Promover a proteção e recuperação dos cursos d'água, das áreas de preservação permanente, das áreas livres com cobertura vegetal nativa ou cultivadas;

II - Proteger a produção agrícola, em especial aquela realizada em pequena escala ou oriunda de agricultura familiar;

III - Fomentar a produção agroecológica e os processos de transição dos modelos agrícolas convencionais para bases agroecológicas;

IV - Proteger e valorizar o patrimônio cultural, natural, arqueológico, paisagístico e as áreas de manifestações e presença de bens culturais;

V - Viabilizar usos recreativos diversificados no território municipal, valorizando seus atributos ambientais;

VI - Promover a criação de circuitos de mobilidade ativa;

VII - Estimular o turismo ecológico, rural e cultural;

VIII - Minimizar os riscos ambientais;

IX - Viabilizar o acesso livre da população às áreas de interesse ambiental e social do município como os rios, suas margens, mirantes, lagoas entre outras.

Art 10. Para o desenvolvimento da Trama Verde e Azul e demais políticas, diretrizes e programas previstos nesta Lei, considera-se:

I - Agricultura Familiar, a produção realizada por agricultores familiares, de acordo com a definição da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006 – Política Nacional de Agricultura Familiar;

II - Agricultura Urbana, a produção, a transformação e a prestação de serviços agrícolas em área urbana;

III - Agroecologia, um conjunto de princípios que guiam a atividade agropecuária rumo à construção de sistemas agroalimentares saudáveis e sustentáveis, incorporando a produção, distribuição e consumo de produtos agrícolas e pecuários, e todas as dimensões a eles relacionadas - social, ambiental e econômico, de acordo com a definição do Decreto Federal nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, sendo seus princípios:

- a) Integração entre capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade e dos demais recursos naturais;
- b) Desenvolvimento sustentável;
- c) Manejos e práticas ecologicamente sustentáveis;
- d) Uso de tecnologias ambientalmente seguras, de acordo com os princípios, as diretrizes e as normas da agroecologia e da agricultura orgânica;
- e) Participação e protagonismo social;
- f) Preservação ecológica com inclusão social;
- g) Soberania e segurança alimentar e nutricional;
- h) Equidade socioeconômica, étnica e de gênero;
- i) Diversidade agrícola, biológica, territorial, paisagística e cultural;
- j) Reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais;
- k) Promoção da agrobiodiversidade.

IV - Transição Agroecológica, o processo gradual e orientado, de mudança de práticas e de manejo de ecossistemas convencionais, por meio da transformação das bases produtivas e sociais do uso da terra e dos recursos naturais, que levem a sistemas de agricultura que incorporem princípios da Agroecologia, de acordo com a definição do Decreto Federal nº 7.794, de 20 de agosto de 2012.

V - Sistema Participativo de Garantia, as certificações locais compostas pelo conjunto de fornecedores ou colaboradores e por um organismo participativo de

avaliação conforme o princípios desta Lei e do Decreto Federal nº 6.323 de 27 de dezembro de 2007.

TÍTULO II – DA ESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL

CAPÍTULO I - DAS ÁREAS RURAIS, URBANAS E DO PERÍMETRO URBANO

Art 11. O território municipal é composto pelas áreas urbanas e rurais, sobre as quais incidem políticas, diretrizes e parâmetros estabelecidos pelo zoneamento presentes nesta Lei.

§ 1º.As áreas rurais são aquelas localizadas fora do perímetro urbano, conforme o Anexo I desta Lei.

§ 2º.As áreas urbanas são delimitadas pelo perímetro urbano, conforme o Anexo I desta Lei.

Art 12. São diretrizes para as áreas rurais:

I - Preservar as características rurais, por meio de ações de fiscalização para coibir a expansão urbana de forma irregular;

II - Integrar a relação entre as áreas rurais e urbanas por meio do estímulo à produção e à transição agroecológicas;

III - Estimular a manutenção e o desenvolvimento das áreas rurais do Município, por meio da promoção de práticas agroecológicas, de forma a assegurar a continuidade dos modos de vida rural.

Art 13. São diretrizes para as áreas urbanas:

I - Promover o uso social do espaço urbano, estimulando a diversidade de formas de uso e ocupação, apoiando o fortalecimento do comércio e serviços, as áreas de lazer e cultura e garantindo amplo acesso da população aos espaços públicos;

II - Assegurar a proteção de áreas de relevância ambiental e evitar a ocupação de áreas impróprias que podem trazer riscos ambientais à população;

III - Consolidar perímetro urbano compacto, evitando-se prejuízos às finanças públicas e ao meio ambiente causados pela sua expansão descontínua e não planejada;

IV - Estimular a conexão entre as áreas urbanas consolidadas;

V - Proporcionar a expansão de serviços urbanos a povoados e áreas urbanas consolidadas;

VI - Coibir a expansão urbana fora do perímetro urbano.

Art 14. A expansão do perímetro urbano apenas poderá se dar nas áreas delimitadas pela presente Lei como Áreas de Transição Rural Urbana, e condicionada ao atendimento do artigo 42-B da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

§ 1º. As Áreas de Transição Rural Urbana são identificadas como Zona de Diretrizes Especiais – Transição Rural Urbana (ZDE-TRANS) –, nos termos dos arts. 47 e 48 desta Lei e correspondem aos espaços nos quais se identifica o potencial para a expansão do perímetro urbano considerando as seguintes características:

I - Aspectos ambientais favoráveis à ocupação que garantam a segurança e sustentabilidade da expansão urbana;

II - Contiguidade e/ou proximidade com o perímetro urbano, desde que garantida a conectividade das áreas de expansão com as áreas urbanas existentes.

§ 2º. A alteração do perímetro urbano deverá seguir os procedimentos dispostos entre os arts. 49 a 66 desta Lei.

Art 15. O uso e a ocupação do território municipal é regulamentado pelo zoneamento que é dividido em Zonas e Zonas de Diretrizes Especiais, considerando os seguintes critérios gerais:

I - A compatibilização entre os interesses locais e metropolitanos, com base no Macrozoneamento Metropolitano;

II - A articulação das áreas urbanas e rurais no território municipal e metropolitano;

III - As dimensões estruturantes e os eixos integradores na promoção de políticas públicas integradas no Município e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

CAPÍTULO II - DO ZONEAMENTO

SEÇÃO I – DAS ZONAS

Art 16. São zonas do Município de São Joaquim de Bicas:

I - Zona de Proteção 1 (ZP-1);

II - Zona de Proteção 2 (ZP-2);

III - Zona de Proteção 3 (ZP-3);

IV - Zona de Atividades Complementares 1 (ZAC-1);

V - Zona de Atividades Complementares 2A (ZAC-2A);

VI - Zona de Atividades Complementares 3 (ZAC-3)

VII - Zona de Desenvolvimentos Econômico Industrial (ZDEI).

§ 1º.As zonas estão delimitadas nos termos do Anexo II desta Lei;

§ 2º.Os parâmetros das zonas estão previstos no Anexo II desta Lei.

§ 3º.O parâmetro “lote mínimo” nas áreas rurais fora do perímetro urbano seguirão a Fração Mínima de Parcelamento, nos termos da art. 8º da Lei Federal nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, ou regulamento que a vier suceder.

§ 4º.O parâmetro urbanístico “percentual mínimo de habitação de interesse social” está regulamentado nos termos do art. 126 desta Lei.

§ 5º.O parâmetro urbanístico “percentual mínimo de uso não residencial” determina o percentual de lotes de uso não residencial destinados obrigatoriamente para edificações de uso não residencial ou misto, sendo calculado a partir da área líquida dos lotes.

§ 6º.As edificações de uso misto as quais se refere o §5º deste artigo devem abrigar o uso não residencial no pavimento térreo.

§ 7º.A altura máxima das edificações deve ser medida ponto a ponto do terreno natural.

§ 8º.O parâmetro urbanístico “área de fruição pública ou via livre de uso público” estabelece percentual da área do lote que será destinada para uso público, devendo o Município regulamentar em lei específica:

I - A forma de utilização dos afastamentos frontais e laterais para cumprimento do parâmetro urbanístico;

II - A porcentagem da taxa de permeabilidade que poderá ser cumprida na área de fruição pública ou na via interna de uso público, não podendo o cumprimento dos dois parâmetros serem completamente coincidentes;

III - A possibilidade de haver o cumprimento do parâmetro em outro lote, desde que com a mesma área e na mesma quadra.

§ 9º.A extensão máxima da quadra poderá ter dimensão diferenciada a partir de deliberação dos órgãos licenciadores de processos de parcelamento do solo nas seguintes hipóteses:

I - Quando se tratar de parcelamentos para fins industriais, nas quadras destinadas a usos industriais ou a grandes equipamentos não residenciais;

II - Quando houver barreiras físicas ou naturais e não houver alternativa técnica que garanta maiores ganhos para a circulação ou para a conectividade do sistema viário;

III - Quando houver a necessidade de preservação de atributos ambientais relevantes.

Art 17. A **ZP-1** identifica as áreas de proteção ambiental, cultural e paisagística, legalmente constituídas, dentro ou fora do perímetro urbano, onde as possibilidades de ocupação e utilização ficam condicionadas ao cumprimento de parâmetros urbanísticos e diretrizes restritivas, com o objetivo de manter ou recuperar os atributos ambientais relevantes de interesse municipal e metropolitano que motivaram sua criação.

Parágrafo único. A **ZP-1** integra a Trama Verde e Azul.

Art 18. São diretrizes da **ZP-1**:

I - Promover os usos previstos para ZP-1 em áreas urbanas, correspondente às áreas de preservação permanente de curso d'água, estimulando o acesso público a estas áreas por meio de parcerias com os proprietários e a implantação de equipamentos de lazer, de cultura e parques urbanos para a fruição comum e coletiva destes espaços;

II - Fomentar a transição agroecológica da produção agrícola;

III - Preservar o leito natural dos cursos d'águas;

IV - Buscar soluções urbanísticas e de saneamento que mantenham os cursos d'água em leito natural e promovam o uso social da infraestrutura de macrodrenagem, incluindo as servidões administrativas destinadas aos serviços urbanos, em uma solução integrada às diretrizes da Trama Verde e Azul;

V - Seguir as diretrizes da Trama Verde e Azul.

Art 19. A **ZP-2** corresponde às áreas de proteção ambiental, cultural e paisagística localizadas nas áreas rurais, onde as possibilidades de ocupação e utilização ficam condicionadas ao cumprimento de parâmetros urbanísticos e diretrizes restritivas, com o objetivo de preservar ou recuperar atributos ambientais relevantes de interesse municipal e metropolitano, por meio do estímulo a atividades agrícolas direcionadas à produção agroecológica, às atividades recreativas e ao turismo ecológico.

Art 20. São diretrizes da **ZP-2**:

I - Proteger as áreas rurais e coibir ocupações irregulares provocadas pela expansão urbana;

II - Fomentar a transição agroecológica da produção agrícola;

III - Buscar soluções urbanísticas e de saneamento que mantenham os cursos d'água em leito natural e promovam o uso social da infraestrutura de macrodrenagem, incluindo as servidões administrativas destinadas aos serviços urbanos, em uma solução integrada às diretrizes da Trama Verde e Azul.

Art 21. A **ZP-3** corresponde a áreas localizadas dentro do perímetro urbano nas quais, diante de restrições ambientais e paisagísticas ou de ausência de infraestrutura adequada, demanda-se o controle das características de uso e ocupação e da densidade populacional, visando à conciliação entre o

aproveitamento construtivo e a preservação de atributos ambientais existentes no terreno.

Art 22. São diretrizes da **ZP-3**:

I - Adotar projetos especiais, preferencialmente concebidos como parcelamento vinculado ao projeto das edificações, com concentração do potencial construtivo em parte da gleba e preservação da porção com atributos ambientais relevantes;

II - Promover o aumento de áreas permeáveis e verdes por meio do incentivo à criação de parques de acesso público, áreas de preservação e hortas com produção de base agroecológica;

III - Buscar soluções urbanísticas e de saneamento que mantenham os cursos d'água em leito natural e promovam o uso social da infraestrutura de macrodrenagem, incluindo as servidões administrativas destinadas aos serviços urbanos, em uma solução integrada às diretrizes da Trama Verde e Azul;

IV - Proibir a instalação de atividades com potencial poluidor dos recursos hídricos.

Art 23. A **ZAC-1** identifica áreas predominantemente residenciais unifamiliares e de baixa densidade dentro do perímetro urbano, nas quais, diante de restrições ambientais e paisagísticas ou de ausência de infraestrutura adequada, ocorre controle de densidade da ocupação e diretrizes de diversificação de uso e ocupação e preservação ambiental.

Art 24. São diretrizes da **ZAC-1**:

I - Estimular empreendimentos imobiliários que apresentem como características a diversificação de usos e de padrões de ocupação, a preservação ambiental e o combate à segregação socioespacial;

II - Fomentar o desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas ao comércio local para o provimento de necessidades básicas da população residente;

III - Coibir a implantação de atividades econômicas potencialmente causadores de impacto ambiental e urbanístico, preservando as características locais;

IV - Promover o aumento de áreas permeáveis, verdes e de lazer por meio da criação de parques de acesso público, praças, e hortas com produção de base agroecológica.

Art 25. A **ZAC-2A** ocorre em áreas consolidadas que apresentam uso unifamiliar de média densidade, cuja a capacidade de suporte da infraestrutura instalada, o tamanho dos lotes e o padrão das edificações limitam o adensamento construtivo e populacional, para as quais se propõe diversificação de usos, incentivo a estratégias de desenvolvimento econômico e social e restrição à verticalização.

Art 26. São diretrizes da **ZAC-2A**:

I - Regular a implantação predominante de atividades de pequeno e médio porte e baixa propensão a causar repercussões negativas, sendo toleradas atividades que podem causar impactos ambientais e urbanísticos negativos de média magnitude, desde que controlados e mitigados;

II - Coibir a implantação de atividades de grande porte e limitar a verticalização no intuito de preservar a qualidade de vida local;

III - Fomentar a instalação de usos não residenciais para atendimento de demandas cotidianas da população bem como para atividades de atendimento esporádico, mais especializadas e com maior potencial de abrangência;

IV - Proporcionar o acesso a lotes urbanizados para população de média e baixa renda.

Parágrafo único. São consideradas repercussões negativas dispostas no inciso I deste artigo:

- a) Alterações significativas no fluxo de veículos e pessoas;
- b) Alterações das condições de segurança;
- c) Geração de efluentes atmosféricos.
- d) Geração de efluentes líquidos não domésticos;
- e) Geração de resíduos sólidos especiais e de saúde;
- f) Geração de radiações ionizantes e não ionizantes;
- g) Geração de ruídos e vibrações.

Art 27. A **ZAC-3** identifica áreas onde há interesse em fomentar apropriação mais intensiva do solo com níveis de adensamento construtivo e populacional elevados em função da capacidade da infraestrutura instalada ou prevista, cujas áreas são indicadas para exercerem potencial de polaridades de nível local ou municipal, sendo estratégicas para o desenvolvimento de centralidades com maior dinâmica econômica.

Art 28. São diretrizes da **ZAC-3**:

I - Regular a implantação de atividades diversas – pequeno, médio e grande porte – e de baixa a média propensão a causar repercussões negativas, sendo toleradas atividades que podem causar impactos ambientais e urbanísticos negativos de média magnitude, desde que controlados e mitigados;

II - Permitir a implantação de atividades de médio e grande porte, no intuito de potencializar o papel de polo local e municipal, sem comprometimento da qualidade de vida local;

III - Garantir a instalação de usos não residenciais para atendimento de demandas cotidianas da população bem como para atividades de atendimento esporádico, mais especializadas e com maior potencial de abrangência.

Art 29. A **ZDEI** corresponde às áreas atualmente caracterizadas como Distritos Industriais e onde há interesse estratégico futuro em privilegiar a localização de equipamentos e polos de desenvolvimento econômico, atividades industriais e de logística, além de usos não residenciais de grande porte.

Parágrafo Único: É vedada a implantação de novos empreendimentos de uso residencial na zona a que se refere o caput deste artigo.

Art 30. São diretrizes da **ZDEI**:

I - Privilegiar a localização de atividades industriais e de logística e usos não residenciais de grande porte;

II - Garantir a implantação das áreas de indústria e logística de forma compatível com usos residenciais e não residenciais existentes, bem como com as áreas de preservação ambiental e cultural em seu entorno;

III - Estimular a implantação de atividades econômicas que promovam o desenvolvimento ambiental, social, econômico e urbano sustentável.

IV - Aplicar incentivos fiscais específicos para a atração e desenvolvimento de atividades econômicas de grande porte;

SEÇÃO II – DAS ZONAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS

Art 31. As Zonas de Diretrizes Especiais incidem sobre o território municipal e superpõem-se às Zonas, com o objetivo de identificar áreas que possuem características especiais e necessitam de regras específicas complementares.

Art 32. São Zonas de Diretrizes Especiais do Município de São Joaquim de Bicas:

I - Zona de Diretrizes Especiais – Regularização Fundiária Urbana (ZDE-REURB);

II - Zona de Diretrizes Especiais – Grandes Equipamentos (ZDE-GE);

III - Zona de Diretrizes Especiais – Trama Verde e Azul - Fluvial (ZDE-TVA-FLUV);

IV - Zona de Diretrizes Especiais – Trama Verde e Azul - Territórios Minerários (ZDE-TVA-MIN);

V - Zona de Diretrizes Especiais – Trama Verde e Azul – Cultural (ZDE-TVA-CULT);

VI - Zona de Diretrizes Especiais – Trama Verde e Azul – Agroecologia (ZDE-TVA-AGROECO);

VII - Zona de Diretrizes Especiais – Transição Rural Urbana (ZDE-TRANS).

Art 33. A **ZDE-REURB** corresponde às áreas urbanas consolidadas, dentro ou fora do perímetro urbano, caracterizadas por irregularidades urbanísticas, ambientais ou fundiárias que apresentam necessidade de regularização conforme previsão da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

§ 1º. Os procedimentos de regularização fundiária previstos na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 apenas poderão ser aplicados nas áreas identificadas como ZDE-REURB nesta Lei.

§ 2º. As áreas de ZDE-REURB fora do perímetro urbano que passarem pelo processo administrativo de regularização fundiária nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, após sua conclusão, integrarão o perímetro urbano do Município.

Art 34. São diretrizes da **ZDE-REURB**:

I - Promover processos de regularização fundiária, urbanística e ambiental quando necessário;

II - Adequar a infraestrutura e a oferta de serviços públicos à demanda local, priorizando as cooperativas nas licitações de obras públicas;

III - Incluir a população diretamente afetada nos processos decisórios de regularização fundiária, urbanística e ambiental e de adequação de infraestrutura e da oferta de serviços públicos, por meio de debates, audiências e consultas públicas.

Art 35. O Município deverá classificar e regulamentar os procedimentos para a Regularização Fundiária com base nas regras previstas no art. 117 esta Lei.

Art 36. A **ZDE-GE** corresponde às áreas de grandes equipamentos onde há interesse estratégico municipal em privilegiar a instalação de núcleos de atendimento à população de serviços urbanos e comunitários e serviços de uso coletivo.

Art 37. São diretrizes da **ZDE-GE**:

I - Garantir a implantação das áreas de grandes equipamentos de forma compatível com usos existentes, bem como com as áreas de preservação ambiental e cultural em seu entorno.

II - Estimular a implantação de atividades não residenciais que promovam o uso sustentável e eficiente da propriedade para a geração de renda e a devida recuperação e gestão social da valorização imobiliária decorrente de ações do Poder Público

III - Garantir a presença de áreas no território municipal para implantação de atividades com uso não compatível ou geradores de grande impacto nas áreas residenciais, como aterros sanitários, presídios, estações de tratamento de esgoto, dentre outros.

Art 38. A **ZDE-TVA-FLUV** identifica áreas que possuam relevância ambiental e potencial uso social, associadas à dinâmica hídrica e à manutenção dos

ecossistemas, nas quais as possibilidades de ocupação e utilização são restritas àquelas de baixo impacto ambiental, às atividades agrícolas direcionadas à produção agroecológica, ao lazer, às atividades recreativas e ao turismo ecológico.

Parágrafo único. A **ZDE-TVA-FLUV** integra a Trama Verde e Azul.

Art 39. São diretrizes da **ZDE-TVA-FLUV**:

- I - Proteger o sistema hídrico;
- II - Articular instrumentos e políticas públicas para a recuperação das áreas degradadas e a recomposição florestal;
- III - Fomentar ações de saneamento dos cursos d'água;
- IV - Promover a proteção e formação de corredores ecológicos;
- V - Viabilizar o acesso livre aos rios e suas margens;
- VI - Fomentar o lazer e o turismo ecológicos;
- VII - Criar percursos de mobilidade ativa, através da implantação de vias parque linear ou vias pedonais-ciclísticas;
- VIII - Fomentar o uso socioeconômico por meio de sistemas agroecológicos;
- IX - Buscar soluções urbanísticas e de saneamento que mantenham os cursos d'água em leito natural e promovam o uso social da infraestrutura de macrodrenagem.

Art 40. A **ZDE-TVA-MIN** corresponde às áreas onde foram ou estão sendo exercidas atividades minerárias.

Parágrafo único. A **ZDE-TVA-MIN** integra a Trama Verde e Azul.

Art 41. . São diretrizes para **ZDE-TVA-MIN**:

- I - Garantir a execução dos programas de recuperação de áreas degradadas por atividades minerárias estabelecidos nos respectivos processos de licenciamento;
- II - Fomentar a elaboração de novos programas de recuperação de áreas degradadas pela atividade minerária orientados pelas características das zonas em que se inserem e pelas demais diretrizes e políticas relativas à Trama Verde e Azul;
- III - Estimular novos usos sociais e econômicos para essas áreas condizentes com suas características físicas e bióticas, potenciais e demandas da população, objetivando reduzir a dependência da atividade minerária.

Art 42. É vedado na **ZDE-TVA-MIN** o parcelamento do solo para fins urbanísticos como medida de recuperação de áreas degradadas pela atividade minerária.

Art 43. A **ZDE-TVA-CULT** corresponde às áreas legal ou popularmente reconhecidas como relevantes para a proteção e a preservação do patrimônio histórico e cultural material ou imaterial, natural, arqueológico, paleontológico e paisagístico, conforme o art. 225 da Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010 – Plano Nacional de Cultura – e a Lei Federal nº 13.018, de 22 de julho de 2014.

Parágrafo único. A **ZDE-TVA-CULT** integra a Trama Verde e Azul.

Art 44. São diretrizes da **ZDE-TVA-CULT**:

I - Utilização de instrumentos de política urbana de forma complementar ao tombamento para o acatamento de bens culturais;

II - Utilização de parâmetros urbanísticos específicos, quando necessário;

III - Manutenção da paisagem natural, coibindo alterações em sua estrutura física, considerando:

- a) Forma;
- b) Estágio de evolução;
- c) Tipo de cobertura vegetal;
- d) Modificações significativas na estrutura e função do sistema ecológico da paisagem.

IV - Proteção da paisagem urbana, dos bens materiais isolados e dos conjuntos urbanos de relevância cultural e histórica, garantindo-se, também em relação às áreas de entorno, a continuidade e ou a adequação:

- a) Do alinhamento frontal predominante nas edificações;
- b) Da altura predominante das edificações;
- c) Das características predominantes da implantação das edificações nos lotes tais como os recuos e afastamentos laterais das edificações, o partido arquitetônico e a taxa de ocupação;
- d) Do ritmo de vãos e aberturas;
- e) Da orientação das águas e empenas de cobertura;
- f) Da volumetria;
- g) Das placas, anúncios e outros engenhos de publicidade concebidos de forma a não comprometer a integridade e a fruição dos bens culturais;
- h) Da ambiência e visibilidade dos marcos urbanos e paisagísticos;
- i) Dos materiais e técnicas construtivas utilizadas.

V - Adotar incentivos fiscais tais como redução e/ou isenção de tributos municipais para ações que visem a recuperação, a conservação e a utilização de imóveis de interesse cultural;

VI - Viabilizar orientação técnica e jurídica para a elaboração de projetos cujos objetivos contribuem para a implementação das diretrizes;

VII - Captar recursos federais, estaduais e municipais de incentivo à cultura e ao patrimônio cultural;

VIII - Promover a utilização estratégica de imóveis de interesse cultural para a instalação de atividades que tenham por objetivo a promoção da cultura local;

IX - Promover o acesso e a ampla utilização dos espaços públicos;

X - São áreas prioritárias para investimentos com recursos federais ou estaduais de incentivo à cultura, disponibilização de apoio técnico e jurídico na elaboração de projetos para o acesso a linhas de financiamento, patrocínios, incentivos à inovação, à pesquisa e qualificação artística e técnica.

Art 45. A **ZDE-TVA-AGROECO** corresponde às áreas de produção agrícola, existentes ou potenciais, relevantes para a manutenção da segurança alimentar, nutricional e ambiental, nas quais devem ser incentivadas práticas agroecológicas.

Art 46. São diretrizes da **ZDE-TVA-AGROECO**:

I - Fortalecer a atividade agropecuária do Município, em especial aquela realizada em pequena escala ou oriunda de agricultura familiar, garantindo formas de permanência desse uso nas zonas rural e urbana;

II - Apoiar a transição agroecológica das produções existentes;

III - Articular instrumentos e políticas públicas para a promoção da transição agroecológica das produções agropecuárias existentes;

IV - Apoiar ações de planejamento e regularização ambiental para pequenos produtores e agricultores familiares;

V - Estimular a criação de uma estrutura de apoio técnico e jurídico para acompanhar e direcionar ações como:

- a) Definição da localização das reservas legais das propriedades rurais;
- b) Regularização de intervenção em cursos d'água e outorga de direito de uso de recursos hídricos;
- c) Acesso a recursos e estruturas de financiamento para a substituição de tecnologias menos danosas à dinâmica ambiental.

VI - Fomentar o lazer e o turismo rural e agroecológico;

VII - Promover a manutenção dos percursos de mobilidade existentes para deslocamento e escoamento da produção local, articulando-os aos percursos de mobilidade ativa, através da implantação de vias parque linear ou pedonal-ciclística;

VIII - Incentivar e apoiar a construção de Sistemas Participativos de Garantia, como formas de certificação da produção local.

Art 47. A **ZDE-TRANS** identifica e regulamenta as Áreas de Transição Rural Urbana dispostas no art. 14 desta Lei.

Art 48. A **ZDE-TRANS** corresponde às áreas rurais nas quais se verificam condições favoráveis à futura expansão urbana, tornando-as indicadas para a ampliação do perímetro urbano, condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no artigo 42-B da Lei Federal nº 10.253, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - e demais disposições desta Lei.

Parágrafo único. A expansão do perímetro urbano, nos termos desta Lei, se dará exclusivamente dentro das áreas identificadas como **ZDE-TRANS**.

SUB-SEÇÃO I - DO PROCEDIMENTO PARA EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO

Art 49. O procedimento para expansão do perímetro urbano poderá ser requerido por cidadão interessado desde que atendidos os requisitos presentes nesta Lei.

Parágrafo único: A área de expansão objeto da solicitação deverá estar obrigatoriamente dentro da Zona de Diretrizes Especiais – Áreas de Transição Rural Urbana, dispostas nos Anexos I e II desta Lei.

Art 50. O procedimento para expansão do Perímetro Urbano previsto nesta Lei regulamenta no âmbito municipal a aplicação do art. 42-B da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

Art 51. O procedimento para expansão do perímetro é composto por seis fases, na seguinte ordem:

I - Instrução, fase na qual o procedimento é instaurado pelo Poder Público a partir da solicitação do Requerente por meio da entrega do projeto específico ao órgão municipal competente, contendo os requisitos presentes no art. 52 desta Lei;

II - Avaliação administrativa, fase em que o órgão municipal competente avaliará o projeto específico apresentado pelo Requerente por meio de Parecer Técnico Administrativo, abrangendo os requisitos previstos no art. 53 desta Lei;

III - Avaliação colegiada, fase realizada pelo Conselho da Cidade que avaliará o Parecer Técnico Administrativo e possíveis recursos interpostos pela ou pelo Requerente, aprovando ou reprovando o pedido de alteração do perímetro urbano por meio de Parecer Final, nos termos do art. 60 desta Lei;

IV - Compromisso Urbanístico, fase em que será elaborado o Termo de Compromisso pelo órgão competente da Administração Pública Direta para pagamento da Outorga Onerosa de Alteração de Uso prevista nesta Lei;

V - Conclusão Urbanística, encaminhamento do Processo à Câmara Municipal do Município para avaliação legislativa nos termos do art. 42-B da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade –, pelo órgão competente da Administração Pública Direta do assessoramento administrativo ao Conselho da Cidade;

VI - Conclusão Administrativa, aprovada lei que amplia o perímetro, emissão de cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso à ou ao Requerente.

§ 1º. Os atos previstos nos incisos I e II serão praticados por órgão competente pela regulação urbanística da administração pública do Município de São Joaquim de Bicas.

§ 2º. Os atos previstos no inciso IV serão praticados por órgão competente pela gestão financeira e tributária da administração pública do Município de São Joaquim de Bicas.

Art 52. A instauração do procedimento para expansão do perímetro urbano fica subordinada à apresentação pelo Requerente de projeto específico baseado nas normas de uso e ocupação previstas nesta Lei, ao órgão competente da Administração Pública Direta, nos termos do §1º do art. 51 desta Lei, contendo no mínimo:

I - Qualificação completa do solicitante, incluindo endereço eletrônico para o qual poderá ser encaminhado parecer final elaborado pelo órgão municipal acerca do pedido formulado;

II - Planta e memorial descritivo com perímetro da área de interesse de incorporação ao perímetro urbano;

III - As áreas não edificáveis conforme o art. 4º da Lei Federal nº 6.766 de 1979 e o art. 7º do Decreto nº 44.646, de 31 de outubro de 2007 do Estado de Minas Gerais;

IV - As áreas de preservação permanente conforme a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e a Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 do Estado de Minas Gerais;

V - As áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais;

VI - As zonas propostas;

VII - As áreas destinadas para Habitação de Interesse Social;

VIII - As áreas destinadas à proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural;

IX - Avaliação do valor da área objeto do projeto urbanístico, a ser realizada conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - nº 14653-3, de 30 de maio de 2004, ou por outra norma expedida pelo mesmo órgão que vier a esta suceder;

X - Certidão Negativa de Débitos Municipais.

§ 1º. A solicitação a que se refere o presente artigo receberá numeração específica quando protocolada no setor competente do Município, que servirá como protocolo de acompanhamento pelo interessado.

§ 2º. As áreas previstas no inciso III correspondem às áreas com restrição à urbanização, áreas de preservação permanente, áreas de servidão, entre outras.

§ 3º. As áreas previstas no inciso V deverão corresponder a 35 % (trinta e cinco por cento) da área de interesse para ampliação do perímetro, observados os requisitos mínimos de divisão:

I - Área mínima de 10% (dez por cento) para áreas de uso público;

II - Área mínima de 5% (cinco por cento) para áreas de uso comum.

§ 4º. O sistema viário deverá seguir as regras previstas entre os arts. 130 a 173 desta Lei, com a previsão de vias de ligação entre a área em ampliação do perímetro e o atual perímetro.

§ 5º. As zonas propostas exigidas no inciso V deste artigo deverão ser dos tipos previstos nesta Lei.

§ 6º. As áreas de Habitação de Interesse Social deverão ser demarcadas, sendo os percentuais observados conforme a zona proposta.

§ 7º. A não existência das áreas exigidas no inciso VIII deste artigo deverá ser justificada no projeto específico.

§ 8º. A ausência de qualquer documento exigido no presente artigo, inclusive a Certidão Negativa de Débitos enseja o arquivamento imediato da solicitação.

Art 53. O órgão municipal competente nos termos do §1º do art. 51 desta Lei, praticará a Avaliação Administrativa realizando a análise do projeto específico apresentado pelo Requerente com base nas regras e diretrizes presentes nesta Lei, por meio da elaboração do Parecer Técnico Administrativo.

§ 1º.. O Parecer Técnico Administrativo deverá conter, com base nas regras e diretrizes desta Lei:

I - Análise da área pretendida do projeto específico considerando sua adequação conforme as restrições à urbanização, zoneamento e políticas intersetoriais previstas nesta Lei;

II - Definição das zonas necessárias;

III - Adequabilidade das áreas previstas nos incisos II, III e IV do art. 52, considerando a melhor localização com base nas zonas definidas para a área em expansão conforme o inciso II deste artigo;

IV - Base de cálculo para a aferição da cobrança da outorga onerosa de alteração de uso e valor final da contrapartida;

V - Exigências de alterações do projeto específico, se necessárias.

§ 2º.O órgão municipal competente, no parecer previsto no caput deste artigo, poderá alterar o perímetro previsto no projeto específico para sua adequação às regras e diretrizes previstas nesta Lei.

§ 3º.O órgão municipal competente deverá solicitar avaliação aos órgãos responsáveis pelos serviços públicos dispostos no inciso V do art. 52 desta Lei.

§ 4º.O órgão competente da Administração Pública Direta, poderá exigir estudos complementares ao projeto específico desde que justificados tecnicamente.

Art 54. Após concluído o Parecer Técnico Administrativo, o órgão competente da Administração Pública Direta, deverá encaminhá-lo para o Conselho da Cidade e para o Requerente.

Parágrafo único. O Parecer Técnico Administrativo enviado ao Requerente poderá ser feito por meio digital ao correio eletrônico informado pelo mesmo no ato de instauração do procedimento previsto no inciso I, do art. 51 desta Lei.

Art 55. O Parecer Técnico Administrativo poderá ser objeto de recurso pelo solicitante no prazo de 15 dias após o seu recebimento.

Art 56. O recurso ao Parecer deverá ser direcionado ao Conselho da Cidade, que o analisará concomitantemente ao Parecer elaborado pelo Município.

Art 57. O Conselho da Cidade analisará o parecer e o recurso, podendo exigir novas alterações ou informações complementares ao Requerente e aos órgãos municipais.

Art 58. É garantido ao Requerente o direito de se manifestar nas reuniões do Conselho da Cidade para fornecer informações requeridas ou expor explicações sobre o projeto específico.

Art 59. Após o recebimento de todas as informações solicitadas, será designado representante do Conselho para elaboração de Parecer Final sobre o projeto específico.

Art 60. O Parecer Final deverá conter a análise do Projeto Específico, contendo:

I - Projeto específico final com todo o seu conteúdo previsto no art. 52 desta Lei, adequado às exigências do Conselho da Cidade;

II - Base de cálculo para a cobrança da outorga onerosa de alteração de uso e valor final da contrapartida, nos termos desta Lei.

Art 61. O Conselho da Cidade avaliará o Parecer Final que poderá, por meio de votação por maioria simples, aprová-lo ou reprová-lo.

§ 1º.A decisão do Conselho da Cidade deverá ser notificada ao Requerente pelo órgão municipal competente conforme o Parágrafo único do art. 54 desta Lei.

§ 2º.Cabe à ou ao Requerente, contra a decisão do Conselho da Cidade, o direito de interpor Recurso Final no prazo de 15 (quinze) dias ao recebimento da notificação.

§ 3º.O Recurso Final deverá ser avaliado pelo Conselho da Cidade na reunião seguinte a sua interposição.

Art 62. Se aprovado, o Parecer Final será celebrado entre o Requerente e o Poder Público nos termos do art. 51 desta Lei, o Termo de Compromisso Urbanístico dispondendo sobre a obrigatoriedade de pagamento da Outorga Onerosa de Alteração Uso pela ou pelo Requerente.

Parágrafo único. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso será devida por qualquer empreendedor que descaracterizar gleba de uso rural para parcelamento do solo para fins urbanos na área em que se deu a ampliação do perímetro na vigência desta Lei.

Art 63. Após a celebração do Termo de Compromisso Urbanístico, o órgão competente da Administração Pública nos termos do art. 51 desta Lei, realizará a Conclusão Urbanística, encaminhando o Parecer Final instruído com o Termo de Compromisso Urbanístico e o Projeto de Lei Complementar contendo o novo perímetro à Câmara Municipal, que deverá aprovar ou não de acordo com o devido processo legislativo disposto no art. 69-A da Lei Orgânica do Município de São Joaquim de Bicas e no art. 42-B da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

Art 64. Após a promulgação da Lei Complementar que alterar o perímetro, o órgão municipal competente disposto no §2º do art. 51 desta Lei, promoverá a Conclusão Administrativa, realizando os atos administrativos necessários à execução do Termo de Compromisso Urbanístico previsto no art. 51 desta Lei.

Art 65. A cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso estabelecida no procedimento de expansão do perímetro urbano desta Lei não poderá ser suprimida em processos de regularização fundiária, exceto aqueles que forem de interesse social, conforme disposto nos arts. 125 e 126 desta Lei.

Art 66. O órgão municipal competente disposto no §1º do art. 51 deverá comunicar por meio de ofício todos os processos de ampliação do perímetro urbano do Município à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, no momento de sua instauração.

Parágrafo único. A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte poderá ser consultada sobre a viabilidade técnica da expansão.

SEÇÃO III – DA TRAMA VERDE AZUL

Art 67. A Trama Verde e Azul é um projeto de estruturação territorial com diretrizes específicas conforme os arts. 9º e 10 desta Lei e sendo composta de zonas, categorias viárias, lugares de interesse cultural e políticas intersetoriais.

§ 1º. São zonas da Trama Verde e Azul:

I - Zona de Proteção 1 (ZP-1), disposta nos arts. 17 e 18 desta Lei;

II - Zona de Diretrizes Especiais – Trama Verde e Azul – Fluvial (ZDE-TVA-FLUV), disposta nos arts. 38 e 39 desta Lei;

III - Zona de Diretrizes Especiais – Trama Verde e Azul – Territórios Minerários (ZDE-TVA-MIN), disposta nos arts. 40, 41 e 42 desta Lei;

IV - Zona de Diretrizes Especiais – Trama Verde e Azul – Cultural (ZDE-TVA-CULT), disposta nos arts. 43 e 44 desta Lei;

V - Zona de Diretrizes Especiais – Trama Verde e Azul – Agroecologia (ZDE-TVA-AGROECO), disposta nos arts. 45 e 46 desta Lei.

§ 2º. São categorias viárias da Trama Verde e Azul:

I - Via parque linear, disposta no art. 137 desta Lei;

II - Via pedonal-ciclística, disposta no art. 137 desta Lei.

§ 3º. Os lugares de interesse cultural compõem as políticas do Eixo Integrador da Urbanidade dispostas no Capítulo IV do Título III desta Lei.

CAPÍTULO III – DAS DIRETRIZES DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS

SEÇÃO I – DOS ASPECTOS GERAIS

Art 68. O parcelamento do solo é permitido nas áreas urbanas e deve atender às regras presentes nesta Lei e demais Leis municipais, considerando a coerência e atendimento aos requisitos da Lei Federal nº 6.766, de 1979, a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Código Florestal –, a Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e o Decreto nº 44.646, de 31 de outubro de 2007, do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. O parcelamento do solo para fins urbanos nas Áreas de Transição Rural Urbana será admitido após a conclusão dos procedimentos previstos entre os arts. 49 a 66 desta Lei.

Art 69. São formas de parcelamento do solo para fins urbanos no Município, conforme a legislação federal e estadual pertinente:

I - Loteamento: a divisão de imóvel em lotes destinados à edificação, com abertura de novas áreas destinadas a uso público, ou com prolongamento, modificação ou ampliação das existentes;

II - Loteamento de Acesso Controlado: modalidade de loteamento, definida nos termos do inciso I deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado nesta Lei, sendo vedado o impedimento de acesso a não residentes, devidamente identificados ou cadastrados;

III - Condomínio de Lotes: modalidade de loteamento no qual os lotes poderão ser constituídos como imóveis autônomos ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes nos termos do art. 1.358-A da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil;

IV - Desmembramento: a divisão de imóvel em lotes destinados à edificação, que não implique a abertura de novas áreas destinadas a uso público, ou o prolongamento, modificação ou ampliação das já existentes.

Parágrafo único. O parcelamento do solo para fins urbanos deve observar os requisitos urbanísticos e ambientais previstos nesta Lei.

Art 70. Não se admite parcelamento do solo para fins urbanos:

I - Em área alagadiça ou sujeita a inundação, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento ou a contenção das águas;

II - Em local considerado contaminado ou suspeito de contaminação por material nocivo ao meio ambiente ou à saúde pública, sem que seja previamente descontaminado, atendidas as exigências do órgão ambiental competente;

III - Em área sujeita a deslizamento de encosta, abatimento do terreno, processo de erosão linear ou outra situação de risco, antes de tomadas as providências para garantir sua estabilidade;

IV - Em terrenos com declividade entre igual ou superior a 30% (trinta por cento) a inferior a 47% (quarenta e sete por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

V - Em terrenos com declividade igual ou superior a 47% (quarenta e sete por cento);

VI - Em área que integre unidades de conservação da natureza, criadas na forma da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação – e da Lei Estadual nº 22.922, de 16 de outubro de 2013 – Código Florestal Estadual –, incompatíveis com esse tipo de empreendimento;

VII - Em área que integre a zona de amortecimento de unidades de conservação da natureza na forma da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação;

VIII - Em sub-bacias hidrográficas enquadradas na classe especial e na classe I, e em áreas de mananciais, de acordo com o disposto no art. 1º e no inciso VI do art. 4º da Lei Estadual nº 10.793, de 2 de julho de 1992;

IX - Em áreas total ou parcialmente ocupadas por vegetação nativa sem prévia autorização do órgão competente;

X - Onde for técnica ou economicamente inviável a implantação de infraestrutura básica, serviços públicos de transporte coletivo ou equipamentos comunitários;

XI - Onde houver proibição para esse tipo de empreendimento em virtude das normas ambientais ou de proteção do patrimônio cultural.

Art 71. O Município deverá estabelecer, por meio de lei específica, em parceria com os órgãos responsáveis, as regras para a realização e cobrança dos serviços públicos nos loteamentos de acesso controlado.

Parágrafo único. Enquanto o Município não definir as regras dispostas no caput deste artigo, os loteamentos de acesso controlado seguirão as mesmas regras do loteamento, inclusive aquelas referentes à cobrança dos serviços públicos.

SEÇÃO II – DOS REQUISITOS PARA O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

Art 72. Os loteamentos deverão atender os seguintes requisitos:

I - Atender aos parâmetros urbanísticos definidos no Anexo II desta Lei;

II - As áreas destinadas a sistemas de circulação, uso público e a uso comum devem ser diretamente proporcionais à densidade de ocupação das zonas em que se inserem, como previstas nesta Lei;

III - As vias públicas devem articular-se com o sistema viário adjacente, existente ou projetado, harmonizar-se com a topografia local e garantir o acesso público aos corpos d'água, e às demais áreas de uso comum;

IV - A infraestrutura básica deve ser implantada no prazo previsto no cronograma físico de obras e serviços.

§ 1º. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

§ 2º. Considera-se sistema de circulação o sistema viário composto pelas características presentes nesta Lei.

§ 3º. Consideram-se áreas de uso público os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.

§ 4º. Consideram-se áreas de uso comum os espaços livres de uso público, as áreas verdes, praças, bosques, áreas de lazer e similares.

Art 73. O percentual de áreas destinadas a sistema de circulação, a uso público e uso comum nos loteamentos, loteamentos de acesso controlado e condomínio de lotes, excluída a área para Habitação de Interesse Social prevista a cada zoneamento nos termos do art. 128 desta Lei, deve ser de, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento), seguindo as diretrizes:

I - Área mínima de 5% (cinco por cento) da área da gleba para equipamentos públicos;

II - Área mínima de 10% (dez por cento) da área da gleba para as áreas de uso comum;

III - As áreas destinadas a uso público no loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes devem estar situadas externamente ao perímetro com acesso controlado.

Art 74. O loteamento de acesso controlado não poderá restringir o acesso e uso recreativo das áreas de uso comum, uso público e identificadas como ZP-1.

Art 75. O Condomínio de Lotes deverá seguir integralmente os parâmetros urbanísticos das zonas ou zonas de diretrizes especiais que incidem sobre sua área estabelecidos no Anexo I desta Lei.

Art 76. As frações ideais do Condomínio de Lotes deverão ter a área mínima equivalente ao lote mínimo estabelecido como parâmetro urbanístico na zona ou zona de diretrizes especiais que incide majoritariamente sobre sua área.

Art 77. Os loteamentos, loteamentos de acesso controlado, condomínios de lotes e desmembramentos estão obrigatoriamente sujeitos ao Estudo de Impacto de Vizinhança nos termos dos arts. 111, 112, 113, 114 e 115 desta Lei.

SEÇÃO III – DO PROJETO DE LOTEAMENTO

Art 78. O projeto de loteamento é procedimento composto pelas seguintes etapas:

I - Instauração: solicitação de licenciamento do projeto de loteamento pelo solicitante ao órgão municipal competente contendo os documentos exigidos pelo Município de São Joaquim de Bicas nos termos desta Lei e, complementarmente, o art. 18 do Decreto Estadual nº 44.646, de 31 de outubro de 2007;

II - Diretrizes municipais: com base na solicitação prevista, o órgão municipal competente, entregará ao solicitante as diretrizes para o Projeto Urbanístico do loteamento contendo os requisitos no art. 19 do Decreto Estadual nº 44.646, de 31 de outubro de 2007;

III - Projeto Urbanístico Final: elaborado pelo solicitante, deverá obedecer as definições das diretrizes municipais, conforme o Decreto Estadual nº 44.646, de 31 de outubro;

IV - Autorização metropolitana: encaminhamento ao órgão estadual competente para exercício de fiscalização e controle;

V - Aprovação do loteamento pelo órgão municipal competente após a avaliação e validação legal de toda a documentação apresentada, conforme exigido pelo Decreto Estadual nº 44.644, de 31 de outubro de 2007.

§ 1º. O órgão municipal competente pela política urbana e regulação da ocupação e do uso do solo é o responsável para praticar os atos previstos neste artigo.

§ 2º. O parcelamento do solo nas condições dispostas nos incisos I, II e III do art. 5º do Decreto nº 44.646, de 31 de outubro de 2007, do Estado de Minas Gerais, são de anuência da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ou órgão competente que a vier suceder.

§ 3º. A autorização metropolitana corresponde ao poder de polícia atribuído ao órgão estadual competente, sendo requisito obrigatório conforme o §3º do art. 5º do Decreto nº 44.646, de 31 de outubro de 2007, do Estado de Minas Gerais.

§ 4º. As solicitações de projetos de loteamento, loteamento de acesso controlado, condomínio de lotes e desmembramento deverão ser tornadas públicas por meio da divulgação de suas localizações e áreas pelos seguintes meios:

- I - Publicação em diário oficial ou forma análoga conforme lei municipal; e
- II - Informação no Conselho da Cidade.

§ 5º. Os projetos de loteamento e desmembramento, além do disposto nesta lei e demais leis municipais, deverão seguir os procedimentos estabelecidos na Lei Federal n. 6.766, de 1979, no Decreto nº 44.646, de 31 de outubro de 2007, do Estado de Minas Gerais.

CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

SEÇÃO I – DO PARCELAMENTO, DA EDIFICAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS, DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO, DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Art 79. O Executivo pode determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou da edificação subutilizada ou não utilizada, observadas diretrizes da política urbana

das diferentes porções do território municipal, visando o cumprimento da função social da propriedade.

Art 80. A aplicação dos instrumentos previstos no caput do art. 79 é válida e destinada às áreas urbanas do Município conforme disposto e identificado no §2º, art. 11 e Anexo I desta Lei.

§ 1º. Os instrumentos não serão aplicados em áreas nas quais:

- I - Não haja definição de coeficiente mínimo de aproveitamento;
- II - Haja impossibilidade técnica para implantação de infraestrutura urbana e viária básica necessária para ocupação;
- III - Haja restrição à ocupação devido a condicionantes ambientais;
- IV - A destinação é para habitação de interesse social.

§ 2º. Áreas identificadas pelo Município como áreas vazias ou aquelas inseridas na ZDE-TRANS que forem convertidas em urbanas, são prioritárias para aplicação do instrumentos, sem prejuízo da sua utilização em demais áreas.

Art 81. . Para efeitos de aplicação dos instrumentos previstos no caput do art. 79 desta Lei e em atendimento ao inciso I do §1º do art. 5º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade –, considera-se:

- I - Imóvel subutilizado: aquele cujo potencial construtivo praticado seja inferior ao coeficiente mínimo multiplicado pela área do terreno;
- II - Imóvel não utilizado:
 - a) Gleba não parcelada acima de 2.000 m² (dois mil metros quadrados);
 - b) Lote não edificado;
 - c) Imóvel edificado sem uso comprovado há pelo menos 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Não se considera subutilizado o imóvel com uso não-residencial ou com uso residencial associado com outros usos cuja área não edificável seja essencial à execução da atividade.

Art 82. Os imóveis identificados na situação de subutilizado ou não-utilizado serão notificados pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis.

§ 1º. A notificação far-se-á:

- I - Por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração;
- II - Por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I.

§ 2º. Contra o ato administrativo que declarar o imóvel não utilizado ou subutilizado, caberá recurso ao Conselho da Cidade.

Art 83. Os prazos para o cumprimento da obrigação por parte do proprietário são:

I - Um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente;

II - Dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento.

Art 84. Descumpridas as obrigações, os prazos e as etapas para parcelar, edificar ou utilizar o imóvel o Executivo procederá, para fins de cumprimento da função social da propriedade conforme o §4º do art. 182 da Constituição Federal de 1988, à aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos.

§ 1º. As alíquotas a serem aplicadas no prazo de 5 (cinco) anos são, respectivamente:

I - Primeiro ano: 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel;

II - Segundo ano: 4% (quatro por cento) do valor venal do imóvel;

III - Terceiro ano: 7% (sete por cento) do valor venal do imóvel;

IV - Quarto ano: 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel;

V - Quinto ano: 15% (quinze por cento) do valor venal do imóvel.

§ 2º. As alíquotas definidas no §1º deste artigo substituem, para os imóveis que se caracterizarem conforme o art. 84 desta Lei, a alíquota prevista no art. 23 da Lei nº 153, de 28 de dezembro de 2001, do Município de São Joaquim de Bicas – Código Tributário Municipal – ou dispositivo legal que o vier suceder.

Art 85. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previstos sem que a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar seja atendida, o Executivo poderá, alternativamente:

I - Manter a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação;

II - Proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública, conforme o disposto na legislação federal.

Art 86. É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva de que trata este artigo, conforme previsto no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº 10.257, de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

Art 87. Os recursos auferidos pela aplicação do IPTU progressivo no tempo serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade.

Art 88. O Poder Público Municipal deverá ao prazo de vigência desta Lei promover o desenvolvimento da institucionalidade ligada à aplicação do instrumento a partir das seguintes medidas:

I - Elaboração de mapeamento das áreas vazias e subutilizadas destinadas a aplicação dos instrumentos previstos nesta Seção;

II - Promulgação, via lei específica, de alterações na regulamentação do instrumento de modo a torná-lo mais adequado à realidade municipal.

SEÇÃO II – DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art 89. O Direito de Preempção confere ao Município preferência para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares com a finalidade de cumprir os objetivos do Plano Diretor.

§ 1º. O Direito de Preempção poderá ser exercido sempre que o Executivo necessitar de áreas para:

I - Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

II - Regularização fundiária;

III - Constituição de reserva fundiária;

IV - Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI - Criação de espaços públicos de lazer ou áreas verdes;

VII - Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;

VIII - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

§ 2º. Lei específica para aplicação desse instrumento de política urbana indicará as áreas nas quais incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.

§ 3º. O Poder Executivo terá prazo de 2 (dois) anos para elaborar lei específica referida no §2º deste artigo para a aplicação deste instrumento.

Art 90. Os procedimentos para aplicação do Direito de Preempção estão previstos nos arts. 26 e 27 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

SEÇÃO III – DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art 91. A Outorga Onerosa do Direito de construir (OODC) é o instrumento de política urbana que permite o exercício do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, mediante contrapartida do proprietário ao Município.

§ 1º. A superação do potencial construtivo básico de cada terreno, dado pela multiplicação de sua área pelo respectivo coeficiente de aproveitamento básico, pode ocorrer até o limite dado pelo coeficiente de aproveitamento máximo, segundo as determinações do zoneamento no qual o terreno se localiza.

§ 2º. A outorga onerosa do direito de construir constitui-se em contrapartida financeira que concede o direito de construir no terreno acima de seu coeficiente de aproveitamento básico.

§ 3º. Toda área na qual exista diferença entre o coeficiente de aproveitamento básico e coeficiente de aproveitamento máximo é passível de outorga onerosa do direito de construir.

Art 92. O valor do metro quadrado para cálculo do valor final da contrapartida terá como base de cálculo a Planta de Valores utilizada para cobrança do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso "Inter Vivos" – ITBI.

§ 1º. Na ausência de planta de valores ou de documentos a partir do qual se possa determinar o valor da área a partir do ITBI, deverá ser usado o valor utilizado como base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.

§ 2º. Na ausência de planta de valores ou de documentos a partir dos quais se possa determinar o valor da área para a cobrança do IPTU, a concessão da outorga ficará condicionada a estudo do valor do imóvel conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - nº 14653-2, de 30 de maio de 2004, ou por outra norma expedida pelo mesmo órgão que vier a esta suceder.

Art 93. Poderão ser isentos da contrapartida financeira empreendimentos que se enquadrem nas seguintes categorias:

- I - Habitação de interesse social;
- II - De uso institucional coletivo;
- III - Preservação ambiental;
- IV - Produção cultural municipal.

Parágrafo único. A isenção prevista no caput deste artigo, assim como a deliberação sobre casos omissos, é condicionada à deliberação do Conselho da Cidade.

Art 94. Os recursos arrecadados através da aplicação da OODC serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Art 95. O cálculo da contrapartida será realizado segundo a fórmula: $C_p = F \times [V_t \times (C_{Au} - C_{AB}) \times T_t]$, na qual:

I - C_p é o valor monetário da contrapartida;

II - F é o fator de correção a ser aplicado;

III - V_t é o valor do metro quadrado do terreno sobre o qual incide o instrumento;

IV - C_{AB} é o Coeficiente de Aproveitamento Básico definido pela zona em que se situa;

V - C_{Au} é o Coeficiente de Aproveitamento Utilizado (diferencial adquirido) que não pode ultrapassar o Coeficiente Máximo determinado para o zoneamento;

VI - T_t é o tamanho do terreno em metros quadrados.

Parágrafo único. O fator de correção será igual a:

I - 0,6, na primeira cobrança de outorga e no prazo de um ano após a primeira cobrança de outorga;

II - 0,75, do segundo ao terceiro ano após a cobrança da primeira outorga;

III - 0,85, do terceiro ao quarto ano após a cobrança da primeira outorga;

IV - 1,00, a partir do quarto ano após a cobrança da primeira outorga.

Art 96. A contrapartida paga será apenas de ordem financeira não sendo possível o pagamento a partir do financiamento de obras de infraestrutura.

Art 97. O Poder Público Municipal deverá, no prazo de vigência dessa Lei, promover o desenvolvimento da institucionalidade ligada à aplicação do instrumento a partir das seguintes medidas:

I - Elaboração, caso não tenha, de planta dos valores imobiliários no Município baseados em pesquisa de mercado, valores base para cálculo do ITBI e valores base para cálculo do IPTU;

II - Desenvolvimento de metodologia de acompanhamento da dinâmica imobiliária no Município.

§ 2º. A OODC deverá ser regulamentada por meio de lei específica no prazo de 2 (dois) após o início de vigência desta Lei.

§ 3º. Enquanto a OODC não é regulamentada conforme do §1º deste artigo, poderá ser aplicada pelo Poder Público Municipal, conforme as regras previstas nesta Lei entre os arts. 91 a 97.

SEÇÃO IV – DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO

Art 98. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU) é instrumento de política urbana que consiste na contrapartida a ser prestada pelo beneficiário de alteração do uso do solo rural para o solo urbano, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

§ 1º. A contrapartida prevista no caput deste artigo consiste em obrigação pecuniária estabelecida nos termos desta Lei e devida ao Poder Público Municipal.

§ 2º. O pagamento da OOAU é condição essencial para o parcelamento do solo em áreas sobre a qual ocorreu a alteração de uso do solo, sendo vedado qualquer parcelamento do solo em caso de não pagamento da contrapartida exigida e calculada nos termos desta Lei.

Art 99. O valor da contrapartida financeira tomará como base de cálculo o diferencial de valorização imobiliária da área multiplicado pela área da alteração, a partir da seguinte fórmula de cálculo: $Cp = (Vtu - Vtr) \times Tt$, na qual:

- I - Cp é o valor monetário da contrapartida;
- II - Vtu é o valor estimado do metro quadrado da terra urbana;
- III - Vtr é o valor do metro quadrado da terra rural;
- IV - Tt é tamanho do terreno em metros quadrados.

§ 1º. O valor estimado do metro quadrado da terra urbana (Vtu) será calculado a partir do valor do metro quadrado da terra rural multiplicado pelo fator de valorização igual a 4 (quatro).

§ 2º. A cobrança da contrapartida financeira se dará logo após a aprovação da alteração do uso da área requisitada, conforme previsto no art. 51 desta Lei.

§ 3º. O valor da terra rural (Vtr) é definido de acordo com o inciso IX do art. 52 desta Lei.

Art 100. Após concluído o processo de alteração de uso disposto nos arts. 49 a 66 com a devida aprovação de Lei Municipal, o órgão municipal competente no prazo de 30 (trinta) dias gerará o título referente à contrapartida para pagamento pelo beneficiário.

§ 1º. O valor monetário da contrapartida será atualizado conforme atualização monetária no momento em que se dará a cobrança.

§ 2º. Para a correção monetária prevista no §1º deste artigo, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor - IPCA.

§ 3º. A contrapartida terá vencimento em 30 (trinta) dias após sua emissão.

Art 101. O não pagamento da OOAU enseja em:

I - Cobrança de multa nos termos dos arts. 249 e 250 da Lei Municipal nº 153, de 28 de dezembro de 2001 – Código Tributário Municipal;

II - Inscrição do beneficiário em dívida ativa do Município.

Art 102. A OOAU poderá ser transferida para terceiro, desde que autorizado pelo Conselho da Cidade.

SEÇÃO V – DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art 103. A Transferência do Direito de Construir (TDC) é o instrumento de política urbana pelo qual o Executivo autoriza o proprietário de imóvel urbano a alienar ou a exercer em outro local o direito de construir previsto nesta Lei relativo ao coeficiente de aproveitamento básico, nos termos do Plano Diretor do Município e da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

§ 1º. A autorização prevista no caput deste artigo será formalizada por meio de certidão.

§ 2º. A autorização prevista no caput deste artigo será outorgada ao proprietário do imóvel no livre gozo e disposição da propriedade, que comprovará essa qualidade mediante a apresentação dos documentos e declarações.

§ 3º. A fim de viabilizar a implantação de programa habitacional de interesse social, de regularização fundiária ou de urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, o Município poderá promover a autorização prevista no caput deste artigo em favor do proprietário desapossado, cujo imóvel não preencha os requisitos para aquisição via usucapião, na forma disposta em regulamento.

Art 104. Somente são passíveis de geração de TDC os imóveis que sejam considerados necessários para:

I - Atendimento ao interesse cultural;

II - Atendimento ao interesse ambiental;

III - Implantação de programa habitacional de interesse social, bem como para o atendimento a programas de regularização fundiária e de urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, na hipótese prevista no §3º do art. 128 desta Lei;

IV - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários.

Art 105. Não podem originar transferência do direito de construir:

I - Os imóveis não parcelados;

II - Os imóveis de propriedade pública ou que, em sua origem, tenham sido alienados pelo Município, pelo Estado ou pela União de forma não onerosa.

§ 1º. A geração de TDC referente aos imóveis tombados é condicionada ao seu bom estado de conservação, atestado por meio de laudo técnico emitido pelo órgão municipal responsável pela política de preservação do patrimônio cultural ou órgão de fiscalização estadual e federal responsável pelo tombamento.

§ 2º. A geração de TDC referente aos imóveis destinados ao atendimento a interesse ambiental é condicionada à sua preservação ou recuperação, atestada por meio de laudo técnico emitido pelo órgão municipal responsável pelas políticas de preservação do meio ambiente.

Art 106. As áreas passíveis de geração de TDC e as áreas receptoras de TDC deverão ser definidas em projeto de lei específico e submetido à apreciação do Conselho da Cidade que deverá considerar a necessidade de aplicação do instrumento na política territorial do município bem como zelar pela harmonia entre a concessão de TDC e a aplicação da OODC.

Parágrafo único. Na definição das áreas passíveis e receptoras de TDC também deverá ser definido cálculo a partir do qual se garanta a igualdade em valores monetários da área transferida entre a origem e o destino da TDC, sendo assim vedada qualquer valorização imobiliária da área transferida por ocasião da aplicação do instrumento.

SEÇÃO VI – DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA

Art 107. Considera-se Operação Urbana Consorciada (OUC) o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental.

§ 1º. A OUC pode ocorrer em qualquer área do Município e será aprovada por lei específica.

§ 2º. A OUC pode estabelecer:

I - Modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e do subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente;

II - Regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente;

III - A concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, em

construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas.

§ 3º.A OUC pode prever a autorização da Transferência do Direito de Construir como contrapartida de transferência não onerosa de imóvel ao Município, sendo vedado, nessa hipótese, pagamento de indenização, a qualquer título, ao particular.

§ 4º.As contrapartidas previstas na operação urbana em função dos benefícios estabelecidos em sua lei específica não se confundem com as medidas mitigadoras ou compensatórias impostas aos empreendedores em decorrência de processos de licenciamento urbanístico ou ambiental.

§ 5º.As contrapartidas a serem prestadas pelos entes envolvidos na operação podem ser exigidas, entre outras, das seguintes formas:

I - Monetária, na qual os pagamentos serão direcionados a fundo específico da operação;

II - Em obras, as quais serão escolhidas em função das necessidades públicas;

III - Em terreno dentro ou fora da área de operação.

Art 108. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo:

I - Definição da área a ser atingida;

II - Programa básico de ocupação da área;

III - Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação;

IV - Finalidades da operação;

V - Estudo prévio de impacto de vizinhança;

VI - Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I, II e III do § 2º do art. 32 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade;

VII - Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil;

VIII - Natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso III do § 2º do art. 32 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

Art 109. O projeto que antecede o projeto de lei específico que propuser a OUC deverá ser apresentado para apreciação do Conselho da Cidade, que terá a responsabilidade de tornar o documento público e submetê-lo à discussão ampla com sociedade civil, por meio de audiências públicas.

Art 110. Todos os demais elementos do processo de execução do instrumento da OUC seguem as diretrizes dadas pela legislação federal pertinente.

SEÇÃO VII – DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Art 111. O licenciamento de instalação, construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos potencialmente causadores de impacto urbanístico são sujeitos, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, à aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - pelo Conselho da Cidade, bem como ao cumprimento das condicionantes estabelecidas a partir de sua análise.

§ 1º.O EIV deve considerar a interferência do empreendimento ou da intervenção urbanística na estrutura urbana, nas condições de funcionamento da infraestrutura e dos serviços urbanos, na paisagem, na ambiência e nas condições de vida da população residente em sua área de influência, abordando, no mínimo:

I - A delimitação da área de influência, entendida como vizinhança e com delimitação específica para cada tema a ser estudado;

II - O adensamento populacional;

III - Os equipamentos urbanos e comunitários;

IV - A oferta e a qualidade de espaços livres de uso público;

V - O uso e a ocupação do solo;

VI - A valorização imobiliária;

VII - A geração de tráfego e a demanda por transporte coletivo;

VIII - As condições de acessibilidade pelos modos de locomoção não motorizados;

IX - A ventilação e a iluminação;

X - A paisagem urbana e o patrimônio natural e cultural;

XI - As percepções da população afetada pelo empreendimento proposto.

§ 2º.Para fins de atendimento ao disposto §1º deste artigo, poderá, a critério do Conselho da Cidade, ser exigida a realização, pelo empreendedor, dos procedimentos a seguir, sem prejuízo da utilização de outros instrumentos de gestão democrática:

I - Pesquisa de percepção ambiental, a ser desenvolvida em área de abrangência definida para avaliação de impacto do empreendimento;

II - Audiência pública, voltada para proporcionar espaço de manifestação da sociedade civil sobre o empreendimento, em especial da população afetada pelo mesmo.

§ 3º.O Conselho da Cidade ou órgão integrante da Administração Pública Municipal, poderá exigir no processo de licenciamento adicionalmente que o EIV também contemple estudos ambientais contendo alguns ou todos os seguintes itens:

I - Caracterização ambiental da vizinhança considerando os aspectos biofísicos na área de influência;

II - Avaliação, dentre outros aspectos, das possíveis alterações na qualidade ambiental por:

- a) Supressão de cobertura vegetal;
- b) Afugentamento da fauna;
- c) Movimentação de terra;
- d) Poluição do solo;
- e) Poluição sonora;
- f) Poluição hídrica;
- g) Poluição atmosférica;
- h) Produção de resíduos sólidos.

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.

IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.

§ 4º.Os estudos previstos para elaboração do EIV deverão ser elaborados por responsável técnico habilitado, apresentado pelo empreendedor, ficando a cargo deste a implantação das medidas destinadas a minimizar ou compensar as consequências indesejáveis e a potencializar os efeitos positivos do empreendimento ou intervenção urbanística.

Art 112. O EIV deverá propor alternativas com o objetivo de majorar os efeitos positivos e conter as repercussões negativas dos empreendimentos ou intervenções urbanísticas para a conformação de unidades de vizinhança qualificadas, a partir de princípios como:

I - Estabelecimento de medidas mitigadoras para as repercussões negativas que possam ser minoradas ou revertidas;

II - Definição de medidas compensatórias para as repercussões negativas que possam ser toleradas pela população, mas não possam ser extintas;

III - Determinação de medidas intensificadoras dos efeitos positivos dos empreendimentos ou intervenções urbanísticas na vizinhança;

IV - Orientação da implantação e das adaptações de empreendimentos ou intervenções, de forma a adequá-los às características urbanísticas, ambientais, culturais e socioeconômicas locais;

V - Incentivo à utilização adequada e sustentável dos recursos ambientais, culturais, urbanos e humanos;

VI - Fornecimento de subsídios aos processos de tomada de decisão relativos ao licenciamento urbanístico;

VII - Estabelecimento de condições de implantação dos empreendimentos e funcionamento das atividades sob os princípios de prevenção e precaução de mudanças irreversíveis e danos graves ao meio ambiente, às atividades culturais e ao espaço urbano.

Art 113. O EIV será submetido ao órgão municipal competente para a análise e emissão de parecer técnico, que o encaminhará para avaliação ao Conselho da Cidade.

Parágrafo único. O órgão municipal competente pela regulação do solo urbano será o responsável pela prática dos atos referentes ao EIV previstos nesta Lei.

Art 114. O Poder Executivo Municipal deverá elaborar lei específica para regulamentar a aplicação do EIV com base nas diretrizes e regras definidas nesta Lei.

§ 1º.A Lei específica a que se refere o caput deste artigo deverá conter:

I - As regras procedimentais para recebimento e encaminhamento, do EIV para avaliação do Conselho da Cidade, nos termos dispostos nesta Lei, assim como todos os órgãos responsáveis pela execução de todos os procedimentos;

II - Os empreendimentos que se submetem ao EIV;

III - Definir os critérios para delimitação da área de influência.

§ 2º.A elaboração da Lei específica a que se refere o caput deste artigo se dará pelo Poder Executivo Municipal, que deverá submeter à aprovação do Conselho da Cidade o Projeto de Lei que será encaminhado ao Poder Legislativo Municipal.

§ 3º.Para deliberar sobre o Projeto de Lei previsto neste artigo, o Conselho da Cidade poderá solicitar informações e assessoria técnica dos órgãos da administração pública direta e indireta pertinentes do Município e do Estado de Minas Gerais.

§ 4º.O prazo para elaboração da Lei específica prevista no caput deste artigo será de um ano após a vigência desta Lei

Art 115. Sem prejuízo das exigências deste artigo, o procedimento do EIV deverá obedecer às seguintes regras:

I - Todos os documentos do EIV deverão ser entregues em 1 (uma) via física e 1(uma) via em mídia digital;

II - O órgão competente para recebimento do EIV deverá dar máxima publicidade, por meio das ações:

a) Publicação em diário oficial da solicitação de licenciamento do empreendimento, contendo sua localização e área;

b) Disponibilização integral do EIV no sítio eletrônico da Prefeitura e no Espaço Plano Diretor, disposto entre os arts. 215 e 216 desta Lei.

SEÇÃO VIII – DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Art 116. O Município promoverá a regularização fundiária nos termos da Lei Federal nº 13.465, de julho de 2017 apenas nas áreas delimitadas como Zona de Diretrizes Especiais – Regularização Fundiária (ZDE-REURB), conforme os arts. 33, 34 e 35 desta Lei.

Parágrafo único. O Município deverá adotar os procedimentos previstos na Lei Federal nº 13.465, de 11 julho de 2017.

Art 117. O Município, nos termos do art. 30 da Lei Federal nº 13.465, de julho de 2017, deverá adotar os seguintes critérios de caracterização para diferenciação e identificação da modalidade de Reurb a ser aplicada:

I - Considera-se Reurb-S as áreas ocupadas por população de baixa renda caracterizadas pela presença de irregularidade fundiária e ou urbanística, que apresentem urbanização incompleta e condições ambientais precárias, tais como assentamentos frágeis em áreas rurais, parcelamentos irregulares ocupados, conjuntos habitacionais de interesse social irregulares, entre outros.

II - Considera-se Reurb-E assentamentos que apresentam irregularidade fundiária e ou urbanística ocupado por populações que não sejam de baixa renda, tais como chacreamentos, loteamentos de acesso controlado, entre outros.

SEÇÃO IX – DO ALUGUEL SOCIAL

Art 118. O Aluguel Social é instrumento urbanístico e integra a Política Municipal de Habitação Social disposta entre os arts. 125 a 129 desta Lei.

Art 119. O proprietário de uma edificação ou lote vazio, subutilizado ou não-utilizado, poderá ser isentado do pagamento do IPTU e da aplicação de medidas como o IPTU Progressivo ou a Desapropriação, por meio de sua disponibilização para:

I - Aluguel social;

II - Aluguel público: o imóvel é alugado ao Município ou ao Estado, por um valor inferior ao valor de mercado, para a instalação de equipamento público;

III - Comodato parcial: parte do imóvel é cedida ao Município ou ao Estado para a instalação de equipamento público, podendo a outra parte permanecer sem uso pelo tempo do comodato;

IV - Doação: o proprietário propõe uma doação à própria Prefeitura ou a uma organização de interesse social;

V - Cessão a particulares ou associações de moradores para os usos como:

- a) Equipamentos temporários de uso público;
- b) Agricultura urbana;
- c) Feiras;
- d) Campos de futebol ou quadras poliesportivas;
- e) Praças e parques urbanos de uso público;
- f) Locais de caminhada de uso público;
- g) Locais para festas públicas.

Parágrafo único: A apropriação deve ser acordada por intermédio de associação de moradores, que também poderá articular-se com a Prefeitura e outras entidades para mobilizar recursos.

Art 120. O proprietário de uma edificação vaga poderá disponibilizá-la para o aluguel social, isentando-a do pagamento do IPTU e evitando a aplicação de medidas como o IPTU Progressivo ou a Desapropriação, durante o tempo em que estiverem alugadas.

§ 1º. A aceitação dos imóveis fica a cargo do órgão municipal competente, que pode transferir essa obrigação ao Conselho da Cidade.

§ 2º. A gestão dos empreendimentos de aluguel social pode ser realizada pelas próprias prefeituras ou, preferencialmente, por entidades como associações de vizinhança, movimentos populares organizados, cooperativas de inquilinos, universidades e afins.

§ 3º. O aluguel social deverá ser pago ao proprietário do imóvel uma única vez ao ano. Seu valor deverá ser inferior ao praticado pelo mercado e baseado no valor venal do imóvel, calculado conforme a Planta Genérica de Valores referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

§ 4º.O ônus do inquilino com aluguel nunca deve exceder 25% (vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal.

§ 5º.Os recursos para implementação do Aluguel Social poderão ser providos pelo Fundo de Desenvolvimento da Cidade

§ 6º.Os contratos de aluguel social têm prazo mínimo de 12 meses. Findo esse prazo, o contrato pode ser renovado ou o proprietário pode requerer o imóvel para uso próprio. No caso de não renovação do contrato de aluguel, a entidade gestora deve procurar disponibilizar outro imóvel na mesma região para os inquilinos.

§ 7º.Imóveis disponibilizados para o aluguel social deverão ter área útil mínima de 30m² (trinta metros quadrados) e não ter limitação de área útil máxima, desde que sejam ocupados de modo a não exceder limite de 25m² (vinte e cinco metros quadrados) por morador.

Art 121. Podem constituir entidades gestoras dos imóveis destinados ao Aluguel Social:

- I - A Prefeitura;
- II - Associações ou cooperativas;
- III - Organizações de inquilinos ou grupos locais;
- IV - Instituições de ensino, para moradia de estudantes, funcionários, professores;
- V - Instituições de saúde, para moradia de pacientes em tratamento ambulatorial prolongado e suas famílias;
- VI - Estabelecimentos prisionais para a moradia das famílias dos detentos.

Art 122. São obrigações das entidades gestoras do Aluguel Social:

- I - Gestão e manutenção dos imóveis;
- II - Seleção de inquilinos;
- III - Elaboração dos contratos de aluguel.

Art 123. São obrigações do inquilino:

- I - Pagar taxa de condomínio e transferir mensalmente ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social o valor do Aluguel Social estabelecido conforme a faixa de renda da família;
- II - Zelar pelo imóvel e obedecer às regras gerais de seu uso, bem como as regras específicas do Aluguel Social.

TÍTULO III – DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS

CAPÍTULO I – DO EIXO INTEGRADOR DA ACESSIBILIDADE

Art 124. O Eixo integrador da Acessibilidade integra políticas que têm em comum a ampliação das condições e meios de acesso a uma variedade de serviços, equipamentos e centralidades, considerando a inserção regional e local no Município e na RMBH, sendo necessário para isto as seguintes ações:

- I - Desenvolver a Política Municipal de Habitação de Interesse Social;
- II - Desenvolver a Política Municipal de Mobilidade Urbana;
- III - Promover a revisão periódica da Política Municipal de Saúde;
- IV - Integrar as políticas públicas municipais com as políticas públicas propostas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

SEÇÃO I – DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art 125. Considera-se Habitação de Interesse Social (HIS) a habitação que atende a famílias com renda mensal de até três salários mínimos.

Art 126. Considera-se moradia digna e adequada aquela que atende aos critérios de:

- I - Segurança da posse;
- II - Acesso a serviços, infraestrutura, oportunidades de emprego;
- III - Ônus financeiro não ameaçador ou comprometedor do exercício de outros direitos humanos dos ocupantes;
- IV - Segurança física e estrutural, bem como proteção contra frio, umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças à saúde;
- V - Acessibilidade face a necessidades especiais;
- VI - Localização em áreas ambientalmente saudáveis;
- VII - Adequação cultural.

Art 127. São diretrizes da Política Municipal de Habitação de Interesse Social:

- I - Universalizar o acesso à moradia digna e adequada tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais;

II - Buscar recursos, financiamentos, convênios e inserção em programas federais e estaduais, bem como a cooperação da iniciativa privada e de organizações da sociedade civil para a garantia do acesso à moradia digna e adequada;

III - Inibir a ocupação em áreas que possam trazer risco de vida e prejudicar o bem-estar das populações;

IV - Garantir que as realocações de moradores só ocorram quando imprescindíveis às finalidades públicas motivadoras da medida, sendo realizadas por intermédio de procedimentos públicos, isonômicos e democráticos;

V - Promover soluções habitacionais adequadas e definitivas para a população de baixa renda realocadas dos seus locais de moradia em razão da necessidade de recuperação e proteção ambiental, da existência de riscos geológicos e hidrológicos e da execução de obras públicas em área localizada preferencialmente no mesmo bairro ou região, com a participação das famílias no processo de decisão;

VI - Incrementar a oferta de serviços e infraestrutura urbanos nas áreas demarcadas como Zona de Diretrizes Especiais – Regularização Fundiária Urbana quando de interesse social (ZDE-REURB-s) tal como definido pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e em outras áreas ocupadas por população de baixa renda promovendo a regularização fundiária, urbanística, jurídica e ambiental, entre outras, inclusive das atividades comerciais e de serviço existentes nos locais;

VII - Utilizar o estoque de lotes urbanizados ociosos e de edificações vagas, privados ou públicos, em áreas dotadas de infraestrutura, para uso habitacional e para outros usos de interesse social;

VIII - Garantir por meio de instrumentos urbanísticos estoque de áreas públicas (lotes e edificações) para a implementação de programas de HIS em áreas bem providas de infraestrutura e serviços urbanos;

IX - Incrementar a oferta de HIS em áreas bem localizadas e dotadas de infraestrutura urbana;

X - Incentivar o uso misto associado à HIS e a diversidade de tipos arquitetônicos, evitando a construção de grandes áreas monofuncionais, homogêneas e segregadas;

XI - Implementar o Aluguel Social como opção de utilização de edificações vagas e, ao mesmo tempo, forma de ampliação da oferta de HIS, não somente em caráter emergencial ou para aqueles que estão “à espera da casa própria”, mas também em médio e longo prazo;

XII - Ampliar o acesso de grupos organizados a programas habitacionais e urbanísticos existentes incentivando processos de autogestão e a capacitação desses grupos por meio de assessorias técnicas;

XIII - Garantir assessoria técnica gratuita às famílias de baixa renda nos termos da Lei Federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008;

XIV - Estimular a formação e atuação de cooperativas de trabalho e produção na construção civil, com foco na obtenção de ganhos sociais, como a geração de trabalho e renda com autonomia dos trabalhadores e a valorização dos ofícios da construção;

XV - Priorizar as cooperativas nas licitações de obras públicas para programas habitacionais e programas de regularização urbanística;

XVI - Apoiar formas de organização da construção civil orientadas para a economia social, estimulando modalidades cooperativas e associativas para a geração autônoma de trabalho e renda;

XVII - Estimular a implementação de processos educacionais para a formação social e técnica de integrantes de cooperativas de produção no setor da construção civil incluindo a fabricação de componentes construtivos, a constituição e gestão das cooperativas em suas diversas modalidades e a gestão de obras civis e com ênfase em canteiros-escola;

XVIII - Aderir ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS);

XIX - Constituir fundo, com dotação orçamentária própria, destinado a implementar Política de Habitação de Interesse Social e receber os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS);

XX - Instituir Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, em conformidade com a Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005 - Política Nacional de Habitação de Interesse Social, considerando as especificidades do local e da demanda.

Art 128. Fica estabelecida como exigência para novos loteamentos, nos quais o somatório da área de lotes seja igual ou maior a 20.000m² (vinte e mil metros quadrados) o Percentual Mínimo de Habitação de Interesse Social, que consiste na reserva de áreas ou recursos para HIS.

§ 1º. O Percentual Mínimo de Habitação de Interesse Social é definido pelo zoneamento a partir da Área Líquida do Loteamento, de acordo com o Anexo II desta Lei.

§ 2º. A Área Líquida do Loteamento corresponde ao total da área referente exclusivamente aos lotes, sendo excluída as áreas destinadas para uso público, comum e de circulação.

§ 3º. Para o cumprimento da exigência estabelecida no “caput” deste artigo, o empreendedor poderá:

I - Transferir de forma não onerosa ao município 10% (dez por cento) da área líquida de lotes no próprio empreendimento;

II - Depositar no Fundo de Desenvolvimento Urbano valor equivalente à 10% (dez por cento) da área líquida de lotes calculado conforme Cadastro de Valor de Terreno;

III - Doar terrenos de valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da área líquida de lotes do empreendimento calculado conforme Cadastro de Valor de Terreno, desde que apresente as seguintes características:

- a) Acesso completo à infraestrutura urbana;
- b) Declividade inferior a 30% (trinta por cento);
- c) Não localizados em Zonas de Diretrizes Especiais – Regularização Fundiária Urbana (ZDE-REURB).

§ 4º. A exigência estabelecida no “caput” deste artigo não exime a necessidade de destinação de áreas ao Município nos termos desta legislação.

Art 129. Cabe a Prefeitura o levantamento e monitoramento de unidades, edificações e lotes vazios, subutilizados ou não-utilizados, privados ou públicos.

SEÇÃO II – DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Art 130. Fica instituída a Política Municipal de Mobilidade Urbana – PMMU – nos termos da Lei Federal n. 12.587, de 3 de janeiro de 2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana –, e da Lei Federal n. 13.146 de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Art 131. A PMMU organiza-se em princípios, diretrizes e objetivos que se relacionam com os Programas Municipais criados por esta Lei.

Art 132. São princípios da PMMU:

- I - Universalidade do direito de acessar, se deslocar e usufruir a cidade;
- II - Reconhecimento do espaço público como bem comum;
- III - Sustentabilidade ambiental e socioeconômica dos deslocamentos urbanos e rurais;
- IV - Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
- V - Acessibilidade à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
- VI - Segurança nos deslocamentos para a promoção da saúde pública e garantia da vida;
- VII - Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano e rural e na circulação urbana e rural;
- VIII - Gestão democrática e controle social do processo de planejamento e avaliação da PMMU;

IX - Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos de transporte e serviços;

X - Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros.

Art 133. São diretrizes da PMMU:

I - Promover a integração com as políticas de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito do Município;

II - Fomentar a integração com a política metropolitana de mobilidade urbana e demais políticas metropolitanas setoriais correlatas, assegurando melhores condições de acessibilidade e integração territorial metropolitana;

III - Integrar a PMMU ao projeto de estruturação territorial Trama Verde e Azul;

IV - Priorizar os pedestres e os modos de transporte ativo sobre os modos motorizados;

V - Priorizar os modos de transporte público coletivos sobre os modos individuais motorizados;

VI - Promover a integração física e tarifária entre os diversos modos e serviços de transporte urbano e rural;

VII - Mitigar os custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas do Município;

VIII - Incentivar o desenvolvimento tecnológico e o uso de energias renováveis e menos poluentes;

IX - Fomentar pesquisas e iniciativas sociais relativas à sustentabilidade ambiental, equidade social e acessibilidade no trânsito e no transporte;

X - Priorizar projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado;

XI - Estimular o uso de combustíveis renováveis e menos poluentes, como uma das formas de reduzir a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE);

XII - Desenvolver o sistema de transporte coletivo do ponto de vista quantitativo e qualitativo;

XIII - Criar medidas de desestímulo ao uso do transporte individual motorizado;

XIV - Promover ações educativas capazes de sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância de se atender aos princípios das políticas municipal e federal de mobilidade urbana.

XV - Promover a integração com a política de estruturação urbana, a partir do princípio de Desenvolvimento Orientado ao Transporte;

XVI - Integrar-se às outras políticas setoriais do Município;

XVII - Promover a mitigação dos custos ambientais e a priorização de soluções relativas à mobilidade que não incluam a realização de obras viárias.

Art 134. São objetivos da PMMU:

I - Contribuir ativamente para a redução das desigualdades sociais e para a promoção da inclusão social;

II - Promover acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;

III - Proporcionar melhorias concretas na vida cotidiana da população a partir da acessibilidade e da mobilidade de pessoas e cargas;

IV - Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais, socioeconômicos e de saúde pública, dos deslocamentos de pessoas e cargas no Município;

V - Promover conexões entre os elementos da Trama Verde e Azul, viabilizando percursos de mobilidade ativa;

VI - Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana;

VII - Promover o acesso amplo e democrático ao território municipal, priorizando os modos de transporte ativos e coletivos, de maneira inclusiva e sustentável;

VIII - Realizar a integração física e tarifária dos diversos modos de transporte;

IX - Promover a inclusão social e a promoção da equidade;

X - Viabilizar a construção, a partir de recursos próprios e captados, prioritariamente, dos trechos viários estabelecidos conforme o Anexo IV desta Lei, executando os parâmetros previstos na classificação viária.

Art 135. O Município deverá elaborar o Plano de Mobilidade Urbana a partir da Política Municipal de Mobilidade Urbana contida nesta Lei de forma compatível com as diretrizes da Trama Verde e Azul e os seguintes requisitos previstos no art. 24 da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana:

I - Os serviços de transporte público coletivo;

II - A circulação viária;

III - As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

IV - A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;

V - A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados;

VI - A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;

VII - Os polos geradores de viagens;

VIII - As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;

IX - As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;

X - Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e

XI - A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.

§ 1º.O Município elaborará o Plano de Mobilidade Urbana a partir dos Princípios, Diretrizes, Objetivos contidos nesta Lei, atualizando se necessário os requisitos já contemplados.

§ 2º.Os requisitos dispostos pelos incisos I, IV, V, VI e X deste artigo estão presentes nesta Lei.

§ 3º.O Plano de Mobilidade Urbana deverá considerar e se adequar à Política Integrada de Mobilidade Metropolitana disposta no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

SUB-SEÇÃO I – DA CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA

Art 136. A classificação viária se constitui na regulação, pelo poder público, dos atributos das vias públicas. Cabe ao município a atribuição das atividades predominantes da via, modos de transporte permitidos, relação com a estrutura urbana, geometria, velocidade máxima permitida e tipo de pavimentação, conforme disposto no Anexo IV desta lei.

Art 137. Constituem categorias viárias do Município:

I - Via pedonal;

II - Via calma;

III - Via local;

IV - Via coletora;

V - Via arterial;

VI - Via expressa;

VII - Via rural de integração;

VIII - Via rural de preservação;

IX - Via parque linear;

X - Via pedonal-ciclística.

§ 1º.Além dos tipos de via supracitados, constitui categoria de organização viária a “Zona de Segurança Viária”, cujos atributos se sobrepõem à via em questão e

estabelecem medidas extras de sinalização e diminuição da velocidade dos veículos motorizados, além da proteção dos modos ativos de transporte.

§ 2º.A classificação de vias de acordo com o atual mapa viário do município encontra-se no Anexo IV desta Lei.

§ 3º.A tipologia das vias, com suas principais características, encontra-se no Anexo IV, parte c) desta Lei.

§ 4º.A tipologia de classificação viária regulamentada é obrigatória para futuras vias e preferencial para vias atuais.

SUB-SEÇÃO II – DAS INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS

Art 138. As intervenções viárias prioritárias serão executadas de acordo com os princípios PMMU, considerando os seguintes elementos mapeados no Anexo IV desta Lei:

- I - Via coletora proposta
- II - Via Parque Linear proposta;
- III - Via pedonal-ciclística proposta;
- IV - Via rural de integração proposta
- V - Zona de segurança viária.

SUB-SEÇÃO III - DA POLÍTICA FERROVIÁRIA

Art 139. São objetivos da PMMU referente ao modo ferroviário:

- I - Readequar a malha ferroviária existente no Município, conforme as diretrizes da PMMU, em especial aquela cujo fiel depositário da faixa de domínio é o governo federal ;
- II - Priorizar a formação de consórcios intermunicipais para a readequação da malha ferroviária nos termos do inciso I deste artigo;
- III - É prioridade a readequação da estação ferroviária do Fecho do Funil.

SUB-SEÇÃO IV– DO MODO A PÉ

Art 140. São consideradas vias prioritárias para o deslocamento pelo modo a pé, além das calçadas:

- I - Via pedonal;
- II - Via calma;
- III - Via rural de preservação;
- IV - Via parque linear;
- V - Via pedonal-ciclística.

Art 141. Constituem objetivos da PMMU em relação ao deslocamento pelo modo a pé:

- I - Priorizar os pedestres de forma efetiva em todo o projeto viário a ser implementado, minimizando alongamentos de percurso de caminhada em detrimento da fluidez de veículos motorizados;
- II - Implantar passagens de pedestres em pontos estratégicos de transposição da via férrea e das rodovias, observando as condições de acessibilidade e segurança;
- III - Melhorar as condições de iluminação das vias e calçadas municipais, com o foco voltado para a segurança e acessibilidade do pedestre;
- IV - Definir diretrizes e parâmetros para acessibilidade de vias e calçadas, bem como para adequada sinalização vertical e horizontal, em todo território municipal;
- V - Elaborar plano técnico de implantação de rede de vias pedonais-ciclísticas e vias parque linear conforme o Anexo IV desta Lei.

Art 142. Constituem metas relativas ao modo de deslocamento a pé:

- I - Ampliar a cobertura adequada de calçadas no entorno dos domicílios para 100% (cem por cento);
- II - Adequar conforme as regras vigentes de acessibilidade definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no mínimo 70% (setenta por cento) das calçadas municipais.

SUB-SEÇÃO V – DO TRANSPORTE POR BICICLETA

Art 143. Constituem objetivos e ações da PMMU em relação ao deslocamento por bicicleta:

I - Integrar o transporte por bicicleta aos demais modos de transporte, a partir de infraestrutura e políticas adequadas;

II - Realizar programas educativos voltados para ciclistas, motoristas e motoristas profissionais.

Art 144. Constituem ações da PMMU relativas à bicicleta:

I - A implantação de paraciclos em todos os edifícios de administração pública;

II - A elaboração de plano técnico para implantação da rede de vias pedonais-ciclistas e vias parque linear previstas no Anexo IV desta Lei.

Art 145. É meta relativa ao deslocamento por bicicleta, sua ampliação gradual na participação de viagens cotidianas para 7% (sete por cento).

SUB-SEÇÃO VI – DO TRANSPORTE COLETIVO CONVENCIONAL

Art 146. Constituem objetivos e ações da PMMU em relação ao transporte coletivo por ônibus:

I - Expandir o sistema de transporte coletivo por ônibus de modo a abranger os bairros;

II - Garantir o atendimento em distintas faixas horárias, abrangendo madrugadas e finais de semana;

III - Garantir a operação nos padrões mínimos de qualidade (manutenção, limpeza, pontualidade, assiduidade) estabelecidos pela autoridade municipal.

Art 147. É meta relativa ao transporte coletivo por ônibus a ampliação da participação deste modo de transporte na matriz de viagens observada no município.

Art 148. É ação relativa ao transporte coletivo por ônibus, prover ou delegar por concessão licitatória, sistema de transporte coletivo por ônibus em um prazo de cinco anos a partir da data de publicação desta Lei.

SUB-SEÇÃO VII – DO TRANSPORTE ESCOLAR

Art 149. Constituem objetivos e ações da PMMU em relação ao transporte escolar:

I - Ampliar o uso do transporte escolar;

II - Estimular a utilização do transporte escolar público em preferência aos deslocamentos por transporte privado individual às escolas.

Art 150. São ações relativas ao transporte escolar:

I - Estimular a adoção pelas escolas de soluções para o transporte escolar com compartilhamento de rotas;

II - Estimular parcerias entre as escolas e as empresas de transporte escolar com o objetivo de racionalizar os trajetos dos veículos de forma compatível com a localização das moradias dos alunos, possibilitando, inclusive a redução dos custos associados à atividade;

III - Estimular a carona solidária no trajeto casa-escola com a participação da escola.

SUB-SEÇÃO VIII – DO TRANSPORTE REMUNERADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS

Art 151. O transporte remunerado individual de passageiros poderá ocorrer sob a forma de

I - Táxi;

II - Mototáxi;

III - Serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, conforme inciso X, art. 4º da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana.

§ 1º. Cabe ao Município a regulamentação e a concessão, por meio de processo licitatório de permissões, do transporte por táxi e mototáxi.

§ 2º. Cabe ao Município a regulamentação e fiscalização do previsto no inciso I, alínea c, nos termos dos artigos 11-A e 11-B da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Art 152. Constitui objetivo do Município em relação ao transporte individual de passageiros sua regulamentação coordenada com os outros modos de transporte no sentido de não incentivar o aumento do número de veículos motorizados no sistema viário.

SUB-SEÇÃO IX – DO TRANSPORTE MOTORIZADO POR AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA

Art 153. Constitui objetivo da PMMU em relação ao transporte individual motorizado por automóvel e motocicleta a reversão da tendência de aumento na proporção de viagens realizadas por este modo, no médio e longo prazo.

Art 154. São ações relativas ao transporte individual motorizado:

- I - Planejar e incentivar o compartilhamento de veículos e a redução do uso;
- II - Estabelecer política de estacionamento em vias públicas que busque reduzir e coibir o uso do modo individual motorizado, alinhada à política de estruturação territorial.

SUB-SEÇÃO X – DA LOGÍSTICA URBANA

Art 155. A política de logística urbana consiste na definição da operação e da regulamentação do transporte de cargas na infraestrutura viária e ferroviária do Município, de forma a compatibilizar a movimentação de passageiros com a distribuição de cargas no território municipal;

Art 156. A política de logística urbana contempla a avaliação da eficácia, eficiência e efetividade da regulamentação, que proporá as alterações e os ajustes necessários e as medidas de racionalização do sistema de distribuição de cargas, por meio, inclusive, de melhorias tecnológicas e da ampliação do sistema de circulação e distribuição.

Art 157. Constituem objetivos da política de logística urbana:

- I - Racionalizar a distribuição de cargas com vistas a minimizar o impacto das atividades de abastecimento na circulação de veículos e na manutenção da infraestrutura viária;
- II - Ampliar a segurança e reduzir o impacto das atividades de transporte de mercadorias;
- III - Promover a racionalização das operações de logística urbana, atuando em consonância com as políticas de uso e ocupação do solo, desenvolvimento econômico e gestão da mobilidade.

Art 158. São ações da política de logística urbana:

- I - Desenvolver estudo sistemático da dinâmica logística do município;
- II - Estimular a criação de centros de distribuição de pequenas cargas nas centralidades urbanas do município;
- III - Estimular a criação de centros de logística nas áreas de produção agroecológicas, alinhadas com as políticas de segurança alimentar;
- IV - Fomentar a entrega de mercadorias por modos ativos;
- V - Regulamentar as vagas de carga e descarga no Município;
- VI - Elaborar plano de restrição de circulação de veículos, conforme a necessidade de preservação ambiental e cultural.

SUB-SEÇÃO XI – DA CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA

Art 159. Constituem objetivos e ações da PMMU em relação à circulação e segurança:

- I - Assegurar acessibilidade adequada aos diversos territórios do Município;
- II - Diminuir a lógica centro-radial e estimular conexões perimetrais no território do Município;
- III - Contribuir para a diminuição da lógica centro-radial de circulação na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estimulando conexões perimetrais entre Municípios;
- IV - Diminuir o número de acidentes e vítimas no trânsito;
- V - Priorizar iniciativas, projetos e investimentos que potencializem a segurança no trânsito;

Art 160. Constituem ações da política de circulação e segurança:

- I - Instituir programa municipal de segurança no trânsito, visando zerar o número de mortos em acidentes de trânsito, usando como indicador o número de óbitos ocorridos em até 30 (trinta) dias após o acidente e a ele relacionado;
- II - Implementar intervenções físicas de sinalização e diminuição da velocidade na zona de segurança viária, estipulada conforme o Anexo IV desta Lei.

SUB-SEÇÃO XII – DA POLÍTICA DE PREÇOS

Art 161. A política de preços é instrumento para a promoção das diretrizes estabelecidas pelo art. 133 desta Lei e visa a dar equidade e universalidade de acesso ao território municipal.

Art 162. . A política de preços priorizará o transporte coletivo em detrimento do individual motorizado e os transportes ativos em detrimentos dos motorizados.

Art 163. A política de preço dos transportes públicos deverá estabelecer instrumentos que possibilitem a distinção entre a tarifa de remuneração da tarifa pública cobrada ao usuário, conforme previsto no artigo 9º da Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Art 164. O controle da receita tarifária do sistema de transporte público deverá ser, preferencialmente, realizado por meio de Câmara de Compensação Tarifária e controle público.

Parágrafo único: A Câmara de Compensação Tarifária é um instrumento orçamentário e fiscal, destinada a promover e gerenciar um sistema consolidado de compensações financeiras do serviço de transporte coletivo de passageiros municipal entre seus operadoras, com o propósito de reduzir o desequilíbrio de ordem econômico-financeira decorrente do regime de tarifa única e das diferenças de características operacionais em suas linhas.

Art 165. Os custos do transporte público e a eventual taxa de remuneração do concessionário deverão ser publicizados nos moldes da planilha GEIPOT e da planilha ANTP.

Art 166. . Fica facultado ao Município o estabelecimento de cobrança de estacionamento nas vias públicas como instrumento de priorização do transporte público.

Art 167. A receita auferida pela cobrança de estacionamento deverá, necessariamente, ser utilizada em gastos de mobilidade urbana do Município.

SUB-SEÇÃO XIII – DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Art 168. O Município deverá estabelecer índices de avaliação de desempenho do transporte público e da qualidade dos outros modos de transporte.

Art 169. . Os índices de desempenho, taxa de motorização do Município, taxa de mortos em acidentes de trânsito e outros eventuais índices criados deverão ser amplamente publicados com periodicidade mínima semestral.

Art 170. O Município deverá divulgar amplamente, com periodicidade mínima semestral, a planilha de custos do transporte público e os impactos das gratuidades no sistema, conforme artigo 8º da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana.

SUB-SEÇÃO XIV – DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E METROPOLITANA

Art 171. Constituem objetivos relacionados à política de integração:

I - Incentivar a utilização do sistema de transporte coletivo municipal e de modos ativos de transporte por meio de sua integração aos demais modos;

II - Integrar o sistema de transporte municipal física, operacional e tarifariamente ao sistema de transporte sobre trilhos e ao sistema metropolitano.

Art 172. A integração do sistema de transporte municipal deverá prever:

I - A realização de consórcios intermunicipais para o provimento de transporte coletivo;

II - A simplificação do processo tarifário, com metas de bilhetagem eletrônica única, com opções de compra diária, semanal e mensal.

Art 173. O processo de implantação, monitoramento e revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana deverá ser objeto de amplo debate conduzido pelo Conselho da Cidade, conforme previsto nesta Lei.

SEÇÃO III – DA REVISÃO PERIÓDICA DA POLÍTICA DE SAÚDE

Art 174. Cabe ao poder executivo revisar a Política Municipal de Saúde em conformidade com a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e a Lei Orgânica do Município, a partir da inclusão das seguintes diretrizes:

I - Prestar ações e serviços assistenciais e preventivos de saúde visando à promoção do desenvolvimento humano e social da população;

II - Ampliar a descentralização da oferta dos serviços, programas e projetos, buscando a territorialização e hierarquização dos mesmos;

III - Fomentar políticas públicas que incentivem parcerias com os demais órgãos e entidades para o desenvolvimento de projetos e ações articuladas, integrando a política de saúde com políticas de áreas afins como educação, saneamento, segurança pública, meio ambiente, assistência social;

IV - Fomentar a articulação da política de saúde com o projeto estruturante da Trama Verde e Azul, pela sua relação com a qualidade ambiental do Município,

a segurança alimentar, a rede de mobilidade ativa e a prática de atividades físicas, de lazer e contemplativas;

V - Prover, em número e qualidade adequados, atendimentos nos postos de saúde e demais unidades e serviços de saúde do Município, identificando-se os vazios assistenciais, as necessidades de investimento na infraestrutura dos serviços de saúde, as deficiências de recursos humanos, os problemas de organização e gestão; fortalecendo-se também a atenção primária à saúde.

VI - Promover a divulgação dos benefícios, serviços, programas e projetos que enfoquem a promoção à saúde, diagnósticos e tratamentos precoces; bem como informações em geral sobre problemas de saúde;

VII - Fortalecer a capacidade de resposta a doenças emergentes e endemias;

VIII - Fortalecer a rede de atenção à urgência e emergência;

IX - Articular o acesso aos serviços de saúde com a rede de mobilidade urbana;

X - Garantir boas condições de saúde para a população, por meio de ações preventivas que visem à melhoria das condições ambientais, como o controle dos recursos hídricos, da qualidade da água consumida, da poluição atmosférica e da sonora;

XI - Criar consultas públicas à população do Município para avaliação e elaboração de políticas relacionadas aos serviços de saúde, possibilitando a participação popular para a definição da destinação dos recursos financeiros para a execução da Política Municipal de Saúde.

CAPÍTULO II – DO EIXO INTEGRADOR DA SEGURIDADE

Art 175. O Eixo Integrador da Seguridade estabelece e orienta políticas para a segurança pública, gestão de riscos ambientais e mudanças climáticas, segurança alimentar e nutricional, formação e qualificação profissional e apoio à produção em pequena escala considerando o Município e sua integração à Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir das seguintes ações:

I - Integrar e colaborar com a Política Metropolitana de Segurança Pública;

II - Elaborar política para Gestão de Riscos Ambientais e Mudanças Climáticas, conforme diretrizes previstas nesta Lei;

III - Elaborar Política de Segurança Alimentar e Nutricional e de Apoio à Transição Agroecológica, conforme diretrizes previstas nesta Lei;

IV - Elaborar política para Formação e Qualificação Profissional, de acordo com esta Lei.

Art 176. São diretrizes para a elaboração de política para a Gestão de Riscos Ambientais e Mudanças Climáticas:

I - Considerar as restrições de ocupação e demais regras de uso e ocupação do solo presentes nesta Lei;

II - Desenvolver as ações de competência municipal de acordo com o art. 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012 – Política Nacional de Proteção e Defesa Civil;

III - Promover, dentre outras, ações de recuperação de áreas degradadas previstas nesta Lei;

IV - Estabelecer cooperação interinstitucional com órgãos estaduais para ampliar e melhorar a coleta de dados pertinentes ao controle da qualidade ambiental na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Art 177. A Política de Segurança Alimentar e Nutricional e de Apoio à Transição Agroecológica estabelece programas para o apoio às atividades rurais, apoio às atividades de abastecimento, a agricultura urbana, a promoção da qualidade de vida no meio rural, a partir das seguintes ações coordenadas e complementares:

I - Elaborar o Programa de Apoio às Atividades Rurais com o objetivo de apoiar a produção de alimentos e serviços da produção rural em bases agroecológicas para a ampliação e fomento da agroecologia no Município;

II - Elaborar o Programa de Apoio às Atividades de Abastecimento com o objetivo de fomentar atividades de abastecimento alimentício no Município e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

III - Elaborar o Programa de Agricultura Urbana com o objetivo de fomentar práticas de agricultura urbana;

IV - Elaborar o Programa de Promoção da Qualidade de Vida no Meio Rural no intuito de promover melhoria na vida da população rural;

V - Elaborar o Programa de Apoio à Regulamentação e Instalação de Empreendimentos Individuais, Empreendimentos Solidários, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com o objetivo de diversificar as possibilidades de geração de emprego e renda no Município.

§ 1º. O Programa de Apoio às Atividades Rurais busca apoiar a produção de alimentos e outros gêneros em bases sustentáveis, tendo como perspectiva a agroecologia; visa ser desenvolvido em localidades onde se encontram unidades produtivas rurais ou urbanas, sendo preferenciais, as áreas de ZDE-TVA-AGROECO; tendo como diretrizes:

I - Estimular as cadeias produtivas locais e regionais com vistas a aumentar o emprego, a renda dos agricultores;

II - Promover a produção de alimentos adequados, saudáveis e a preços acessíveis, tendo em vista o fomento às práticas agroecológicas;

III - Preservar as áreas rurais, criando impedimento de uso e ocupação do solo que cause grandes impactos ao meio ambiente e incentivando a transição agroecológica das unidades produtivas;

IV - Criar incentivos para fomentar o uso agrícola no município, de base agroecológica, facilitando o acesso a serviços públicos no meio rural.

§ 2º.O Programa de Apoio às Atividades de Abastecimento tem como objetivo fomentar atividades de abastecimento de bens alimentícios no município e na RMBH, promovendo a oferta de produtos de qualidade, com variedade e preços justos, fortalecendo canais de comercialização da produção local; o programa busca abranger todo o Município, tendo como diretrizes:

I - Difundir e apoiar a implantação de equipamentos fixos de comércio varejista de produtos hortigranjeiros, operado por agentes privados e regulados publicamente, nos quesitos de preços, padrões de produtos qualitativos e sanitários, e normas de infraestrutura comercial;

II - Criar canais de comercialização de produtos locais complementares aos circuitos tradicionais a fim de promover o aumento da renda e estabilidade financeira das agricultoras e agricultores;

III - Apoiar equipamentos volantes ou móveis de comércio de produtos hortigranjeiros, operados por produtores rurais e regulados publicamente, nos quesitos de preços, padrões de produtos qualitativos e sanitários, e normas de infraestrutura comercial;

IV - Implantar e estimular equipamentos de referência dedicados à difusão de técnicas e outras informações sobre produção e comercialização no Município baseando-se nos princípios da agroecologia;

V - Promover protocolos comuns e cooperação técnica e operacional com outros Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, visando fortalecer uma rede metropolitana;

VI - Apoiar a compra institucional de alimentos oriundos da agricultura familiar e/ou agricultura urbana do município, prioritariamente produtos agroecológicos e/ou de unidades produtivas em transição agroecológica;

VII - Fomentar espaços de articulação entre agricultura urbana e agricultura familiar;

VIII - Difundir e apoiar a construção de Sistemas Participativos de Garantia, como formas de certificação da produção local - agroecológica e/ou em transição agroecológica.

§ 3º.O Programa de Agricultura Urbana tem como objetivo fomentar práticas de agricultura urbana com aporte da Agroecologia, da Economia Popular Solidária e da Segurança Alimentar e Nutricional; visa ser preferencialmente implementado nos espaços não utilizados ou subutilizados das áreas urbanas e nas áreas da ZDE-TVA-AGROECO, tendo como diretrizes:

- I - Fomentar a atividade agrícola de base agroecológica nas áreas urbanas;
- II - Fortalecer as práticas de agricultura familiar em áreas urbanas;
- III - Garantir assessoria técnica e organizativa para os produtores urbanos, envolvendo a qualificação e capacitação para agricultura urbana, agroecologia, comercialização e beneficiamento da produção;
- IV - Garantir acesso seguro ao solo urbano, acesso à água limpa e de baixo custo, acesso à biodiversidade e aos insumos agroecológicos;
- V - Criar e garantir linhas de crédito específicas para a agricultura urbana;
- VI - Estimular o cultivo, o extrativismo e a criação em áreas urbanas ociosas;
- VII - Articular a agricultura urbana a programas institucionais para o abastecimento alimentar de serviços públicos no município nas áreas de saúde, educação, entre outras;
- VIII - Estimular o aumento da oferta de alimentos para autoconsumo;
- IX - Fomentar o uso de materiais reutilizável e reciclável na organização da produção e reduzir o desperdício de alimentos e recursos locais;
- X - Resgatar e valorizar saberes populares e tradicionais articulando-os aos saberes científicos;
- XI - Divulgar à população projetos de agricultura urbana.

§ 4º. O Programa de Promoção da Qualidade de Vida no Meio Rural busca promover melhorias na organização da vida social, individual e coletiva da população rural municipal, buscando alcançar um desenvolvimento territorial socialmente justo e provedor de diversidade ambiental e cultural; o programa deverá ser implantado nas áreas rurais do Município, preferencialmente nas áreas da ZDE-TVA-AGROECO; tendo as seguintes diretrizes:

- I - Capacitar e qualificar o agricultor para produção agrícola priorizando a técnicas agroecológicas;
- II - Garantir opções de lazer à população rural de todas as idades;
- III - Criar instrumentos que contribuam para fortalecer o papel da mulher na manutenção da agrobiodiversidade e do conhecimento associado à saúde da família;
- IV - Criar canais de participação da população rural no planejamento municipal;
- V - Estimular a participação da população rural na elaboração das políticas públicas municipais, garantindo espaço institucional nos Conselhos Municipais;
- VI - Fortalecer os serviços de saúde domiciliar nas áreas rurais;
- VII - Estabelecer ações específicas para as áreas rurais no Plano Municipal de Saneamento Básico;
- VIII - Promover acesso ao solo sustentável e produtivo;

IX - Estimular a diversificação da produção agrícola a partir das práticas agroecológicas;

X - Apoiar a criação e fortalecimento de Associações Comunitárias e de Produtores;

XI - Estimular e promover a cooperação intersetorial e interfederativa para a realização de políticas públicas voltadas para a o desenvolvimento econômico, social e cultural das áreas rurais;

XII - Valorizar o produtor rural por prestação de serviços ambientais, criando formas de compensação econômica;

XIII - Proteger e valorizar as comunidades tradicionais e assentadas da Reforma Agrária.

§ 5º. O Programa de Apoio à Regulamentação e Instalação de Empreendimentos Individuais, Empreendimentos Solidários, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte tem como diretrizes:

I - Regular e revisar as legislações municipais específicas para o estímulo de atividades produtivas em pequena escala em usos residenciais sob as formas empresariais do Empreendedor Individual, Microempresários e Cooperativas.

II - Facilitar por meio de regras simplificadas a participação de empreendedores individuais, microempresários e cooperativas de trabalho locais nas licitações promovidas pelo Município;

III - Estimular as redes de produção artesanal por meio do apoio técnico e promoção de eventos para a divulgação e comercialização desta produção;

IV - Disponibilizar assessoria técnica para a identificação e captação de recursos financeiros de origem pública ou privada para atividades rurais, culturais e turísticas aos pequenos produtores.

Art 178. São diretrizes para a elaboração de política de Formação e Qualificação Profissional:

I - Articular a demanda por formação e qualificação profissional à capacidade de oferta de serviços de aprendizado em geral e tecnológico, em particular, instalada no território;

II - Promover a difusão e a diversificação de ações que visem à formação e à qualificação profissional;

III - Promover o fortalecimento das capacidades e habilidades potenciais e latentes presentes no território;

IV - Promover oportunidades relacionadas ao primeiro emprego para jovens;

V - Promover oportunidades para grupos específicos de pessoas, organizadas por gênero, raça e faixas etárias.

CAPÍTULO III – DO EIXO INTEGRADOR DA SUSTENTABILIDADE

Art 179. O Eixo Integrador da Sustentabilidade estabelece políticas para o desenvolvimento produtivo sustentável, o desenvolvimento de territórios minerários, a proteção e recuperação dos recursos hídricos, o tratamento dos resíduos sólidos, o saneamento, a recuperação de áreas de interesse para a conservação ambiental, compensação e valoração de serviços ambientais, e sustenta-se nas seguintes políticas:

- I - Política Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico;
- II - Política Municipal de Gestão Ambiental.

SEÇÃO I – DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Art 180. A Política Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico de São Joaquim de Bicas é estabelecida a partir das seguintes diretrizes gerais:

- I - Desenvolvimento de centralidades urbanas;
- II - Desenvolvimento da agricultura familiar, da agricultura urbana e de práticas agroecológicas;
- III - Equilíbrio entre desenvolvimento socioeconômico e conservação ambiental;
- IV - Minimização dos impactos das atividades econômicas sobre os demais usos estabelecidos no território;
- V - Incentivo à produção tecnológica e à inovação nos processos produtivos;
- VI - Fortalecimento da base tributária municipal através da aplicação de instrumentos fiscais e urbanísticos.

Art 181. São diretrizes metropolitanas regionais aplicáveis ao desenvolvimento socioeconômico de São Joaquim de Bicas:

- I - Potencialização do uso do eixo viário da BR 381 para fins de desenvolvimento econômico e integração regional;
- II - Estruturação junto a Betim de uma plataforma logística regional, sobretudo pelo eixo da BR 381;
- III - Articulação com os municípios de fronteira imediata para realização de consórcios e práticas cooperativas para promoção de atividades primárias e secundárias;

IV - Controle da expansão imobiliária na fronteira com Igarapé de modo a evitar processos de irregularidade fundiária e urbanística advindos da dinâmica metropolitana.

Art 182. São diretrizes locais de desenvolvimento socioeconômico de São Joaquim de Bicas:

I - Fortalecimento das práticas familiares de produção agroecológica com melhorias das condições de produção e remuneração dos produtores locais;

II - Preservação territorial da atividade agrícola com controle dos conflitos e pressões advindos da urbanização;

III - Ampliação dos espaços locais para armazenamento, escoamento e comercialização dos produtos agrícolas locais;

IV - Transição para uma economia industrial baseada no conhecimento e nas inovações;

V - Incentivo e promoção via financiamento público de atividades especializadas e de agudo componente tecnológico;

VI - Diminuição dos conflitos de uso e impactos ambientais advindos da atividade industrial em áreas urbanas consolidadas;

VII - Ampliação e melhorias de acesso dos espaços exclusivos para atividades industriais de grande impacto;

VIII - Descentralização das atividades de comércio e serviços nas áreas mais afastadas do centro tradicional e dos eixos viários de maior nível hierárquico.

Art 183. São políticas e medidas de desenvolvimento socioeconômico de São Joaquim de Bicas:

I - Aplicação de políticas públicas de incentivo à promoção da atividade primária aproveitando, sobretudo, o potencial das margens do Córrego do Elias e da Região de Farofas;

II - Fortalecimento das práticas de agricultura familiar e das associações existentes no município;

III - Desenvolvimento no médio prazo de feiras e espaços locais de comercialização dos produtos advindos da atividade agropecuária municipal;

IV - Melhoria das condições de acessibilidade ao Distrito Industrial existente;

V - Controle do uso industrial na região da Fazenda Vargem Grande tendo em vista a proximidade com cursos d'água relevantes no município;

VI - Mapeamento no curto prazo dos vazios e situação de regularidade dos Distritos Industriais instituídos no município com fins à regularização de alvarás e tributária;

VII - Fortalecimento das Atividades industriais de Material de Transporte, Metalúrgica e Químicas a partir de investimentos públicos e incentivos fiscais

tendo em vista sua capacidade de agregação de valor e representatividade no emprego formal municipal;

VIII - Implementação, no contexto municipal, dos seguintes programas estabelecidos na Política Metropolitana Integrada de Desenvolvimento Produtivo Sustentável no PDDI: Apoio ao Empreendedorismo; Fomento às Interações entre Universidade, Empresas, Sociedade Civil e Governo para o Desenvolvimento de Inovações e de Investimentos em Indústrias Baseadas no Conhecimento e Intensivas em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);

IX - Melhoria da qualidade viária a partir da implementação de Contribuições de Melhoria, sobretudo nos eixos Sul e Leste do município, como forma de promoção de novas centralidades de comércio e serviços;

X - Implementação de incentivos públicos e fiscais para constituição de centros comerciais nos eixos afastados do centro tradicional;

XI - Desenvolvimento dos processos institucionais necessários para aplicação de instrumentos fiscais e urbanísticos estabelecidos no plano diretor;

XII - Implementação, no contexto municipal, das seguintes políticas e seus respectivos programas estabelecidos no PDDI: Política Metropolitana Integrada de Centralidade em Rede: Programa de Apoio à Rede de Centros Micro Regionais e Locais; Política Metropolitana Integrada de Desenvolvimento Produtivo Sustentável e Política Metropolitana Integrada de Compensação e Valoração de Serviços Ambientais.

SEÇÃO II – DA POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL

Art 184. A Política Municipal de Gestão Ambiental tem como finalidade assegurar a todos os habitantes do Município um meio ambiente ecologicamente equilibrado, propiciando saúde e qualidade de vida a todos os cidadãos, sendo responsabilidade do Poder Público Municipal:

I - Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico contemplando os requisitos mínimos previstos no art. 19 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 – Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico -, ou que os vierem a suceder, e adequado às regras de ocupação e uso do solo previstas neste Plano Diretor;

II - Elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contemplando os requisitos mínimos previstos nos art. 18 e 19 da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos -, ou

que os vierem a suceder, e adequado às regras de ocupação e uso do solo previstas neste Plano Diretor;

III - Desenvolver os Programas da Política Municipal de Gestão Ambiental.

Parágrafo único: São programas da Política Municipal de Gestão Ambiental:

I - Programa de Gestão de Áreas Protegidas;

II - Programa de Pagamento por Serviços Ambientais;

III - Programa de Recuperação Ambiental;

IV - Programa ou Plano de Arborização Urbana.

Art 185. O Programa de Gestão de Áreas Protegidas tem como finalidade propor instrumentos e recursos a serem aplicados para a gestão territorial de Unidades de Conservação em âmbito municipal.

§ 1º. As áreas identificadas como Zona de Proteção 1 (ZP-1) são prioritárias para a criação de Unidades de Conservação, em acordo com as tipologias e usos estabelecidos na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC);

§ 2º. Nas áreas identificadas como Zona de Proteção 1 (ZP-1) localizadas dentro do perímetro urbano serão criadas estruturas de proteção ambiental que permitam a incorporação dessas áreas enquanto espaço de lazer e de convivência para a população, permitindo usos compatíveis com a preservação ambiental.

Art 186. O Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) tem a finalidade de permitir a implantação de ações para manutenção dos serviços ambientais prestados pelos sistemas ambientais existentes, em especial aqueles relacionados com a produção da água, conservação da biodiversidade, regulação climática e proteção do solo.

Art 187. A Prefeitura poderá aplicar o pagamento por prestação de serviços ambientais para os proprietários ou possuidores de imóvel urbano ou rural, privado ou público, conforme disposto na legislação federal, estadual e municipal pertinente.

Parágrafo Único. O pagamento por serviços ambientais constitui-se em retribuição, monetária ou não, aos proprietários ou possuidores de áreas com ecossistemas provedores de serviços ambientais, cujas ações mantêm, restabelecem ou recuperam estes serviços, podendo ser remuneradas, entre outras, as seguintes ações:

I - Manutenção, recuperação, recomposição e enriquecimento de remanescentes florestais;

II - Recuperação de nascentes, matas ciliares e demais áreas de preservação permanente;

III - Recuperação, recomposição e enriquecimento de áreas de reserva legal;

IV - Recomposição e implantação de corredores ecológicos;

V - Conversão da agricultura familiar convencional para agricultura agroecológica;

VI - Cessão de área para soltura de animais silvestres, mediante critérios a serem definidos pelos órgãos municipais responsáveis pela conservação da fauna silvestre e da biodiversidade.

Art 188. O Pagamento por Serviços Ambientais pode ser realizado nas áreas demarcadas como integrantes da Trama Verde e Azul, conforme o art. 67 desta Lei e de ZP-2, devendo ser implantado através de programas definidos pelo órgão ambiental municipal competente, entre os quais, os que contemplem:

I - Remuneração de atividades humanas de manutenção, restabelecimento e recuperação dos ecossistemas provedores de serviços ambientais;

II - Remuneração dos proprietários ou possuidores, de áreas com ecossistemas provedores de serviços ambientais, mediante prévia valoração destes serviços;

III - Outros programas instituídos pelo Poder Executivo em consonância com as disposições desta lei e da legislação estadual ou federal pertinente.

§ 1º. Os critérios de valoração a que se refere o inciso II deste artigo serão definidos em regulamento próprio, a ser editado pelo Conselho da Cidade.

§ 2º. Os proprietários de imóveis que promoverem a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou atribuição de caráter de preservação permanente em parte da propriedade, bem como os proprietários de imóveis situados em ZDE-TVA-FLUV na ZP-1 terão prioridade nos programas de pagamento por serviços ambientais, desde que atendam aos requisitos gerais fixados na presente Lei.

Art 189. São requisitos gerais para a participação de proprietários ou possuidores de áreas prestadoras de serviços ambientais, em programas de pagamentos por serviços ambientais:

I - Enquadramento e habilitação em programa específico definido pelo Conselho da Cidade;

II - Adequação do imóvel em relação à legislação ambiental ou, se for o caso, a assinatura de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental - TCA, firmado entre o proprietário ou possuidor de área prestadora de serviços ambientais e o órgão municipal competente, no qual deverão ser estabelecidos as obrigações e os prazos para o cumprimento do que estabelece a legislação ambiental;

III - Comprovação do uso ou ocupação regular do imóvel a ser contemplado;

IV - Formalização de instrumento contratual específico entre o proprietário ou possuidor de área prestadora de serviços ambientais e o órgão municipal competente.

Parágrafo Único. O descumprimento injustificado de cláusulas previstas no Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta Ambiental e no instrumento contratual específico, referidos nos incisos II e IV, além das penalidades previstas nos respectivos instrumentos, acarretará a suspensão dos pagamentos e a exclusão do interessado do cadastro de provedores de serviços ambientais até a comprovação do cumprimento das obrigações vencidas.

Art 190. O monitoramento e a fiscalização da aplicação deste instrumento serão exercidos pelo órgão competente pela política municipal de meio ambiente e os resultados deverão ser apresentados anualmente ao Conselho da Cidade.

Art 191. O Programa de Recuperação Ambiental tem a finalidade de permitir a implantação de ações para melhoria dos serviços ambientais prestados pelos sistemas ambientais existentes, por meio da restauração, recuperação e reabilitação ambiental em áreas degradadas ou perturbadas e consideradas de relevância ambiental, em especial aquelas relacionadas com a produção da água, conservação da biodiversidade, regulação climática e proteção ao solo.

Art 192. O Poder Público municipal poderá instituir programa de apoio técnico e de incentivos financeiros, podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente:

I - Preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites estabelecidos na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Código Florestal;

II - Proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção;

III - Implantação de sistemas agroecológicos;

IV - Recuperação ambiental de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal;

V - Recuperação de áreas degradadas;

VI - Promoção de assistência técnica para regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas;

VII - Produção de mudas e sementes nativas.

Art 193. As ações de recuperação ambiental propostas pelo programa podem ser realizadas para as áreas integrantes da Trama Verde e Azul.

Parágrafo único. As ações permitidas e metodologias de intervenção propostas deverão ser definidas por meio de programas específicos desenvolvidos pelo Conselho da Cidade.

CAPÍTULO IV – DO EIXO INTEGRADOR DA URBANIDADE

Art 194. O Eixo Integrador da Urbanidade compreende políticas que visam a democratização dos espaços públicos, a gestão da paisagem e valorização cultural, a gestão territorial da educação e da cultura, a promoção de atividades culturais e criativas e o financiamento da cultura, a partir das seguintes ações coordenadas e complementares:

- I - Desenvolver a Política Municipal de Democratização dos Espaços Públicos;
- II - Desenvolver a Política Municipal de Gestão da Paisagem e Valorização Cultural;
- III - Desenvolver a Política Municipal de Gestão Territorial da Educação e Cultura;
- IV - Desenvolver a Política Municipal de Promoção de Atividades Culturais e Criativas;
- V - Desenvolver a Política Municipal de Financiamento da Cultura.

Art 195. Para o desenvolvimento das políticas presentes neste artigo, o Município deverá instituir o Sistema Municipal de Cultura, nos termos da Lei Federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, orientando-se pelas seguintes ações:

- I - Criar a Secretaria Municipal de Cultura ou similar contendo atribuição para a gestão das políticas municipais da área da Cultura;
- II - Criar o Conselho Municipal de Política Cultural, com a participação de representantes dos diversos segmentos artísticos e culturais presentes no município, garantindo ao menos 50% (cinquenta por cento) dos integrantes à sociedade civil.
- III - Criar o Fundo Municipal da Cultura, gerido pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
- IV - Elaborar o Plano Municipal de Cultura seguindo os requisitos presentes no regulamento anexo à Lei Federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, ou outro que o vier a suceder.

§ 1º. Os recursos do Fundo Municipal de Cultura serão depositados em conta corrente específica mantida em instituição financeira, especialmente aberta para esta finalidade.

§ 2º. O Sistema Municipal de Cultura previsto neste artigo deverá estabelecer o Sistema Setorial de Patrimônio Histórico e Cultural, incluindo-o nos órgãos previstos nos incisos II e III.

§ 3º. O Sistema Setorial de Patrimônio Histórico e Cultural deverá ser responsável pelas políticas específicas relacionadas ao Patrimônio Histórico Cultural, fazendo parte do Plano Municipal de Cultura previsto no inciso IV deste artigo e dispondo, dentre outras, das seguintes ações:

I - Constituir como Patrimônio Histórico e Cultural do Município, os bens de natureza material e imaterial, natural, arqueológica e paleontológica tomados individualmente ou em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à memória do povo municipal, entre os quais se incluem:

- a) As formas de expressão;
- b) Os modos de criar, fazer e viver;
- c) As criações tecnológicas, científicas e artísticas;
- d) Os conjuntos urbanos e arquitetônicos, os sítios de valor histórico e paisagístico, arquitetônico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico;
- e) Os lugares onde se concentram e se reproduzem as práticas culturais coletivas;
- f) As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas e culturais;
- g) As águas perenes.

II - Elaboração de programa de educação patrimonial;

III - Suplementar, quando necessário, a legislação federal e estadual disposta sobre a cultura e o patrimônio cultural;

IV - Promover e proteger, com a colaboração da comunidade, o patrimônio artístico, cultural, histórico, natural, paisagístico, arqueológico e paleontológico, por meio de:

- a) Inventário;
- b) Registro;
- c) Tombamento;
- d) Vigilância;
- e) Desapropriação;
- f) Outras formas de acautelamento, proteção e preservação.

V - Realizar o diagnóstico, inventário, registro e tombamento de bens materiais, imateriais, naturais, arqueológicos, paleontológicos e dos saberes e ofícios identificados como de importância histórica para o Município, visando a construção de um cadastro único, de acordo com as determinações estaduais e federais de obtenção de recursos através do ICMS Patrimônio Cultural, bem como proceder sua atualização;

VI - Constituir um arquivo público para reunir, catalogar, preservar, restaurar, fotografar, microfilmar e registrar por outros meios de expressão audiovisual e colocar à disposição do público, para consulta, através de documentos, textos, publicações, vídeos, fotos e todo tipo de material relativo à história do Município;

VII - Emitir licença prévia especial para a construção, reconstrução, reforma, instalação de comunicação visual e de novas atividades em imóveis e conjuntos integrantes do patrimônio cultural, bem como do seu entorno;

VIII - Considerar como manifestações culturais no município o teatro de rua, a música, por suas múltiplas formas e instrumentos, a dança, a expressão corporal, o folclore, as artes plásticas, as cantigas de roda, os saberes e ofícios, entre outros;

IX - Adequar, sempre que possível, o uso dos imóveis com importância histórico-cultural à realização de atividades ligadas à produção da cultura no município;

X - Elaborar programa de comunicação visual para as edificações e conjuntos urbanos de importância histórico-cultural preservando suas características essenciais, preservando a paisagem e a ambiência local;

XI - Proteger a imagem urbana da cidade no sentido de permitir a leitura de linhas de visada dos conjuntos arquitetônicos, mantendo e estabelecendo o contato visual com elementos topográficos que rodeiam as áreas ocupadas;

XII - Compatibilizar as políticas culturais municipais com os usos, funções e diretrizes propostos para a composição da Trama Verde e Azul em escala local e metropolitana;

XIII - Elaborar programa de restauração e conservação de bens culturais protegidos;

XIV - Estabelecer programa de divulgação e conhecimento do Patrimônio Cultural, Natural, Arqueológico e Paleontológico, das culturas tradicionais, populares, especialmente aquelas ligadas aos saberes e ofícios locais;

XV - Instituir normas de proteção do Patrimônio Cultural e penalidades a eventuais danos causados à sua integridade, promovendo a sua vigilância, articulando-se com as administrações estadual e federal, mediante a aplicação de instrumentos administrativos e legais próprios;

XVI - Utilizar os critérios definidores das ZDE-TVA-CULT para a delimitação de novas áreas dedicadas ao fomento da cultura e patrimônio cultural, incluindo a sua proteção, de acordo com o Anexo V.

Art 196. São diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Democratização dos Espaços Públicos:

I - Requalificar, ampliar e implantar espaços e equipamentos públicos no Município, favorecendo, respectivamente, a melhor circulação das pessoas e o atendimento descentralizado à população, orientados pelo projeto estruturante da Trama Verde e Azul, suas diretrizes e propostas;

II - Estabelecer parcerias com a iniciativa privada para financiamento das ações de implantação e requalificação dos espaços e sua manutenção;

III - Intensificar o uso dos espaços e equipamentos públicos por meio da promoção de eventos e manifestações culturais, oficinas, cursos, prática de esportes, atividades físicas e de lazer, entre outros;

IV - Criar um sistema de informações culturais georreferenciado, disponível no Espaço Plano Diretor, visando a:

- a) Garantir o uso efetivo dos espaços e equipamentos públicos;
- b) Divulgar eventos e atividades culturais, educativos e turísticos;
- c) Identificar artistas e grupos culturais e valorizar a diversidade cultural;
- d) Auxiliar o planejamento público e a tomada de decisão da iniciativa privada;
- e) Ampliar a participação e o efetivo controle social.

V - Instalar mobiliário urbano com funções recreativas apropriadas às diversas faixas etárias, tais como bancos, equipamentos de ginástica, quadras, bancas de revistas, sanitários, bebedouros, lixeiras;

VI - Aumentar as larguras dos passeios e as áreas destinadas a pedestres, com a criação de áreas exclusivas para pedestres, rotas de acessibilidade e ciclovias em trajetos utilizados, conforme a Política Municipal de Mobilidade Urbana prevista entre os arts. 130 a 173 desta Lei;

VII - Promover a acessibilidade aos equipamentos culturais e às produções artísticas, culturais e científicas, assegurando acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais;

VIII - Compatibilizar o planejamento para a mobilidade urbana no município com as exigências de proteção do patrimônio cultural, natural, arqueológico e paleontológico, através de desvios de tráfego, evitando possíveis impactos causados a estes, por efeitos de carga e descarga, ruído, poluição, aspersão, impacto na paisagem, dentre outros possíveis;

IX - Priorizar as áreas de ZDE-TVA-CULT e os lugares de interesse cultural dispostos nos Anexos I e V desta Lei para a implementação de ações de requalificação, ampliação ou criação de espaços públicos no Município;

X - Estabelecer parcerias com os atores institucionais responsáveis por cada local e atividade cultural desenvolvida, definindo responsabilidades por sua requalificação e por sua manutenção;

XI - Manutenção permanente das possibilidades de inclusão de novos espaços culturais, através de parcerias com atores diversos, tais como associações de moradores, coletivos artísticos, grupos sociais, dentre outros, ampliando a cobertura no território municipal;

XII - Promover investimentos nos acervos da biblioteca municipal, com ofertas diferenciadas de livros, revistas, jornais, periódicos, vídeos, discos e outras formas de disponibilização de conteúdo cultural aos usuários;

XIII - Promover a capacitação dos profissionais da biblioteca municipal para operação, atendimento ao público e operação dos bancos de dados.

Art 197. São diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Gestão da Paisagem e Valorização Cultural:

I - Contribuir para a proteção do patrimônio paisagístico do Município;

II - Dinamizar o potencial de uso público do patrimônio cultural e natural do Município;

III - Valorizar e fortalecer as manifestações culturais do Município e da RMBH, em suas diversas expressões;

IV - Implementar o Programa de Conformação dos Complexos Ambientais Culturais proposto no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH no Município, preferencialmente nas áreas identificadas como ZDE-TVA-CULT e os lugares de interesse cultural conforme os Anexos I e V desta Lei;

V - Estudar e caracterizar os Complexos Ambientais Culturais do Município, previstos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH, bem como propor diretrizes de planejamento e gestão para os territórios em questão;

VI - Implementar o Programa de Promoção de Rotas Turísticas no Município, proposto no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH preferencialmente nas áreas identificadas como ZDE-TVA-CULT e nos lugares de interesse cultural de forma a conectá-los entre si e aos outros elementos da Trama Verde e Azul, conforme os Anexos I e V desta Lei;

VII - Implementar o Programa de Valorização e promoção da Diversidade Cultural no Município, proposto no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH preferencialmente nas áreas identificadas como ZDE-TVA-CULT e nos lugares de interesse cultural, conforme os Anexos I e V desta Lei;

VIII - Fortalecer as iniciativas de lazer e turismo;

IX - Contribuir para o reconhecimento e proteção das expressões culturais relacionadas aos modos de vida do campo e tradicionais presentes no Município e na RMBH;

X - Viabilizar a Educação Patrimonial e Paisagística;

XI - Valorizar e incremento das expressões culturais urbanas através da realização de atividades de estímulo à produção cultural e à diversidade e do fortalecimento à autonomia dos grupos ou entidades culturais;

XII - Prestar apoio, valorização, qualificação e divulgação da produção artístico-cultural em sua diversidade, estimulando o surgimento de novos artistas e grupos culturais;

XIII - Priorizar as áreas de ZDE-TVA-CULT e os lugares de interesse cultural para a promoção da política prevista neste artigo.

Art 198. São diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Gestão Territorial da Educação e Cultura:

I - Intensificar políticas compartilhadas de educação, envolvendo redes de proteção à infância e adolescência, políticas de cultura, esporte e lazer e geração de renda;

II - Promover a gestão compartilhada entre Municípios vizinhos para o atendimento de demandas por vagas escolares, transporte escolar, formação docente e programas destinados para a diversidade cultural e social, com base na Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 – Estatuto da Metrópole;

III - Potencializar a integração e o uso dos equipamentos escolares disponíveis no território municipal;

IV - Estimular o desenvolvimento das modalidades de educação de jovens e adultos, educação do campo e educação quilombola no Município;

V - Ampliar o atendimento da educação infantil constituindo novas tipologias de atendimento para a idade de zero a três anos e intensificação do acesso escolar no caso de quatro a seis anos;

VI - Combate a defasagem idade-série no atendimento à educação básica;

VII - Promover a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades articuladas a projetos de educação ambiental, esportes, cultura e lazer, utilizando especialmente os espaços e equipamentos públicos existentes para dinamizar as relações sociais no Município.

VIII - Apoiar as iniciativas artísticas e culturais das escolas municipais, creches e centros de apoio comunitário, difundindo a história cultural da cidade na educação fundamental como forma de manutenção e valorização da identidade cultural local, amparando, principalmente as manifestações culturais tradicionais e em risco de extinção.

Art 199. São diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Promoção de Atividades Culturais e Criativas:

I - Construir e recuperar equipamentos públicos destinados às artes, à produção criativa e de conhecimento;

II - Capacitar gestores culturais e produtores criativos;

III - Viabilizar a produção e distribuição da produção criativa no Município;

IV - Viabilizar a implantação da infraestrutura necessária e equipamentos relacionados às diretrizes e propostas da Trama Verde e Azul. Fomentar o uso pela população, promovendo atividades e divulgando as diversas possibilidades de uso.

V - Adequar e implementar no Município, priorizando às ZDE-TVA-CULT e os lugares de interesse cultural identificados nos Anexos I e V desta Lei, o Programa de construção e/ou reocupação de equipamentos voltados às artes, à

produção criativa e ao conhecimento – Fábricas Criativas – do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH;

VI - Adequar e implementar no Município, priorizando às ZDE-TVA-CULT e os lugares de interesse cultural identificados nos Anexos I e V desta Lei, o Programa de estímulo à economia Criativa do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH;

VII - Estabelecer parcerias com Prefeituras, Sebrae, ONG's, Ministérios da Cultura e do Turismo para a concepção de promoção de atividades criativas;

VIII - Elaboração de estudos complementares, identificando circuitos de produção com ênfase na produção de artesanato e outros produtos de base criativa no Município;

IX - Promoção de residências artísticas através da elaboração e envio de projetos para obtenção de financiamento, editais, leis de incentivo, dentre outros.

Art 200. São diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Financiamento da Cultura:

I - Desenvolver as ações previstas nos art. 195 desta Lei para aproveitar os recursos provenientes do Fundo Nacional da Cultura e da repartição do ICMS, conforme a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009 do Estado de Minas Gerais;

II - Organizar a estrutura institucional para o financiamento de projetos estruturantes;

III - Estimular a produção e formação de público em atividades criativas;

IV - Desenvolver pesquisas, diagnósticos e critérios para a aplicação de recursos em políticas públicas de cultura;

V - Elaborar programa de fortalecimento institucional do sistema municipal de cultura, considerando a necessidade de uma estrutura administrativa participativa e democrática.

TÍTULO IV – DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

CAPÍTULO I – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Art 201. A gestão democrática da cidade, em atendimento ao art. 43 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – se dará pelos seguintes instrumentos:

I - Conferência Municipal da Cidade;

II - Conselho da Cidade e demais órgãos colegiados do Município;

- III - Comitê Participativo de Interesse Local;
- IV - Espaço Plano Diretor;
- V - Debates, audiências públicas e consultas públicas;
- VI - Projetos de Lei de Iniciativa Popular
- VII - Instrumentos de Gestão Financeira

Parágrafo único. Os instrumentos de Gestão Financeira correspondem aos Fundos Públicos autorizados ou criados nesta Lei e outros instrumentos tributários e financeiros disponíveis para o Município previstos em outras legislações do Município, do Estado de Minas Gerais ou da União.

CAPÍTULO II – DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE

Art 202. A Conferência Municipal da Cidade de São Joaquim de Bicas é instância de participação e deliberação popular.

§ 1º.A Conferência Municipal da Cidade de São Joaquim de Bicas deverá observar o calendário nacional e será articulada com o Sistema de Participação do Ministério das Cidades, representando etapa preparatória para as Conferências Estadual e Nacional, ou no mínimo a cada 3 (três) anos.

§ 2º.A Conferência Municipal da Cidade será organizada pela Comissão Preparatória Municipal, cuja composição e atribuições deverão respeitar as resoluções do Conselho da Cidade e do Ministério das Cidades.

§ 3º.Caberá à Conferência Municipal da Cidade:

- I - Avaliar e propor diretrizes para as políticas territoriais derivadas desta Lei;
- II - Sugerir propostas de alterações desta Lei e da legislação complementar urbanística e ambiental a serem consideradas no momento de sua modificação ou revisão;
- III - Discutir as pautas nacionais, estaduais, metropolitanas e municipais propostas para as políticas públicas no Município;
- IV - Eleger os membros da sociedade civil para o Conselho da Cidade.

§ 4º.O Prefeito poderá convocar extraordinariamente a Conferência Municipal da Cidade, determinando sua competência.

CAPÍTULO III – DO CONSELHO DA CIDADE

Art 203. O Conselho da Cidade é órgão colegiado integrante do Poder Executivo Municipal, tendo por finalidade avaliar, propor e deliberar sobre a formulação e implementação das políticas e regras previstas nesta Lei, bem como acompanhar e fiscalizar suas execuções, conforme dispõem a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e a Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 – Estatuto da Metrópole.

§ 1º. O Conselho da Cidade será composto por 13 (treze) membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil, organizados por segmentos com direito a voz e voto, da seguinte forma:

I - 6 (seis) representantes do Poder Público Municipal assim distribuídos:

a) 4 (quatro) representantes do Poder Executivo, sendo:

1) 1 (um) integrante do órgão municipal responsável pela política urbana e habitacional;

2) 1 (um) integrante do órgão municipal responsável pela aprovação de loteamentos;

3) 1 (um) integrante do órgão municipal responsável pela política ambiental;

4) 1 (um) integrante do órgão municipal responsável pela política agrária.

b) 2 (dois) representantes do Poder Legislativo;

II - 7 (sete) representantes da sociedade civil, sendo:

a) 1 (um) representante do setor empresarial;

b) 1 (um) representante de entidades profissionais ou entidades acadêmicas e de pesquisa;

c) 2 (dois) representantes de entidades ou movimentos sociais ligados às questões habitacionais, entre elas a regularização fundiária, conforme estabelecido pelo art. 12, inciso II da Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005;

d) 1 (um) representante de entidades ou movimentos sociais ligados a questões ambientais;

e) 1 (um) representante de entidades ou movimentos sociais ligados a questões de mobilidade urbana;

f) 1 (um) representante de outras entidades ou movimentos sociais presentes no Município.

§ 2º. Terão assento com direito a voz no Conselho da Cidade 2 (dois) representantes da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte ou órgão estadual com atuação metropolitana que porventura o vier suceder.

§ 3º.Os representantes da sociedade civil serão indicados e eleitos na Conferência Municipal da Cidade, ou, excepcionalmente, em audiência pública específica.

§ 4º.Qualquer cidadão com título de eleitor poderá votar nos representantes da sociedade civil.

§ 5º.Os representantes do Poder Público serão indicados discricionariamente, desde que atendidos os requisitos desta Lei, pelo Prefeito ou Presidente da Câmara Municipal.

§ 6º.Os representantes do Poder Público e da sociedade civil tomarão posse por meio de publicação de Decreto Municipal elaborado pelo Poder Executivo.

§ 7º.O mandato dos integrantes do Conselho da Cidade é de 3 (três) anos, sendo permitida apenas uma recondução sucessiva.

Art 204. O Conselho da Cidade reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses e extraordinariamente de acordo com a necessidade, sendo suas regras de funcionamento estabelecidas em seu Regimento Interno.

§ 1º.As reuniões do Conselho da Cidade poderão ser acompanhadas por qualquer cidadão e a documentação decorrente das reuniões deverá ser publicada no portal eletrônico da Prefeitura e no Espaço Plano Diretor no prazo de 15 (quinze) dias após sua realização.

§ 2º.As datas, horários e pautas das reuniões serão disponibilizadas no portal eletrônico da Prefeitura e no Espaço Plano Diretor para pleno acesso público com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência de sua realização.

Art 205. Compete ao Conselho da Cidade, dentre outras, as seguintes atribuições:

- I - Debater, elaborar e deliberar sobre propostas de alteração desta Lei;
- II - Debater, elaborar e deliberar sobre propostas de projetos de lei de interesse urbanístico, ambiental, habitacional ou de regulamentações desta Lei;
- III - Debater, avaliar e deliberar sobre as proposições realizadas pelos Comitês Participativos de Interesse Local, previstos entre os arts. 208 a 214 desta Lei;
- IV - Debater e elaborar propostas para a implementação das Políticas Intersetoriais dos Eixos Integradores da Acessibilidade, Seguridade, Sustentabilidade e Urbanidade;
- V - Debater e elaborar propostas para a implementação da Trama Verde e Azul no Município;
- VI - Debater, elaborar, avaliar e deliberar sobre propostas de cobrança de contribuição de melhoria para finalidade específica, conforme o Decreto-Lei Federal nº 195, de 24 de fevereiro de 1967 e os arts. 176 a 183 da Lei nº 153, de 28 de dezembro de 2001 – Código Tributário Municipal.

VII - Debater, elaborar, avaliar e deliberar sobre propostas de convênios ou consórcios públicos entre entes federativos da Região Metropolitana de Belo Horizonte para a promoção de planos setoriais, políticas e serviços públicos conforme autorizado pela Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 – Estatuto da MetrÓpole;

VIII - Avaliar, solicitar e propor cooperação técnica interfederativa entre Órgãos da administração pública direta ou indireta;

IX - Fixar os critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, de acordo com as diretrizes da Política Municipal de Habitação de Interesse Social previstas no art. 127 desta Lei e a Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005 - Política Nacional de Habitação de Interesse Social;

X - Promover audiências públicas para informar, discutir e deliberar com a sociedade as formas e critérios de acesso aos programas habitacionais, as modalidades de acesso à moradia, as metas anuais de atendimento habitacional, os recursos previstos e aplicados em conformidade com a Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005 - Política Nacional de Habitação de Interesse Social;

XI - Debater e elaborar propostas para a implementação da Política Municipal de Mobilidade Urbana prevista entre os arts 130 a 173 desta Lei;

XII - Apresentar e debater o Relatório Anual de Mobilidade previsto no art. 170 desta Lei;

XIII - Debater e propor a criação de unidade de conservação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação ou Sistema Estadual de Unidades de Conservação;

XIV - Debater, propor e deliberar sobre a elaboração de estudos técnicos necessários e a aprovação de unidade de conservação municipal;

XV - Debater e deliberar sobre a aprovação de licenciamento urbanístico oriundo de Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimento de impacto conforme o estabelecido entre os arts. 111 a 115 desta Lei;

XVI - Avaliar e deliberar sobre a viabilidade e interesse de empreendimentos de impacto com licenciamento em trâmite no âmbito estadual ou federal, de acordo com o §1º, art. 13 da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011;

XVII - Debater, avaliar e deliberar sobre processos de alteração de perímetro urbano conforme os arts. 49 a 66 desta Lei;

XVIII - Debater e deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros disponíveis nos Fundos Públicos previstos nesta Lei;

XIX - Gerir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, por meio das seguintes ações:

- a) Estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos do FHIS e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei, a política e o plano (estadual ou municipal) de habitação;
- b) Aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do FHIS;
- c) Fixar critérios para a priorização de linhas de ações;
- d) Deliberar sobre as contas do FHIS;
- e) Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FHIS, nas matérias de sua competência.

XX - Organizar assessorado por órgão municipal competente, a Conferência Municipal da Cidade;

XXI - Organizar audiências públicas do interesse da população sobre questões que envolvem este Plano;

XXII - Receber e avaliar denúncias da população referente ao descumprimento desta Lei e demais legislações urbanísticas e ambientais do Município para encaminhá-las às autoridades coatoras competentes;

XXIII - Elaborar e deliberar sobre seu Regimento Interno.

§ 1º.A cobrança de contribuição de melhoria definida pelo Conselho da Cidade será assessorada e executada pelo órgão municipal competente pela gestão financeira e tributária e deverá atender todos os requisitos da Lei nº 153, de 28 de dezembro de 2001 – Código Tributário Municipal.

§ 2º.A contribuição de melhoria definida pelo Conselho da Cidade conforme o inciso VI deste artigo integrará os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cidade estabelecido entre os arts. 220 a 222 desta Lei.

§ 3º.Para cumprir suas funções, o Conselho da Cidade receberá o apoio técnico e institucional dos demais órgãos da Administração Pública Municipal, conforme suas necessidades.

Art 206. O suporte técnico e administrativo necessário ao Conselho da Cidade previsto no §3º do art. 205 desta Lei deverá ser prestado por órgão municipal da Administração Direta, responsável, dentre outras, das seguintes atribuições:

I - Publicar as pautas das reuniões do Conselho da Cidade no portal eletrônico da Prefeitura e no Espaço Plano Diretor;

II - Redigir e publicar as atas das reuniões do Conselho da Cidade no portal eletrônico da Prefeitura e no Espaço Plano Diretor;

III - Instruir os processos que serão discutidos pelo Conselho da Cidade, realizando, dentre outros, os seguintes andamentos necessários nos termos desta Lei:

- a) Solicitar de opiniões e assessorias técnicas para pareceres;

- b) Encaminhar processos para outros órgãos da administração ou para a Câmara Municipal;
- c) Arquivar processos;
- d) Organizar e encaminhar todas as informações dos processos e demais questões analisadas pelo Conselho da Cidade aos conselheiros;
- e) Receber e distribuir solicitações e informações dos conselheiros ao Conselho da Cidade e demais órgãos da administração pública municipal, estadual ou federal;
- f) Realização das atividades burocráticas para a realização de audiências públicas, da Conferência Municipal da Cidade e demais reuniões do Conselho da Cidade.

Art 207. O Conselho da Cidade tem prazo de 2 (duas) reuniões para apreciar e cumprir as atividades dispostas no inciso III do art. 205 desta Lei.

Parágrafo único. Caso o prazo decorra sem que haja uma decisão, caberá ao Presidente do Conselho da Cidade, decidir ou dar os encaminhamentos necessários.

CAPÍTULO IV – DO COMITÊ PARTICIPATIVO DE INTERESSE LOCAL

Art 208. O Comitê Participativo de Interesse Local (CPIL) é o instrumento de participação na gestão democrática e de cidadania no Município, com finalidade de analisar, avaliar e propor temas de interesse comum para o planejamento municipal e o desenvolvimento de políticas públicas presentes nesta Lei.

Art 209. O CPIL é constituído por vontade popular a partir do cumprimento dos requisitos formais previstos neste artigo.

§ 1º. Para a criação do CPIL os interessados deverão apresentar ao Conselho da Cidade documento contendo:

I - A justificativa para sua criação definida pelo tema e demanda que os interessados pretendem discutir;

II - Lista de identificação de todos requerentes contendo o nome, documento de identidade, identificação eleitoral e suas assinaturas.

§ 2º. São necessários no mínimo 50 (cinquenta) eleitores para requererem a criação do CPIL.

§ 3º. O Conselho da Cidade, assessorado pelo suporte técnico previsto no art. 206, apenas conferirá, no documento entregue, a presença dos itens dispostos no §1º deste artigo.

§ 4º. A presença de todos os requisitos previstos no §1º deste artigo é o bastante para a legitimação do CPIL.

§ 5º. O Conselho da Cidade encaminhará por meio do órgão técnico de suporte previsto no §3º do art. 205 desta Lei, a criação do CPIL ao Poder Executivo que deverá dar publicidade ao ato por meio de publicação em órgão oficial, no sítio eletrônico do Município e no Espaço Plano Diretor.

Art 210. Por meio de ofício o CPIL poderá solicitar qualquer informação que seja necessária para seu objetivo à administração pública municipal, que terá prazo de 20 (vinte) dias para responder o requerimento.

Art 211. As proposições elaboradas pelo CPIL serão apreciadas pelo Conselho da Cidade, conforme o art. 207, em caráter privilegiado, sendo obrigatoriamente deliberadas na primeira reunião do Conselho da Cidade após seu recebimento.

Art 212. O CPIL poderá se reunir livremente no Espaço Plano Diretor.

Art 213. A participação no CPIL tem caráter voluntário e não gera qualquer vínculo com o Poder Público Municipal.

Art 214. O CPIL será extinto:

I - Dois anos após sua criação;

II - Por meio de ofício enviado ao Prefeito contendo a assinatura da maioria de seus membros.

CAPÍTULO V – DO ESPAÇO PLANO DIRETOR

Art 215. O Espaço Plano Diretor constitui o lugar preferencial para o desenvolvimento da cidadania e da participação popular no processo permanente de planejamento do desenvolvimento do Município, sendo considerado Lugar de Urbanidade Metropolitana (LUME), integrando-se ao Programa Metropolitano de Lugares de Urbanidades Metropolitanas (LUMEs) do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Parágrafo único. A manutenção das instalações e dos equipamentos do Espaço Plano Diretor é de responsabilidade da Prefeitura do Município de São Joaquim de Bicas.

Art 216. São atribuições do Espaço Plano Diretor:

I - Disponibilizar publicamente a qualquer cidadão interessado, as informações relacionadas ao Plano Diretor e demais políticas públicas municipais;

II - Disponibilizar informações acerca da inserção do Município na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

III - Disponibilizar apoio técnico da Prefeitura aos cidadãos sobre questões relacionadas às políticas públicas previstas nesta Lei e demais legislações do Município;

IV - Disponibilizar espaço para reuniões dos munícipes, especialmente para os integrantes do CPIL, sobre assuntos relacionados a esta Lei.

V - Disponibilizar aos cidadãos todas as informações levantadas e pertinentes para a realização da Conferência Municipal de Desenvolvimento da Cidade.

§ 1º. O local e horário de funcionamento do Espaço Plano Diretor será estabelecido por Decreto do Poder Executivo Municipal.

§ 2º. Enquanto o Decreto Municipal previsto no §1º deste artigo não for publicado, o Espaço Plano Diretor permanecerá em seu atual endereço e horário de atendimento, conforme sua criação para o acompanhamento do desenvolvimento deste Plano Diretor.

CAPÍTULO VI – DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Art 217. A Prefeitura realizará audiências públicas por ocasião do processo de licenciamento de empreendimentos e atividades públicas e privadas de impacto urbanístico ou ambiental, para os quais sejam exigidos estudos e relatórios de impacto ambiental ou de vizinhança.

§ 1º. A audiência pública deverá ser convocada com prazo de antecedência mínimo de 15 (quinze) dias a sua realização, sendo amplamente divulgada por meio de:

- I - Publicação em diário oficial;
- II - Publicação em endereços eletrônicos;
- III - Inserções em rádios.

§ 2º. O edital de convocação da audiência pública deverá conter:

- I - Local, data e horário de sua realização;
- II - Tema e objetivo;
- III - Informação sobre o acesso aos documentos pertinentes à audiência pública, a que se refere o §3º deste artigo.

§ 3º. Todos os documentos relativos ao tema da audiência pública, tais como estudos, plantas, planilhas e projetos, serão colocados à disposição de qualquer interessado para exame e extração de cópias, inclusive por meio eletrônico e em formato aberto, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização da respectiva audiência pública.

§ 4º.As intervenções realizadas em audiência pública deverão ser registradas para acesso e divulgação públicos em até 20 (vinte) dias da sua realização e deverão constar no respectivo processo administrativo.

§ 5º.O Executivo dará ampla publicidade aos resultados advindos das audiências públicas que promoverá, especialmente indicando as medidas adotadas em função das opiniões e manifestações colhidas junto à população.

§ 6º.O Executivo poderá complementar as audiências públicas com atividades participativas que ampliem a participação dos munícipes, tais como oficinas, seminários e atividades formativas.

CAPÍTULO VII – DO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR

Art 218. Alterações desta Lei poderão ser realizadas por meio de projetos de lei de iniciativa popular conforme os procedimentos estabelecidos na Lei Orgânica do Município de São Joaquim de Bicas.

CAPÍTULO VIII – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA

Art 219. Os instrumentos de gestão financeira tem como objetivo prover recursos ao Município para a elaboração e execução das políticas públicas estabelecidas por esta Lei, sendo eles:

- I - Fundo de Desenvolvimento da Cidade;
- II - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;
- III - Fundo de Desenvolvimento Ambiental;
- IV - Instrumentos tributários.

Parágrafo único. O Fundo de Desenvolvimento da Cidade, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e o Fundo de Desenvolvimento Ambiental, são geridos pelo Conselho da Cidade.

SEÇÃO I – DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Art 220. O Fundo de Desenvolvimento da Cidade será constituído de recursos provenientes de:

- I - Receitas provenientes dos instrumentos de políticas urbanas previstos entre os arts. 79 a 119 desta Lei;
- II - Repasses ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado de Minas Gerais a ele destinados;
- III - Empréstimos de operações de financiamento internos ou externos;
- IV - Contribuições de melhorias decorrentes de obras públicas realizadas com base nesta Lei;
- V - Contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas;
- VI - Contribuições ou doações de entidades internacionais;
- VII - Acordos, contratos, consórcios e convênios;
- VIII - Rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio;
- IX - Retornos e resultados de suas aplicações;
- X - Multas, correção monetária e juros recebidos em decorrência de suas aplicações;
- XI - Outras receitas eventuais.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cidade serão depositados em conta corrente especial mantida em instituição financeira, especialmente aberta para esta finalidade.

Art 221. O Fundo de Desenvolvimento da Cidade contará com suporte técnico e administrativo que assessorará o Conselho da Cidade na gestão dos recursos.

§ 1º. O suporte técnico e administrativo a que se refere o caput deste artigo será providenciado por órgão municipal da administração direta competente pela gestão financeira e tributária do Município de São Joaquim de Bicas.

§ 2º. O suporte técnico e administrativo a que se refere o caput deste artigo realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

- I - Controlar os recursos recebidos;
- II - Elaborar relatórios semestrais para o Conselho da Cidade detalhando os recursos recebidos, aplicações e destinações realizadas dos recursos;
- III - Elaborar a prestação de contas anual para compor o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Art 222. A destinação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cidade é competência exclusiva do Conselho da Cidade, conforme suas atribuições dispostas no art. 205 desta Lei.

§ 1º. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cidade deverão ser aplicados com as seguintes finalidades:

- I - Regularização fundiária;
- II - Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
- III - Constituição de reserva fundiária;
- IV - Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
- V - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- VI - Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
- VII - Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
- VIII - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

§ 2º. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cidade poderão ser destinados para obras públicas em convênios e consórcios intermunicipais, de acordo com os arts. 9º e 23 da Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 – Estatuto da Metrópole –, desde que relacionadas aos itens do §1º deste artigo e às funções públicas de interesse comum previstas na Lei Complementar nº 88, de 2006 do Estado de Minas Gerais.

§ 3º. É vedada a aplicação dos recursos financeiros do Fundo de Desenvolvimento da Cidade em despesas de custeio e projetos, ressalvadas aquelas relacionadas com a elaboração de projetos destinados à execução das obras e intervenções de que trata o “caput” e para a elaboração de Planos Setoriais municipais ou intermunicipais.

SEÇÃO II – DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art 223. O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS – será constituído de recursos proveniente:

- I - Dotações do Orçamento Geral do Estado ou Município, classificadas na função de habitação;
- II - Outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FMHIS;
- III - Recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;
- IV - Contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais;
- V - Receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS; e

VI - Outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

Parágrafo único. Os recursos do FMHIS serão depositados em conta corrente especial mantida em instituição financeira, especialmente aberta para esta finalidade.

Art 224. O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social contará com suporte técnico e administrativo que assessorará o Conselho da Cidade na gestão dos recursos.

§ 1º. O suporte técnico e administrativo a que se refere o caput deste artigo será providenciado por órgão municipal da administração direta competente pela gestão financeira e tributária do Município de São Joaquim de Bicas.

§ 2º. O suporte técnico e administrativo a que se refere o caput deste artigo realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

I - Controlar os recursos recebidos;

II - Elaborar relatórios semestrais ao Conselho da Cidade detalhando os recursos recebidos, aplicações e destinações realizadas dos recursos;

III - Elaborar a prestação de contas anuais para compor o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Art 225. As aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem:

I - Aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

II - Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

III - Urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;

IV - Implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;

V - Aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;

VI - Recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;

VII - Outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho-Gestor do FMHIS.

§ 2º. Considera-se o Conselho-Gestor do FMHIS, o Conselho da Cidade criado por esta Lei.

§ 3º. Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais.

§ 4º. Os recursos do FMHIS poderão ser destinados para a obras públicas em convênios ou consórcios intermunicipais, em atendimento à Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 – Estatuto da Metrópole.

§ 5º.É vedada a aplicação dos recursos financeiros do FHIS em despesas de custeio e projetos, ressalvadas aquelas relacionadas com a elaboração de projetos destinados à execução das obras e intervenções de que trata o “caput” e para a elaboração de Planos Setoriais municipais ou intermunicipais.

SEÇÃO III – DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Art 226. O Fundo de Desenvolvimento Ambiental será constituído de recursos provenientes de:

- I - Receitas provenientes por compensação ambiental;
- II - Receitas provenientes de serviços ambientais;
- III - Repasses ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado de Minas Gerais a ele destinados;
- IV - Empréstimos de operações de financiamento internos ou externos;
- V - Contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas;
- VI - Contribuições ou doações de entidades internacionais;
- VII - Acordos, contratos, consórcios e convênios;
- VIII - Rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio;
- IX - Retornos e resultados de suas aplicações;
- X - Multas, correção monetária e juros recebidos em decorrência de suas aplicações;
- XI - Outras receitas eventuais.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Ambiental serão depositados em conta corrente especial mantida em instituição financeira, especialmente aberta para esta finalidade.

Art 227. O Fundo de Desenvolvimento Ambiental contará com suporte técnico e administrativo que assessorará o Conselho da Cidade na gestão dos recursos.

§ 1º.O suporte técnico e administrativo a que se refere o caput deste artigo será providenciado por órgão municipal da administração direta competente pela gestão financeira e tributária do Município de São Joaquim de Bicas.

§ 2º.O suporte técnico e administrativo a que se refere o caput deste artigo realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

- I - Controlar os recursos recebidos;
- II - Elaborar relatórios semestrais ao Conselho da Cidade detalhando os recursos recebidos, aplicações e destinações realizadas dos recursos;

III - Elaborar a prestação de contas anuais para compor o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Art 228. A destinação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Ambiental é competência exclusiva do Conselho da Cidade, que conforme suas atribuições dispostas no art. 205, deverá priorizar as seguintes destinações:

I - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes, nas áreas urbanas e rurais do Município, considerando as políticas associadas à Trama Verde e Azul;

II - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente;

III - Estudos técnicos para a criação de unidades de conservação;

IV - Elaboração de Plano de Manejo para unidades de conservação;

V - Projetos de regularização fundiária de unidades de conservação;

VI - Obras de infraestrutura relacionadas a saneamento e resíduos sólidos;

VII - Pagamento por serviços ambientais;

VIII - Obras de infraestrutura viária para a viabilização exclusivamente de via parque-linear ou via pedonal-ciclística;

§ 1º. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Ambiental, desde que respeitadas as destinações previstas neste artigo, poderão ser destinados para a obras públicas em convênios ou consórcios intermunicipais, em atendimento à Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015.

§ 2º. As áreas identificadas como pertencentes à Trama Verde e Azul, conforme o art. 67 desta Lei são prioritárias para o recebimento dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Ambiental.

§ 3º. É vedada a aplicação dos recursos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Ambiental em despesas de custeio e projetos, ressalvadas aquelas relacionadas com a elaboração de projetos destinados à execução das obras e intervenções de que trata o “caput” e para a elaboração de Planos Setoriais municipais ou intermunicipais.

CAPÍTULO IX – DOS INSTRUMENTOS TRIBUTÁRIOS

SEÇÃO I – DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO

Art 229. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU – previsto na Lei nº 153, de 28 de dezembro de 2001, deverá ser revisto para atender as aplicações dispostas nesta Lei, seguindo as diretrizes:

- I - Definir as áreas urbanas ou urbanizáveis sobre as quais incidem o IPTU;
- II - Elaborar a Planta Genérica de Valores sobre as áreas nas quais ocorrerá a cobrança de IPTU;
- III - Prever alíquotas progressivas nos termos do §1º, do art. 156 da Constituição Federal de 1988;
- IV - Prever alíquotas progressivas para o atendimento da função social da propriedade, conforme o estabelecido no art. 84 desta Lei;
- V - Prever a destinação de porcentagem do arrecadado para o Fundo de Desenvolvimento da Cidade.
- VI - Prever descontos progressivos, com intuito extrafiscal, para os imóveis que estiverem em áreas sobre as quais incidem zoneamento da Trama Verde e Azul, considerando a adoção, dentre outras, das seguintes ações pelos proprietários:
 - a) Garantir o acesso público às áreas de preservação permanente associadas aos cursos d'águas delimitadas como ZP-1 ou ZDE-TVA-FLUV;
 - b) Ampliar, a partir de 10% (dez por cento), a área permeável além do mínimo legal com a utilização de cobertura vegetal nativa ou produção agroecológica em área de ZP-1, ZDE-TVA-FLUV, ZDE-TVA-AGROECO ou ZDE-TVA-MIN;
 - c) Criar, manter e garantir o acesso público irrestrito às vias rurais, parque linear ou pedonal-ciclística;

§ 1º. As áreas objeto de regularização fundiária, delimitadas pela ZDE-URB poderão ser consideradas para cobrança do IPTU.

§ 2º. A Planta Genérica de Valores prevista no inciso II deste artigo deverá considerar as áreas de ZDE-TRANS.

§ 3º. O IPTU será devido nas áreas de ZDE-TRANS apenas após a conversão destas para áreas urbanas, conforme o procedimento previsto entre os arts. 49 a 66 desta Lei.

§ 4º. Para a revisão exigida no caput deste artigo, o Município terá o prazo de 2 (dois) anos após a vigência desta Lei.

SEÇÃO II – DAS OUTRAS RECEITAS DERIVADAS

Art 230. O Município poderá assumir a gestão e fiscalização do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.

Parágrafo único. Para cumprir o disposto no caput deste artigo, o Município deverá firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil,

nos termos da Lei Federal nº 11.250, de 27 de dezembro de 2007 e a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.640, de 26 de maio de 2016, ou norma que a vier suceder.

Art 231. O Município para ampliar suas fontes de arrecadação deverá realizar estudos e planos para o melhor aproveitamento da repartição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, conforme a Lei nº 18.030, de 2009, do Estado de Minas Gerais, priorizando as seguintes ações:

I - Elaboração do Plano Municipal de Turismo e formação do Conselho Municipal de Turismo nos termos do art. 9º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, do Estado de Minas Gerais.

II - Elaboração dos requisitos para aproveitamento do disposto no Anexo II referente ao inciso VII art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, do Estado de Minas Gerais.

TÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art 232. Os projetos de loteamento que receberam as diretrizes do órgão municipal competente antes da vigência desta lei e dentro de seus prazos de validade, poderão ser licenciados conforme a legislação anterior.

Art 233. O Município deverá regulamentar os procedimentos administrativos para a instrução e avaliação dos projetos de parcelamento do solo para fins urbanos, pelo meio legal previsto na Lei Orgânica Municipal.

Art 234. São Anexos desta Lei:

I - Anexo I – Delimitação do Perímetro Urbano, composto pelos seguintes documentos:

- a) Mapa do Perímetro Urbano;
- b) Tabela de Vértices do Perímetro Urbano;
- c) Mapa das Áreas Urbanas, Rurais e de Transição.

II - Anexo II – Zoneamento, composto pelos seguintes documentos:

- a) Mapa das Zonas e Zonas de Diretrizes Especiais;
- b) Mapa das Zonas e Zonas de Diretrizes Especiais dentro do Perímetro Urbano;
- c) Quadro de Parâmetros do Zoneamento.

III - Anexo III – Mapa da Trama Verde e Azul;

IV - Anexo IV – Classificação do Sistema Viário, composto pelos seguintes documentos:

- a) Mapa do Sistema Viário;
- b) Mapa do Sistema Viário dentro do Perímetro Urbano;
- c) Parâmetros de Classificação do Sistema Viário.

V - Anexo V – Lugares de Interesse Cultural e Patrimônio Histórico.

Art 235. Ficam revogados integralmente:

- I - A Lei Complementar nº 13, de 3 de dezembro de 2012;
- II - A Lei Complementar nº 22, de 24 de julho de 2015;
- III - A Lei Complementar nº 24, de 2 de setembro de 2015.

Art 236. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

ANEXO I – DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO


Apresenta-se a seguir a delimitação do Perímetro Urbano de São Joaquim de Bicas, composto pelos seguintes documentos:

- Mapa do Perímetro Urbano (01 página);
- Tabela de Vértices do Perímetro Urbano (21 páginas);
- Mapa das Áreas Urbanas, Rurais e de Transição (01 página).

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOAQUIM DE BICAS

PERÍMETRO URBANO


Folha 01/01



LEGENDA

- Vértice
- ▭ Perímetro urbano
- BASE CARTOGRÁFICA
- Limite de município
- +— Ferrovia
- Principais vias
- Curso d'água
- Represa

Imagem: Google Satellite / Quick Map Service / QGIS



1:40.000

Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich
acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018



Agência de Desenvolvimento
RMBH

VÉRTICES DO PERÍMETRO URBANO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS					
VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-001	577767,143	7784019,546	V-001 / V-002	inicial: 159°12'2.19" / Segue para montante do rio Paraopeba até V-002	1100,32
V-002	578206,936	7783373,643	V-002 / V-003	97°52'52.24"	164,39
V-003	578369,773	7783351,102	V-003 / V-004	190°04'49.65"	217,81
V-004	578331,650	7783136,658	V-004 / V-005	278°38'10.93"	30,14
V-005	578301,847	7783141,185	V-005 / V-006	188°11'12.22" / Segue pelo eixo da estrada SJB-105	211,13
V-006	578271,782	7782932,210	V-006 / V-007	277°17'57.41"	155,76
V-007	578117,286	7782951,999	V-007 / V-008	158°04'18.56" / Segue pelo eixo da rua 4	160,73
V-008	578177,310	7782802,899	V-008 / V-009	230°03'40.01"	137,18
V-009	578072,130	7782714,834	V-009 / V-010	278°21'9.90"	60,62
V-010	578012,157	7782723,639	V-010 / V-011	269°02'28.91"	62,55
V-011	577949,620	7782722,593	V-011 / V-012	277°36'5.55"	57,72
V-012	577892,412	7782730,228	V-012 / V-013	264°10'57.07"	103,85
V-013	577789,099	7782719,702	V-013 / V-014	160°10'51.75"	23,76
V-014	577797,155	7782697,349	V-014 / V-015	206°44'7.14"	82,35
V-015	577760,109	7782623,805	V-015 / V-016	297°47'6.68"	71,45
V-016	577696,893	7782657,114	V-016 / V-017	196°27'22.79"	122,69
V-017	577662,138	7782539,450	V-017 / V-018	197°50'50.42"	179,24
V-018	577607,203	7782368,835	V-018 / V-019	136°59'29.71"	96,85
V-019	577673,265	7782298,013	V-019 / V-020	225°50'56.81"	59,12
V-020	577630,843	7782256,830	V-020 / V-021	319°18'24.80"	25,38
V-021	577614,294	7782276,074	V-021 / V-022	248°58'10.17"	14,63
V-022	577600,635	7782270,823	V-022 / V-023	inicial: 174°19'15.08" / Segue pelo eixo da rua José Gabriel de Resende até V-023	277,91
V-023	577686,779	7782007,766	V-023 / V-024	116°54'56.07"	14,22
V-024	577699,462	7782001,327	V-024 / V-025	152°39'52.27"	100,38
V-025	577745,557	7781912,156	V-025 / V-026	178°27'14.59"	55,12
V-026	577747,044	7781857,052	V-026 / V-027	187°12'41.12"	35,83
V-027	577742,546	7781821,503	V-027 / V-028	93°09'9.56"	33,89
V-028	577776,381	7781819,639	V-028 / V-029	180°04'29.94"	110,23
V-029	577776,237	7781709,412	V-029 / V-030	269°59'59.05"	44,54
V-030	577731,695	7781709,412	V-030 / V-031	180°21'18.79"	81,52
V-031	577731,190	7781627,895	V-031 / V-032	175°39'54.29"	111,54
V-032	577739,620	7781516,679	V-032 / V-033	171°58'33.60"	96,51
V-033	577753,091	7781421,118	V-033 / V-034	160°39'54.89"	30,56

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-034	577763,210	7781392,281	V-034 / V-035	inicial: 97°21'12.29" / Segue pelo eixo da Estrada Bairro Pedra Branca até V-035	12,07
V-035	577775,180	7781390,736	V-035 / V-036	161°36'56.64"	68,27
V-036	577796,711	7781325,951	V-036 / V-037	167°01'19.78"	119,53
V-037	577823,555	7781209,469	V-037 / V-038	158°01'39.40"	49,08
V-038	577841,918	7781163,957	V-038 / V-039	225°56'41.30"	106,01
V-039	577765,730	7781090,241	V-039 / V-040	276°47'40.38"	68,94
V-040	577697,271	7781098,397	V-040 / V-041	inicial: 188°12'40.48" / Segue pelo eixo da avenida A até V-041	408,06
V-041	577820,025	7780740,962	V-041 / V-042	71°17'28.99"	11,57
V-042	577830,982	7780744,672	V-042 / V-043	128°00'28.11"	90,97
V-043	577902,663	7780688,653	V-043 / V-044	235°06'13.93"	52,77
V-044	577859,385	7780658,466	V-044 / V-045	246°17'59.77" / Segue pelo eixo da rua Caxambu	30,26
V-045	577831,681	7780646,304	V-045 / V-046	153°17'32.57" / Segue pelo eixo da rua Caxambu	32,49
V-046	577846,281	7780617,284	V-046 / V-047	240°49'34.64"	58,79
V-047	577794,946	7780588,624	V-047 / V-048	226°13'6.66"	14,54
V-048	577784,449	7780578,565	V-048 / V-049	208°46'6.80"	84,69
V-049	577743,692	7780504,332	V-049 / V-050	292°53'6.35"	30,04
V-050	577716,015	7780516,015	V-050 / V-051	inicial: 182°04'33.34" / Segue pelo eixo da avenida A até V-051	1583,63
V-051	577525,947	7779269,560	V-051 / V-052	123°34'55.44"	145,33
V-052	577647,018	7779189,175	V-052 / V-053	inicial: 63°43'9.75" / Segue para jusante do córrego S/N até V-053	522,94
V-053	578106,106	7779414,807	V-053 / V-054	45°00'0.00"	0,00
V-054	578106,106	7779414,807	V-054 / V-055	154°01'22.68"	79,93
V-055	578141,116	7779342,953	V-055 / V-056	inicial: 158°29'8.14" / Segue pelo eixo da Avenida 1 até V-56	810,95
V-056	577559,077	7779014,588	V-056 / V-057	249°43'58.62"	30,08
V-057	577530,856	7779004,167	V-057 / V-058	263°59'24.63"	28,92
V-058	577502,090	7779001,139	V-058 / V-059	278°53'44.14"	24,41
V-059	577477,976	7779004,913	V-059 / V-060	inicial: 319°17'54.87" / Segue pelo eixo da Estrada Nossa Senhora da Paz até V-060	137,91

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-060	577444,886	7779126,994	V-060 / V-061	inicial: 277°46'48.15" / Segue pelo eixo da estrada até V-061	74,26
V-061	577374,249	7779148,449	V-061 / V-062	210°47'7.28"	12,84
V-062	577367,680	7779137,421	V-062 / V-063	289°25'25.21"	21,05
V-063	577347,824	7779144,423	V-063 / V-064	242°08'7.69"	22,48
V-064	577327,950	7779133,916	V-064 / V-065	251°07'11.10"	35,05
V-065	577294,790	7779122,575	V-065 / V-066	269°47'27.91"	35,87
V-066	577258,916	7779122,444	V-066 / V-067	287°15'34.66"	47,52
V-067	577213,532	7779136,545	V-067 / V-068	295°15'20.73"	42,07
V-068	577175,481	7779154,495	V-068 / V-069	288°46'5.59"	55,47
V-069	577122,964	7779172,341	V-069 / V-070	278°56'2.35"	79,99
V-070	577043,941	7779184,764	V-070 / V-071	288°18'21.18"	77,90
V-071	576969,978	7779209,233	V-071 / V-072	272°38'56.00"	28,02
V-072	576941,989	7779210,528	V-072 / V-073	257°09'46.57"	38,69
V-073	576904,266	7779201,932	V-073 / V-074	256°18'37.69"	71,87
V-074	576834,434	7779184,922	V-074 / V-075	350°31'5.03"	114,93
V-075	576815,501	7779298,280	V-075 / V-076	347°51'40.44"	157,49
V-076	576782,385	7779452,244	V-076 / V-077	296°58'48.14"	51,14
V-077	576736,809	7779475,446	V-077 / V-078	263°03'14.20"	114,16
V-078	576623,490	7779461,640	V-078 / V-079	264°59'56.46"	69,94
V-079	576553,813	7779455,543	V-079 / V-080	240°40'48.16"	95,18
V-080	576470,827	7779408,936	V-080 / V-081	236°23'58.05"	65,95
V-081	576415,894	7779372,438	V-081 / V-082	304°41'2.25"	92,58
V-082	576339,764	7779425,121	V-082 / V-083	268°03'14.02"	124,96
V-083	576214,874	7779420,877	V-083 / V-084	inicial: 163°17'24.13" / Segue pelo eixo da avenida B, estradas SJB-270 e SJB-025 até V-084	2194,84
V-084	577413,432	7777804,008	V-084 / V-085	59°24'41.24"	67,56
V-085	577471,588	7777838,386	V-085 / V-086	51°37'45.90"	131,35
V-086	577574,564	7777919,918	V-086 / V-087	37°02'22.49"	305,40
V-087	577758,527	7778163,694	V-087 / V-088	52°36'41.51"	272,15
V-088	577974,756	7778328,945	V-088 / V-089	134°18'44.07"	266,32
V-089	578165,320	7778142,903	V-089 / V-090	135°55'56.27"	89,42
V-090	578227,512	7778078,653	V-090 / V-091	115°24'54.17"	64,68
V-091	578285,936	7778050,892	V-091 / V-092	Inicial: 91°47'39.29" / Segue a jusante do córrego Farofas até V-092, confluência com córrego S/N	2456,70

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-092	578362,334	7779180,481	V-092 / V-093	inicial: 344°54'56.96" / Segue a jusante do córrego Farofas até V-094	690,60
V-093	578819,517	7779554,215	V-093 / V-094	inicial: 116°58'13.03" / Segue pelo eixo da rua Principal até V-094	311,95
V-094	579097,536	7779412,739	V-094 / V-095	Inicial: 194°54'9.56" / Segue pelo eixo da rua Divino e Dona Nimita até V-095	882,94
V-095	578812,449	7778589,500	V-095 / V-096	108°45'3.40"	57,07
V-096	578866,487	7778571,155	V-096 / V-097	209°34'8.66"	54,09
V-097	578839,795	7778524,109	V-097 / V-098	inicial: 135°45'11.04" / Segue pelo eixo da rua Minas Gerais até V-098	119,17
V-098	578909,968	7778428,522	V-098 / V-099	84°19'31.20"	40,43
V-099	578950,199	7778432,520	V-099 / V-100	157°04'32.08"	29,92
V-100	578961,853	7778404,965	V-100 / V-101	227°09'1.52"	74,38
V-101	578907,325	7778354,385	V-101 / V-102	321°52'28.07"	37,18
V-102	578884,368	7778383,636	V-102 / V-103	inicial: 237°29'15.13" / Segue pelo eixo da rua Minas Gerais até V-103	264,83
V-103	578625,399	7778366,971	V-103 / V-104	inicial: 194°31'19.98" / Segue pelo eixo da rua Dona Nimita até V-104	415,53
V-104	578498,320	7777976,399	V-104 / V-105	100°33'15.93"	73,86
V-105	578570,930	7777962,870	V-105 / V-106	182°09'13.68"	57,77
V-106	578568,759	7777905,141	V-106 / V-107	104°32'45.16"	21,68
V-107	578589,747	7777899,695	V-107 / V-108	192°55'22.88"	57,94
V-108	578576,790	7777843,224	V-108 / V-109	100°17'52.05"	153,90
V-109	578728,207	7777815,713	V-109 / V-110	46°38'50.02"	90,22
V-110	578793,812	7777877,651	V-110 / V-111	90°46'43.40"	92,76
V-111	578886,567	7777876,390	V-111 / V-112	0°03'41.45"	107,85
V-112	578886,683	7777984,238	V-112 / V-113	41°14'8.45"	46,71
V-113	578917,472	7778019,365	V-113 / V-114	56°59'12.37" / Eixo da rua 4	42,53
V-114	578953,135	7778042,536	V-114 / V-115	78°44'21.46" / Eixo da rua 4	32,00
V-115	578984,523	7778048,785	V-115 / V-116	156°52'38.69" / Eixo da rua 5	22,07

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-116	578993,188	7778028,492	V-116 / V-117	150°19'26.82" / Eixo da rua 5	59,00
V-117	579022,398	7777977,230	V-117 / V-118	117°10'2.97"	45,50
V-118	579062,879	7777956,455	V-118 / V-119	inicial: 98°02'9.90" / Segue pelo eixo da rua 5 até V-119	93,25
V-119	579155,209	7777943,420	V-119 / V-120	90°06'30.68"	67,05
V-120	579222,255	7777943,293	V-120 / V-121	81°55'16.82" / Segue até o córrego Elias	34,68
V-121	579256,589	7777948,166	V-121 / V-122	inicial: 90°00'0.00" / Segue a jusante do córrego Elias até V-122	370,18
V-122	579341,037	7778234,105	V-122 / V-123	58°18'16.99"	193,48
V-123	579505,664	7778335,762	V-123 / V-124	inicial: 328°24'42.34" / Segue pelo eixo da rua Dez até V-124	117,27
V-124	579444,235	7778435,659	V-124 / V-125	inicial: 94°00'58.26" / Segue pelo eixo da estrada SJB-471 até V-125	406,61
V-125	579836,719	7778346,674	V-125 / V-126	147°00'49.28"	51,66
V-126	579864,844	7778303,343	V-126 / V-127	236°32'49.47" / Segue pelo eixo da rua Dois até V-127	284,93
V-127	579627,117	7778146,275	V-127 / V-128	147°36'22.38" / Segue até o córrego Elias	114,76
V-128	579688,597	7778049,374	V-128 / V-129	inicial: 229°41'34.53" / Segue a jusante do córrego Elias até V-129	630,62
V-129	579327,986	7777838,211	V-129 / V-130	162°12'48.93" / Segue a montante do córrego Taca Taca até V-130	645,29
V-130	579097,679	7777274,560	V-130 / V-131	273°21'0.51"	53,44
V-131	579044,332	7777277,683	V-131 / V-132	inicial: 282°50'41.57" / Segue pelo eixo da rua Vinte e Um até V-132	301,54
V-132	578746,759	7777258,034	V-132 / V-133	24°53'58.96" / Segue pelo eixo da rua Treze até V-133	247,50

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-133	578837,744	7777487,843	V-133 / V-134	inicial: 291°22'36.81" / Segue por cerca de 160m até o eixo da rua Oito e prossegue pela rua Um até V-134	607,54
V-134	578460,947	7777815,956	V-134 / V-135	inicial: 200°11'3.54" / Segue pelo eixo da rua Dona Nimita até o córrego S/N até V-135	79,63
V-135	578430,748	7777742,354	V-135 / V-136	inicial: 160°49'42.98" / Segue a montante do córrego S/N até V-136	730,34
V-136	578565,261	7777094,891	V-136 / V-137	283°19'13.30"	97,92
V-137	578469,975	7777117,451	V-137 / V-138	237°56'49.21"	136,06
V-138	578354,654	7777045,242	V-138 / V-139	330°21'43.00"	75,56
V-139	578317,288	7777110,916	V-139 / V-140	325°11'22.02"	79,85
V-140	578271,702	7777176,480	V-140 / V-141	261°38'44.93"	57,78
V-141	578214,535	7777168,085	V-141 / V-142	326°36'26.28"	125,01
V-142	578145,733	7777272,458	V-142 / V-143	294°26'50.41" / Segue até eixo da estrada SJB-136	109,68
V-143	578045,883	7777317,852	V-143 / V-144	inicial: 37°21'14.60" / Segue pelo eixo da estrada SJB-136 até V-144	88,34
V-144	578076,590	7777398,537	V-144 / V-145	inicial: 290°26'58.52" / Segue pelo eixo da Av. Nossa Senhora da Paz até V-145	306,26
V-145	577809,761	7777546,760	V-145 / V-146	236°07'10.48"	65,54
V-146	577755,353	7777510,227	V-146 / V-147	302°21'48.64"	297,46
V-147	577504,093	7777669,457	V-147 / V-148	inicial: 200°31'55.50" / Segue pelo eixo da estrada vicinal até V-148	289,80
V-148	577234,740	7777601,437	V-148 / V-149	301°11'3.90" / Segue pelo eixo da rua Dez	310,22
V-149	576969,345	7777762,067	V-149 / V-150	inicial: 220°04'58.31" / Segue pelo eixo das ruas Um e Três até V-150	624,93
V-150	576583,686	7777295,574	V-150 / V-151	344°50'33.87"	104,99
V-151	576556,235	7777396,909	V-151 / V-152	355°44'59.08"	69,32

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-152	576551,098	7777466,035	V-152 / V-153	358°41'38.93"	112,86
V-153	576548,526	7777578,864	V-153 / V-154	13°28'52.93"	45,28
V-154	576559,081	7777622,895	V-154 / V-155	13°51'30.66"	77,22
V-155	576577,578	7777697,868	V-155 / V-156	3°06'38.34"	35,98
V-156	576579,530	7777733,791	V-156 / V-157	2°32'46.77"	39,72
V-157	576581,295	7777773,476	V-157 / V-158	247°30'13.86"	138,47
V-158	576453,363	7777720,496	V-158 / V-159	258°35'50.09"	59,09
V-159	576395,435	7777708,812	V-159 / V-160	337°24'57.75"	134,56
V-160	576343,761	7777833,051	V-160 / V-161	331°07'56.88"	63,34
V-161	576313,182	7777888,519	V-161 / V-162	333°08'49.10"	75,22
V-162	576279,203	7777955,630	V-162 / V-163	317°44'35.43"	48,20
V-163	576246,788	7777991,309	V-163 / V-164	312°51'35.28"	132,93
V-164	576149,348	7778081,728	V-164 / V-165	266°16'1.63"	69,67
V-165	576079,822	7778077,192	V-165 / V-166	244°12'37.36"	44,73
V-166	576039,547	7778057,731	V-166 / V-167	263°07'10.17"	94,13
V-167	575946,091	7778046,454	V-167 / V-168	273°23'20.18"	247,89
V-168	575698,632	7778061,108	V-168 / V-169	266°58'13.33"	117,16
V-169	575581,632	7778054,915	V-169 / V-170	279°13'23.53"	248,47
V-170	575336,372	7778094,741	V-170 / V-171	10°58'8.39"	100,53
V-171	575355,500	7778193,435	V-171 / V-172	inicial: 269°35'58.16" / Segue pelo eixo da estrada vicinal até V- 172	167,18
V-172	575203,948	7778131,981	V-172 / V-173	266°47'37.27"	82,16
V-173	575121,911	7778127,385	V-173 / V-174	265°09'25.72"	93,72
V-174	575028,524	7778119,473	V-174 / V-175	313°30'27.87"	115,86
V-175	574944,493	7778199,237	V-175 / V-176	304°30'56.61"	183,44
V-176	574793,345	7778303,179	V-176 / V-177	inicial: 159°37'24.85" / Segue a montante do córrego S/N até V- 177	66,72
V-177	574819,169	7778241,807	V-177 / V-178	265°09'53.84"	123,67
V-178	574695,934	7778231,383	V-178 / V-179	218°03'48.67"	51,41
V-179	574664,241	7778190,910	V-179 / V-180	178°28'30.34"	71,26
V-180	574666,137	7778119,673	V-180 / V-181	201°32'20.00"	48,28
V-181	574648,412	7778074,766	V-181 / V-182	187°35'7.67"	69,69
V-182	574639,213	7778005,685	V-182 / V-183	inicial: 309°28'49.42" / Segue pelo limite municipal até V-183	704,25
V-183	574509,967	7778671,031	V-183 / V-184	47°54'10.86" / Segue pelo eixo da avenida C até V-184	49,98

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-184	574547,051	7778704,535	V-184 / V-185	inicial: 76°48'30.22" / Segue pelo eixo da avenida C até córrego S/N, V-185	350,33
V-185	574873,721	7778687,305	V-185 / V-186	inicial: 32°54'20.69" / Segue a jusante do córrego S/N até V- 186	1427,65
V-186	575735,275	7779635,660	V-186 / V-187	inicial: 347°40'48.60" / Segue pelo eixo da estrada SJB-364 até cruzamento com estrada SJB-270, V- 187	34,46
V-187	575727,922	7779669,328	V-187 / V-188	300°50'58.67"	209,87
V-188	575547,741	7779776,949	V-188 / V-189	232°15'43.53"	55,92
V-189	575503,521	7779742,725	V-189 / V-190	220°00'50.83"	25,85
V-190	575486,897	7779722,924	V-190 / V-191	209°45'1.52"	47,21
V-191	575463,468	7779681,932	V-191 / V-192	203°12'51.01"	46,79
V-192	575445,025	7779638,930	V-192 / V-193	228°47'22.56"	55,93
V-193	575402,949	7779602,082	V-193 / V-194	238°00'21.59"	70,08
V-194	575343,509	7779564,949	V-194 / V-195	249°21'9.40"	57,94
V-195	575289,296	7779544,520	V-195 / V-196	259°08'9.76"	133,20
V-196	575158,484	7779519,415	V-196 / V-197	301°12'44.39"	43,09
V-197	575121,633	7779541,744	V-197 / V-198	281°41'24.49" / Segue pelo eixo da rua São Geraldo até o eixo da estrada SJB-270	42,39
V-198	575080,120	7779550,333	V-198 / V-199	inicial: 323°06'46.31" / Segue pelo eixo da estrada SJB-270 até V-199	48,39
V-199	575051,076	7779589,034	V-199 / V-200	229°01'35.47"	110,78
V-200	574967,434	7779516,393	V-200 / V-201	357°54'52.53"	90,65
V-201	574964,136	7779606,979	V-201 / V-202	302°33'41.13"	99,51
V-202	574880,263	7779660,538	V-202 / V-203	inicial: 27°40'11.65" / Segue pelo limite municipal até V-203, córrego Igarapé	2723,85
V-203	574133,298	7781635,251	V-203 / V-204	316°43'8.28" / Segue a jusante do córrego Igarapé até V-204	3941,33
V-204	575171,019	7782996,529	V-204 / V-205	183°34'34.80"	0,00
V-205	575171,019	7782996,529	V-205 / V-206	168°38'32.99"	154,31

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-206	575201,408	7782845,239	V-206 / V-207	inicial: 168°47'55.67" / Segue pelo eixo da Rodovia Fernão Dias até V-207	709,11
V-207	575691,259	7782929,101	V-207 / V-208	327°13'6.54"	157,46
V-208	575606,002	7783061,487	V-208 / V-209	inicial: 90°00'0.00" / Segue a jusante do córrego Igarapé até V-209	172,87
V-209	575748,895	7783143,603	V-209 / V-210	324°36'25.68"	212,05
V-210	575626,079	7783316,469	V-210 / V-211	244°48'47.18"	42,13
V-211	575587,959	7783298,542	V-211 / V-212	246°24'3.00"	56,96
V-212	575535,762	7783275,738	V-212 / V-213	249°07'59.62"	81,71
V-213	575459,411	7783246,634	V-213 / V-214	267°41'35.69"	87,20
V-214	575372,277	7783243,124	V-214 / V-215	270°25'39.01"	49,87
V-215	575322,411	7783243,496	V-215 / V-216	272°43'19.98"	38,34
V-216	575284,112	7783245,317	V-216 / V-217	278°28'49.20"	64,10
V-217	575220,709	7783254,770	V-217 / V-218	279°00'52.48"	36,72
V-218	575184,440	7783260,524	V-218 / V-219	292°44'46.12"	60,89
V-219	575128,285	7783284,067	V-219 / V-220	24°29'59.79"	131,14
V-220	575182,667	7783403,400	V-220 / V-221	350°13'20.34"	63,95
V-221	575171,807	7783466,423	V-221 / V-222	326°10'17.61"	625,91
V-222	574823,356	7783986,374	V-222 / V-223	inicial: 274°10'28.83" / Segue pelo eixo da rua S até V-223	210,35
V-223	574615,461	7784012,898	V-223 / V-224	166°05'9.04"	52,99
V-224	574628,202	7783961,467	V-224 / V-225	inicial: 280°31'3.92" / Segue pelo limite municipal até V-225	952,27
V-225	574087,999	7784561,535	V-225 / V-226	inicial: 42°00'59.33" / Segue pelo limite municipal até o córrego Gavião, V-226	361,98
V-226	574325,363	7784492,249	V-226 / V-227	inicial: 135°52'35.26" / Segue a jusante do córrego Gavião até V-227	670,96
V-227	574888,595	7784414,525	V-227 / V-228	168°15'35.95"	18,31
V-228	574922,818	7784309,674	V-228 / V-229	135°21'36.70"	135,81
V-229	574926,466	7784291,729	V-229 / V-230	135°36'39.55"	135,81
V-230	575021,469	7784194,677	V-230 / V-231	134°57'54.40"	22,56
V-231	575037,429	7784178,737	V-231 / V-232	64°17'49.48"	105,95
V-232	575132,895	7784224,688	V-232 / V-233	58°00'50.77"	83,77
V-233	575203,948	7784269,062	V-233 / V-234	321°57'48.06"	100,63

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-234	575141,944	7784348,319	V-234 / V-235	358°52'9.50"	199,44
V-235	575138,008	7784547,720	V-235 / V-236	90°57'48.40"	38,62
V-236	575176,621	7784547,070	V-236 / V-237	inicial: 16°02'55.29" / Segue pelo eixo da rua P até V-237	310,14
V-237	575379,905	7784430,705	V-237 / V-238	222°38'44.63" / Segue pelo eixo da rua P	117,66
V-238	575300,197	7784344,163	V-238 / V-239	inicial: 132°41'43.50" / Segue pelo eixo da rua Q cerca de 120m e prossegue pelo eixo da rua H até V-239	174,26
V-239	575441,238	7784270,901	V-239 / V-240	58°08'38.90"	41,37
V-240	575476,380	7784292,738	V-240 / V-241	135°55'51.67"	194,37
V-241	575611,567	7784153,084	V-241 / V-242	109°01'3.15"	17,74
V-242	575628,343	7784147,302	V-242 / V-243	121°08'17.81"	19,49
V-243	575645,025	7784137,224	V-243 / V-244	139°22'56.00"	22,87
V-244	575659,913	7784119,864	V-244 / V-245	249°59'34.94"	77,45
V-245	575587,138	7784093,366	V-245 / V-246	248°45'29.89" / Segue pelo eixo da rua AD	145,95
V-246	575451,105	7784040,488	V-246 / V-247	344°22'38.80" / Segue até o eixo da rua T, V-247	75,55
V-247	575430,761	7784113,244	V-247 / V-248	inicial: 263°29'59.48" / Segue pelo eixo da rua T até V-248	137,57
V-248	575298,909	7784099,422	V-248 / V-249	228°42'2.07" / Segue até cabeceira de córrego S/N	68,57
V-249	575247,394	7784054,165	V-249 / V-250	inicial: 241°10'43.15" / Segue a jusante dos córregos S/N, Igarapé e São Joaquim até V- 250	2055,70
V-250	576380,186	7783780,400	V-250 / V-251	333°45'16.40"	93,07
V-251	576339,028	7783863,876	V-251 / V-252	337°43'33.52"	118,56
V-252	576294,091	7783973,585	V-252 / V-253	108°54'40.55"	94,89
V-253	576383,857	7783942,832	V-253 / V-254	42°42'34.40"	87,36
V-254	576443,108	7784007,020	V-254 / V-255	100°39'5.17"	77,19
V-255	576518,970	7783992,753	V-255 / V-256	51°34'53.92"	42,35
V-256	576552,149	7784019,067	V-256 / V-257	27°59'19.15"	43,75
V-257	576572,681	7784057,701	V-257 / V-258	300°18'8.59"	169,45
V-258	576426,385	7784143,197	V-258 / V-259	310°39'32.02"	237,71
V-259	576246,061	7784298,075	V-259 / V-260	311°08'48.22"	105,20

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-260	576166,846	7784367,293	V-260 / V-261	84°35'22.60"	222,15
V-261	576388,010	7784388,239	V-261 / V-262	348°11'43.63"	9,11
V-262	576386,145	7784397,161	V-262 / V-263	352°15'23.01"	52,87
V-263	576379,021	7784449,553	V-263 / V-264	338°42'29.32"	42,52
V-264	576363,580	7784489,173	V-264 / V-265	342°59'14.96"	44,77
V-265	576350,481	7784531,986	V-265 / V-266	347°16'0.59"	66,94
V-266	576335,726	7784597,279	V-266 / V-267	353°45'32.10"	67,84
V-267	576328,351	7784664,717	V-267 / V-268	0°15'3.62"	40,08
V-268	576328,527	7784704,800	V-268 / V-269	2°06'16.56"	19,41
V-269	576329,240	7784724,195	V-269 / V-270	3°57'29.50"	42,22
V-270	576332,154	7784766,314	V-270 / V-271	8°12'28.49"	44,46
V-271	576338,502	7784810,320	V-271 / V-272	12°27'27.47"	13,84
V-272	576341,488	7784823,838	V-272 / V-273	318°34'26.90"	466,81
V-273	576032,621	7785173,860	V-273 / V-274	322°04'29.49"	36,64
V-274	576010,103	7785202,760	V-274 / V-275	325°34'32.09"	39,66
V-275	575987,684	7785235,471	V-275 / V-276	334°58'6.01"	97,92
V-276	575946,252	7785324,195	V-276 / V-277	344°21'39.92"	37,44
V-277	575936,159	7785360,251	V-277 / V-278	352°47'28.30"	87,96
V-278	575925,121	7785447,517	V-278 / V-279	1°13'16.67"	40,09
V-279	575925,976	7785487,598	V-279 / V-280	6°31'36.01"	55,48
V-280	575932,282	7785542,717	V-280 / V-281	11°49'55.35"	112,37
V-281	575955,322	7785652,699	V-281 / V-282	12°28'25.78"	6,72
V-282	575956,774	7785659,261	V-282 / V-283	25°58'8.46"	47,50
V-283	575977,575	7785701,968	V-283 / V-284	279°23'26.59"	39,66
V-284	575938,450	7785708,439	V-284 / V-285	285°54'39.24"	210,62
V-285	575735,896	7785766,180	V-285 / V-286	296°38'19.84" / Segue até córrego Gavião, V-286	18,33
V-286	575719,510	7785774,399	V-286 / V-287	inicial: 9°11'27.24" / Segue a jusante do córrego Gavião até V-287	1661,85
V-287	576199,670	7787272,553	V-287 / V-288	86°45'54.98"	18,92
V-288	576218,555	7787273,620	V-288 / V-289	117°08'4.73"	20,62
V-289	576236,908	7787264,214	V-289 / V-290	113°50'5.72"	93,89
V-290	576322,795	7787226,271	V-290 / V-291	124°32'47.85"	172,90
V-291	576465,207	7787128,224	V-291 / V-292	67°40'50.31"	392,83
V-292	576828,608	7787277,409	V-292 / V-293	inicial: 187°13'16.84" / Segue pelo eixo da estrada vicinal até V-293	309,81
V-293	576928,898	7786998,627	V-293 / V-294	143°39'45.08"	74,95

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO EXTERNO					
V-294	576973,309	7786938,253	V-294 / V-295	inicial: 171°58'46.68" / Segue pelo eixo da estrada vicinal até V-295	349,13
V-295	576992,806	7786592,819	V-295 / V-296	inicial: 260°27'31.13" / Segue pelo eixo da estrada e rua Um até V-296	491,17
V-296	576636,264	7786292,027	V-296 / V-297	160°40'36.59"	45,72
V-297	576651,393	7786248,881	V-297 / V-298	166°06'56.20"	93,86
V-298	576673,916	7786157,762	V-298 / V-299	184°06'56.20"	93,86
V-299	576667,180	7786064,144	V-299 / V-300	193°06'56.20"	552,16
V-300	576541,885	7785526,384	V-300 / V-301	191°49'55.35"	18,84
V-301	576538,021	7785507,941	V-301 / V-302	138°34'26.90"	406,43
V-302	576806,936	7785203,195	V-302 / V-303	139°25'28.76"	8,91
V-303	576812,729	7785196,430	V-303 / V-304	140°16'30.62"	79,80
V-304	576863,732	7785135,051	V-304 / V-305	145°19'3.86"	52,74
V-305	576893,741	7785091,684	V-305 / V-306	150°21'37.09"	43,89
V-306	576915,444	7785053,540	V-306 / V-307	161°13'12.58"	113,04
V-307	576951,837	7784946,514	V-307 / V-308	172°04'48.07"	33,63
V-308	576956,471	7784913,205	V-308 / V-309	171°32'35.50" / Segue até o rio Paraopeba	216,50
V-309	576988,310	7784699,060	V-309 / V-001	inicial: 177°27'12.56" / Segue a montante do rio Paraopeba até V-001	1100,60
PERÍMETRO INTERNO					
V-310	575411,742	7780501,684	V-310 / V-311	inicial: 339°26'8.67" / Cruzamento das ruas São Paulo e Pouso alegre, segue pela rua São Paulo até V-311	48,92
V-311	575394,558	7780547,488	V-311 / V-312	inicial: 61°24'11.54" / Segue pelo eixo da rua A2 até V-312	518,01
V-312	575735,302	7780889,450	V-312 / V-313	118°26'49.85" / Segue pelo eixo de rua S/N até V-313	107,27
V-313	575829,623	7780838,351	V-313 / V-314	203°50'42.98"	67,41
V-314	575802,370	7780776,693	V-314 / V-315	107°44'20.64"	218,37
V-315	576010,361	7780710,158	V-315 / V-316	inicial: 24°48'14.78" / Segue pelo eixo de rua S/N até V-316 eixo da rua Jasmim	83,48

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO INTERNO					
V-316	576045,384	7780785,941	V-316 / V-317	inicial: 356°25'14.25" / Segue pelo eixo da rua Jasmim até V-317	186,37
V-317	576009,741	7780968,476	V-317 / V-318	101°41'39.84" / Segue pelo eixo de rua S/N até V-318	161,35
V-318	576167,742	7780935,771	V-318 / V-319	122°31'25.74" / Segue até o eixo da rua das Rosas, V-319	202,65
V-319	576338,607	7780826,819	V-319 / V-320	inicial: 5°51'38.81" / Segue pelo eixo da rua das Rosas até V-320	51,90
V-320	576343,907	7780878,450	V-320 / V-321	97°51'48.15"	38,73
V-321	576382,272	7780873,151	V-321 / V-322	6°49'2.63"	120,36
V-322	576396,559	7780992,660	V-322 / V-323	98°22'44.61" / Segue pelo eixo da rua Flamboyant	24,41
V-323	576420,713	7780989,102	V-323 / V-324	inicial: 6°23'47.25" / Segue pelo eixo da rua das Azaléias até V-324	239,13
V-324	576446,575	7781226,825	V-324 / V-325	inicial: 277°54'48.62" / Segue pelo eixo da rua Ipê Roxo até V-025	58,39
V-325	576388,746	7781234,863	V-325 / V-326	inicial: 4°44'48.47" / Segue pelo eixo da rua das Rosas até V-326	138,87
V-326	576400,238	7781373,259	V-326 / V-327	inicial: 314°15'20.99" / Segue pelo eixo da rua Ipê Amarelo até V-327	65,69
V-327	576348,515	7781413,289	V-327 / V-328	inicial: 10°50'14.18" / Segue pelo eixo da Av. Antônio Gouveia até V-328	64,19
V-328	576347,569	7781476,928	V-328 / V-329	240°31'36.03"	41,83
V-329	576311,152	7781456,346	V-329 / V-330	289°36'5.55"	99,51
V-330	576217,413	7781489,729	V-330 / V-331	285°29'32.40" / Segue até o cruzamento das ruas Petúnia e Copo de Leite, até V-331	37,99

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO INTERNO					
V-331	576180,803	7781499,876	V-331 / V-332	354°52'34.58" / Segue pelo eixo da rua Copo de Leite até V-332	255,97
V-332	576158,526	7781754,871	V-332 / V-333	295°15'11.63" / Segue até eixo da rua Jasmim, V-333	72,73
V-333	576092,750	7781785,898	V-333 / V-334	inicial: 9°48'38.61" / Segue pelo eixo da rua Hortêncio até V- 334	99,34
V-334	576113,529	7781882,912	V-334 / V-335	308°19'57.10" / Segue pelo eixo da rua Timbiras até córrego S/N, V-335	281,01
V-335	575893,099	7782057,201	V-335 / V-336	inicial: 220°33'44.26" / Segue a montante do córrego S/N até V-336	145,63
V-336	575781,508	7781967,635	V-336 / V-337	280°01'37.11"	49,38
V-337	575732,882	7781976,233	V-337 / V-338	282°13'18.01"	96,77
V-338	575638,305	7781996,718	V-338 / V-339	294°17'36.60"	146,45
V-339	575504,822	7782056,970	V-339 / V-340	39°04'38.33"	125,60
V-340	575583,997	7782154,474	V-340 / V-341	62°10'26.79"	56,43
V-341	575633,905	7782180,816	V-341 / V-342	83°55'39.59"	114,70
V-342	575747,962	7782192,949	V-342 / V-343	45°36'3.09"	133,28
V-343	575843,185	7782286,196	V-343 / V-344	inicial: 17°17'50.96" / Segue pelo eixo da Av. Jorge Sachs Resk até V-344	192,79
V-344	575823,019	7782471,912	V-344 / V-345	103°42'2.49" / Segue até córrego S/N, V- 345	309,05
V-345	576123,271	7782398,715	V-345 / V-346	Inicial: 20°47'37.89" / Segue para jusante de córrego S/N até V- 346	220,07
V-346	576125,462	7782614,962	V-346 / V-347	99°01'4.81" / Segue até eixo da rua Um	232,99
V-347	576355,573	7782578,442	V-347 / V-348	220°40'29.71" / Segue pelo eixo da estrada SJB-035 até o V-348	54,56
V-348	576320,016	7782537,065	V-348 / V-349	91°19'19.81" / Segue até córrego São Joaquim	139,95

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO INTERNO					
V-349	576459,929	7782533,836	V-349 / V-350	inicial: 147°59'5.44" / Segue a montante do córrego São Joaquim até V-350	145,71
V-350	576475,370	7782396,581	V-350 / V-351	247°26'21.93" / Segue até o eixo da estrada SJB-035, V-351	238,02
V-351	576255,569	7782305,264	V-351 / V-352	inicial: 172°13'42.21" / Segue pelo eixo da estrada SJB-035 até V-352	172,20
V-352	576253,081	7782133,927	V-352 / V-353	inicial: 138°30'57.82" / Segue pelo eixo da Av. Antônio Gouveia até V-353	385,51
V-353	576361,214	7781778,300	V-353 / V-354	inicial: 68°16'47.82" / Segue pelo eixo da rua Wilson José da Silva até V-354	208,55
V-354	576556,608	7781831,994	V-354 / V-355	119°04'8.69" / Segue pelo eixo da rua Wilson José da Silva até V-354	153,59
V-355	576690,851	7781757,369	V-355 / V-356	104°29'39.22"	25,46
V-356	576715,502	7781750,997	V-356 / V-357	89°26'34.62"	41,50
V-357	576756,996	7781751,400	V-357 / V-358	55°03'8.18"	75,25
V-358	576818,673	7781794,503	V-358 / V-359	82°47'58.47"	54,19
V-359	576872,438	7781801,296	V-359 / V-360	66°18'32.68" / Segue até eixo da estrada SJB-137, V-360	46,41
V-360	576914,941	7781819,945	V-360 / V-361	inicial: 322°55'45.82" / Segue pelo eixo da rua Um (estrada SJB-137) até V-361	120,51
V-361	576842,298	7781916,099	V-361 / V-362	65°22'45.65" / Segue até córrego S/N, V-362	243,48
V-362	577063,643	7782017,535	V-362 / V-363	inicial: 159°03'32.12" / Segue a montante do córrego S/N até V-363	1011,80
V-363	577387,088	7781082,430	V-363 / V-364	237°48'31.48"	200,74
V-364	577217,204	7780975,484	V-364 / V-365	239°17'58.08" / Segue até eixo da rua Santo Antônio, V-365	109,56

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO INTERNO					
V-365	577122,999	7780919,548	V-365 / V-366	inicial: 141°23'57.61" / Segue pelo eixo da rua Santo Antônio até V-366	51,72
V-366	577147,360	7780874,464	V-366 / V-367	255°19'11.55"	103,90
V-367	577046,852	7780848,133	V-367 / V-368	165°51'52.37"	158,91
V-368	577085,660	7780694,037	V-368 / V-369	251°03'22.48"	124,16
V-369	576968,229	7780653,731	V-369 / V-370	249°54'9.35"	98,12
V-370	576876,083	7780620,015	V-370 / V-371	inicial: 111°45'6.01" / Segue pelo eixo da estrada vicinal até V-371	97,10
V-371	576966,277	7780584,050	V-371 / V-372	214°11'42.37"	176,46
V-372	576867,107	7780438,099	V-372 / V-373	145°15'20.99"	52,74
V-373	576897,165	7780394,760	V-373 / V-374	209°21'25.80"	37,93
V-374	576878,570	7780361,702	V-374 / V-375	205°23'11.40" / Segue até o córrego Açoita Cavalos, V-375	104,89
V-375	576833,603	7780266,944	V-375 / V-376	inicial: 128°05'57.73" / Segue a montante do córrego Açoita Cavalos até V-376	223,32
V-376	576788,213	7780082,887	V-376 / V-377	95°01'18.63"	38,91
V-377	576826,978	7780079,481	V-377 / V-378	inicial: 88°24'44.19" / Segue pelo eixo da avenida Castelo Branco até V-378	291,97
V-378	577118,836	7780087,571	V-378 / V-379	inicial: 193°33'38.44" / Segue pelo eixo da estrada SJB-465 até V-379	74,30
V-379	577084,931	7780027,222	V-379 / V-380	inicial: 141°36'26.43" / Segue a montante do córrego S/N até V-380	143,96
V-380	577177,905	7779925,203	V-380 / V-381	230°34'34.58"	76,67
V-381	577118,682	7779876,515	V-381 / V-382	inicial: 259°38'20.72" / Segue pelo eixo da estrada vicinal até V-382	80,77
V-382	577039,232	7779861,990	V-382 / V-383	253°02'24.04" / Segue até o eixo da estrada SJB-465, V-383	263,28

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
PERÍMETRO INTERNO					
V-383	576787,404	7779785,190	V-383 / V-384	inicial: 228°48'6.64" / Segue pelo eixo das estradas SJB-465 e SJB-138 até V-384	445,86
V-384	576520,153	7780045,517	V-384 / V-385	inicial: 251°55'32.51" / Segue pelo eixo da avenida Altina da Silva até V-385	333,63
V-385	576194,898	7779982,692	V-385 / V-386	inicial: 179°21'57.46" / Segue pelo eixo da avenida Conceição Maria do Patrocínio até V-386	57,61
V-386	576195,535	7779925,086	V-386 / V-387	inicial: 267°59'13.75" / Segue pelo eixo da rua Doze até V-387	229,23
V-387	575966,443	7779917,035	V-387 / V-388	247°30'23.06"	84,57
V-388	575888,305	7779884,679	V-388 / V-389	294°04'22.38" /Segue até o eixo da rua São Judas Tadeu, V-389	160,85
V-389	575741,444	7779950,289	V-389 / V-390	312°46'21.31" /Segue pelo eixo de rua	28,80
V-390	575720,306	7779969,845	V-390 / V-391	54°51'10.01" / Segue pelo eixo de rua	68,71
V-391	575776,487	7780009,399	V-391 / V-392	342°33'7.30"	102,26
V-392	575745,826	7780106,951	V-392 / V-393	333°26'12.05" / Segue até córrego S/N, V-393	93,13
V-393	575704,179	7780190,252	V-393 / V-394	inicial: 246°20'21.55" / Segue a montante do córrego S/N até V-394	87,87
V-394	575640,448	7780141,472	V-394 / V-395	300°10'54.65" /Segue até eixo da rua Um, V-395	25,05
V-395	575618,794	7780154,066	V-395 / V-396	inicial: 298°10'16.49" / Segue pelo eixo da rua Um até V-396	138,78
V-396	575490,443	7780197,869	V-396 / V-397	25°57'21.61"	43,42
V-397	575509,447	7780236,908	V-397 / V-398	303°26'16.46" / Segue até eixo da rua São Paulo, V-398	76,44
V-398	575445,658	7780279,030	V-398 / V-310	inicial: 20°54'17.29" / Segue pelo eixo da rua São Paulo até V-310	230,12
* UTM SIRGAS 2000, Fuso 23S					

VÉRTICES DO PERÍMETRO URBANO DO VALE DO SOL E ENTORNO					
VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
V-01	579515,797	7781766,418	V-01 / V-02	inicial: 49°29'58.01" / Segue pelo eixo da rua Onze até cruzamento com ruas Um e Três, prossegue pelo eixo da rua Três até V-02, eixo da rua Dezenove	1125,47
V-02	580049,217	7782543,392	V-02 / V-03	inicial: 131°05'57.63" / Segue pelo eixo da rua Dezenove até V-03	257,27
V-03	580274,004	7782491,316	V-03 / V-04	36°46'39.25"	56,47
V-04	580307,814	7782536,548	V-04 / V-05	99°28'15.90"	45,03
V-05	580352,231	7782529,138	V-05 / V-06	49°37'11.87"	47,38
V-06	580388,321	7782559,831	V-06 / V-07	79°39'36.18"	39,76
V-07	580427,432	7782566,967	V-07 / V-08	74°48'22.17"	43,60
V-08	580469,512	7782578,395	V-08 / V-09	67°07'50.04"	105,63
V-09	580566,835	7782619,445	V-09 / V-10	100°04'51.28"	43,57
V-10	580609,732	7782611,818	V-10 / V-11	16°01'1.94"	69,42
V-11	580628,886	7782678,541	V-11 / V-12	19°12'20.12"	69,84
V-12	580651,860	7782744,493	V-12 / V-13	268°20'45.32"	124,20
V-13	580527,707	7782740,908	V-13 / V-14	227°53'52.63" / Segue pelo eixo da rua Doze até V-14	153,96
V-14	580413,477	7782637,685	V-14 / V-15	316°26'20.71"	110,61
V-15	580337,254	7782717,837	V-15 / V-16	49°41'26.92"	111,56
V-16	580422,327	7782790,008	V-16 / V-17	339°01'15.28"	83,59
V-17	580392,400	7782868,056	V-17 / V-18	348°05'3.27"	91,68
V-18	580373,471	7782957,759	V-18 / V-19	89°17'33.53"	331,84
V-19	580705,283	7782961,855	V-19 / V-20	88°30'45.06"	213,07
V-20	580918,277	7782967,386	V-20 / V-21	19°52'21.34"	502,58
V-21	581089,118	7783440,036	V-21 / V-22	265°30'29.55"	303,63
V-22	580786,422	7783416,257	V-22 / V-23	6°23'36.27"	256,67
V-23	580815,003	7783671,330	V-23 / V-24	284°42'55.64"	119,66
V-24	580699,267	7783701,726	V-24 / V-25	inicial: 222°00'54.15" / Segue pelo eixo da rua S/N até V-25	14,17
V-25	580689,781	7783691,195	V-25 / V-26	253°52'19.18"	234,70
V-26	580464,313	7783625,998	V-26 / V-27	188°00'32.06"	237,78
V-27	580431,184	7783390,540	V-27 / V-28	266°46'37.78" / Segue até rio Paraopeba, V-28	326,49
V-28	579813,463	7783363,836	V-28 / V-29	inicial: 43°09'8.60" / Segue a montante do rio Paraopeba até V-29	4355,53

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
V-29	581685,475	7783086,487	V-29 / V-30	286°18'33.10" / Segue até eixo da rua Trinta, V-30	125,00
V-30	581565,509	7783121,589	V-30 / V-31	200°33'40.54" / Segue pelo eixo da rua Trinta até V-31	46,72
V-31	581549,099	7783077,841	V-31 / V-32	286°42'48.16"	31,27
V-32	581519,150	7783086,834	V-32 / V-33	198°14'15.63"	142,89
V-33	581474,432	7782951,125	V-33 / V-34	289°38'40.14"	84,39
V-34	581394,958	7782979,494	V-34 / V-35	204°33'23.10"	82,40
V-35	581360,713	7782904,546	V-35 / V-36	215°55'33.45"	68,19
V-36	581320,705	7782849,330	V-36 / V-37	231°09'48.01"	21,40
V-37	581304,040	7782835,913	V-37 / V-38	243°32'24.66"	14,26
V-38	581291,274	7782829,560	V-38 / V-39	258°19'51.10"	12,81
V-39	581278,730	7782826,969	V-39 / V-40	274°41'28.03"	16,99
V-40	581261,800	7782828,358	V-40 / V-41	288°44'10.71"	216,04
V-41	581057,209	7782897,753	V-41 / V-42	200°03'41.71"	96,33
V-42	581024,165	7782807,266	V-42 / V-43	110°46'57.25" / Segue até o cruzamento das ruas Quarenta e Sete e Cinquenta e Um, V-43	386,70
V-43	581385,702	7782670,057	V-43 / V-44	inicial: 141°40'20.50" / Segue pelo eixo das ruas Cinquenta e Um, Cinquenta e Seis e Cinquenta e Quatro até V-44 no eixo da avenida B	593,40
V-44	581399,548	7782216,595	V-44 / V-45	inicial: 140°53'59.13" / Segue pelo eixo da avenida B até V-45	73,61
V-45	581445,696	7782159,248	V-45 / V-46	119°43'36.22"	65,09
V-46	581506,122	7782139,978	V-46 / V-47	113°17'57.74"	29,31
V-47	581533,040	7782128,385	V-47 / V-48	121°31'5.74"	54,32
V-48	581579,351	7782099,986	V-48 / V-49	100°39'52.31"	34,99
V-49	581613,732	7782093,512	V-49 / V-50	88°29'36.24"	67,55
V-50	581681,263	7782095,288	V-50 / V-51	91°31'2.36" / Segue até o eixo da rua Sessenta, V-51	132,53
V-51	581813,750	7782091,778	V-51 / V-52	90°23'9.49"	49,87
V-52	581863,622	7782091,442	V-52 / V-53	185°27'32.99"	106,23
V-53	581853,516	7781985,693	V-53 / V-54	272°10'24.90" / Segue até eixo da rua Sessenta e Quatro, V-54	57,41
V-54	581796,143	7781987,871	V-54 / V-55	inicial: 193°08'10.35" / Segue pelo eixo da rua Sessenta e Quatro até V-55	255,22

VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
V-55	581891,789	7781791,286	V-55 / V-56	132°42'21.65"	60,97
V-56	581936,591	7781749,936	V-56 / V-57	239°00'59.46"	325,52
V-57	581657,516	7781582,361	V-57 / V-58	221°17'34.81"	46,64
V-58	581626,741	7781547,322	V-58 / V-59	261°54'5.28" / Segue até eixo da rua Dois, V-59	248,89
V-59	581380,338	7781512,260	V-59 / V-60	inicial: 235°19'24.96" / Segue pelos eixos das ruas Dois, Cinquenta e Quatro e Cinquenta e Seis até V-60	1644,18
V-60	580473,328	7780276,216	V-60 / V-61	inicial: 209°50'52.22" / Segue pelo eixo da rua Cinquenta e Seis até V-61, eixo da rua Doze	415,37
V-61	580216,685	7779958,128	V-61 / V-62	inicial: 265°42'9.53" / Segue pelo eixo da rua Doze até V-062	742,38
V-62	579692,428	7780333,585	V-62 / V-63	289°07'27.54" / Segue até córrego Farofas, V-63	479,05
V-63	579239,815	7780490,531	V-63 / V-64	inicial: 3°58'29.96" / Segue a jusante do córrego Farofas até V-64	328,42
V-64	579326,136	7780731,178	V-64 / V-65	79°09'19.96" / Segue até cruzamento das ruas Cinco e S/N, V-65	240,67
V-65	579562,507	7780776,458	V-65 / V-66	inicial: 353°57'20.45" / Segue pelo eixo da rua Cinco até V-66, cruzamento com rua Doze	405,19
V-66	579489,297	7781158,340	V-66 / V-67	inicial: 309°36'11.93" / Segue pelo eixo da rua Doze até V-67	147,37
V-67	579401,154	7781273,823	V-67 / V-68	285°16'20.73" / Segue pelo eixo da rua Quatro até V-68	99,60
V-68	579305,074	7781300,058	V-68 / V-69	inicial: 204°28'21.78" / Segue pelo eixo da rua Dezesesseis até V-69	172,53
V-69	579176,443	7781218,211	V-69 / V-70	197°39'45.85"	46,49
V-70	579162,336	7781173,908	V-70 / V-71	199°31'10.29"	32,36
V-71	579151,523	7781143,408	V-71 / V-72	198°48'30.54"	132,59
V-72	579108,776	7781017,899	V-72 / V-73	201°16'45.95" / Segue até córrego Farofas, V-73	85,45
V-73	579077,765	7780938,275	V-73 / V-74	inicial: 225°45'11.01" / Segue a jusante do córrego Farofas até V-74	312,02


VÉRTICE	COORDENADAS* (m)		LADO	AZIMUTE PLANO / REFERÊNCIA	DISTÂNCIA (m)
	Leste	Norte			
V-74	578836,849	7780903,124	V-74 / V-75	239°03'1.23"	156,17
V-75	578702,914	7780822,808	V-75 / V-76	150°12'49.99"	64,31
V-76	578734,860	7780766,997	V-76 / V-77	230°28'15.64"	172,54
V-77	578601,783	7780657,184	V-77 / V-78	333°11'28.96"	228,97
V-78	578498,516	7780861,540	V-78 / V-79	64°25'11.94"	119,88
V-79	578606,645	7780913,300	V-79 / V-80	65°01'24.58"	150,38
V-80	578742,962	7780976,797	V-80 / V-81	61°27'49.89"	46,41
V-81	578783,731	7780998,967	V-81 / V-82	51°16'23.36" / Segue até córrego Farofas, V-82	23,36
V-82	578801,957	7781013,582	V-82 / V-83	inicial: 332°54'14.60" / Segue a jusante do córrego Farofas até V-83	801,07
V-83	578761,899	7781624,760	V-83 / V-84	114°38'30.23"	68,07
V-84	578823,767	7781596,380	V-84 / V-85	108°12'8.34" / Segue até eixo da rua Trinta e Seis, V-85	78,34
V-85	578898,189	7781571,908	V-85 / V-86	41°25'31.60" / Segue pelo eixo da rua Trinta e Seis até V-86, cruzamento com rua Vinte e Quatro	14,93
V-86	578908,066	7781583,101	V-86 / V-87	321°41'38.04" / Segue pelo eixo da rua Vinte e Quatro	36,84
V-87	578885,234	7781612,006	V-87 / V-88	331°46'1.82" / Segue pelo eixo da rua Vinte e Quatro	63,91
V-88	578855,001	7781668,313	V-88 / V-89	74°37'6.07"	129,47
V-89	578979,830	7781702,653	V-89 / V-90	86°24'15.86" / Segue até rua Dezenove, V-90	122,54
V-90	579102,130	7781710,338	V-90 / V-91	inicial: 85°58'2.09" / Segue pelo eixo da rua Dezenove até V-91	242,71
V-91	579297,331	7781596,123	V-91 / V-92	inicial: 69°08'8.86" / Segue pelo eixo da rua Dezoito até V-92, cruzamento com rua Doze	213,05
V-92	579496,409	7781672,001	V-92 / V-01	inicial: 15°00'41.50" / Segue pelo eixo da rua Doze até V-01	96,64

* UTM SIRGAS 2000, Fuso 23S

**PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOAQUIM DE BICAS**

ÁREAS URBANAS, RURAIS E DE TRANSIÇÃO

Folha 01/01




LEGENDA

-  Perímetro urbano
-  Área urbana
-  Área rural
-  ZDE-TRANS / Zona de Diretrizes Especiais - Transição Rural Urbana

BASE CARTOGRÁFICA

-  Sede de município
-  Ferrovia
-  Principais vias
-  Limite de município
-  Curso d'água
-  Represa



Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich
acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018



Agência de Desenvolvimento
RMBH

ANEXO II – ZONEAMENTO

Apresenta-se a seguir o Zoneamento de São Joaquim de Bicas, composto pelos seguintes documentos:

- Mapa das Zonas e Zonas de Diretrizes Especiais (01 página);
- Mapa das Zonas e Zonas de Diretrizes Especiais dentro do Perímetro Urbano (04 páginas).
- Quadro de Parâmetros do Zoneamento (07 páginas).

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

ZONEAMENTO
Folha 01/01

LEGENDA

-  Perímetro urbano
- ZONAS**
-  ZP-1 / Zona de Proteção 1
-  ZP-2 / Zona de Proteção 2
-  ZP-3 / Zona de Proteção 3
-  ZAC-1 / Zona de Atividades Complementares 1
-  ZAC-2A / Zona de Atividades Complementares 2A
-  ZAC-3 / Zona de Atividades Complementares 3
-  ZDEI / Zona de Desenvolvimento Econômico Industrial

ZONAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS

-  ZDE-TRANS / Zona de Diretrizes Especiais - Transição Rural Urbana
-  ZDE-REURB / Zona de Diretrizes Especiais - Regularização Fundiária Urbana
-  ZDE-GE / Zona de Diretrizes Especiais - Grandes Equipamentos
-  Conjunto de Zonas de Diretrizes Especiais da Trama Verde e Azul

BASE CARTOGRÁFICA

-  Sede de município
-  Limite de município
-  Ferrovia
-  Principais vias
-  Vias
-  Curso d'água
-  Represa



0 600 1200 1800 2400 m

1:55.000


Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe RU
RMBH

Agosto, 2018




Agência de Desenvolvimento
RMBH



PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS


DETALHE DO ZONEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO

Folha 01/04



LEGENDA

- Perímetro urbano
- ZONAS**
 - ZP-1 / Zona de Proteção 1
 - ZP-2 / Zona de Proteção 2
 - ZAC-2A / Zona de Atividades Complementares 2A
 - ZDEI / Zona de Desenvolvimento Econômico Industrial
- ZONAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS**
 - ZDE-REURB / Zona de Diretrizes Especiais - Regularização Fundiária Urbana
 - Conjunto de Zonas de Diretrizes Especiais da Trama Verde e Azul
- BASE CARTOGRÁFICA**
 - Limite de município
 - Principais vias
 - Vias
 - Curso d'água
 - Represa



0 200 400 600 800 m

1:20.000

Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018




Agência de Desenvolvimento RMBH

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

DETALHE DO ZONEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO

Folha 02/04



LEGENDA

- Perímetro urbano
- ZONAS**
- ZP-1 / Zona de Proteção 1
- ZP-2 / Zona de Proteção 2
- ZAC-1 / Zona de Atividades Complementares 1
- ZAC-2A / Zona de Atividades Complementares 2A
- ZAC-3 / Zona de Atividades Complementares 3
- ZDEI / Zona de Desenvolvimento Econômico Industrial
- ZONAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS**
- ZDE-TRANS / Zona de Diretrizes Especiais - Transição Rural Urbana
- ZDE-REURB / Zona de Diretrizes Especiais - Regularização Fundiária Urbana
- Conjunto de Zonas de Diretrizes Especiais da Trama Verde e Azul
- BASE CARTOGRÁFICA**
- Sede de município
- Limite de município
- Principais vias
- Vias
- Curso d'água
- Represa



0 200 400 600 800 m
1:20.000


Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018




Agência de Desenvolvimento RMBH



**PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOAQUIM DE BICAS**

**DETALHE DO ZONEAMENTO NO
PERÍMETRO URBANO**

Folha 03/04



LEGENDA

- Perímetro urbano
- ZONAS**
- ZP-1 / Zona de Proteção 1
- ZP-2 / Zona de Proteção 2
- ZAC-1 / Zona de Atividades Complementares 1
- ZAC-2A / Zona de Atividades Complementares 2A
- ZONAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS**
- ZDE-REURB / Zona de Diretrizes Especiais - Regularização Fundiária Urbana
- ZDE-GE / Zona de Diretrizes Especiais - Grandes Equipamentos
- Conjunto de Zonas de Diretrizes Especiais da Trama Verde e Azul
- BASE CARTOGRÁFICA**
- Limite de município
- Ferrovia
- Principais vias
- Vias
- Curso d'água
- Represa



0 200 400 600 800 m

1:20.000


Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018




Agência de Desenvolvimento
RMBH



**PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOAQUIM DE BICAS**

**DETALHE DO ZONEAMENTO NO
PERÍMETRO URBANO**

Folha 04/04



LEGENDA

- Perímetro urbano
- ZONAS**
- ZP-1 / Zona de Proteção 1
- ZP-2 / Zona de Proteção 2
- ZP-3 / Zona de Proteção 3
- ZAC-1 / Zona de Atividades Complementares 1
- ZAC-2A / Zona de Atividades Complementares 2A
- ZONAS DE DIRETRIZES ESPECIAIS**
- ZDE-TRANS / Zona de Diretrizes Especiais - Transição Rural Urbana
- ZDE-REURB / Zona de Diretrizes Especiais - Regularização Fundiária Urbana
- Conjunto de Zonas de Diretrizes Especiais da Trama Verde e Azul
- BASE CARTOGRÁFICA**
- Limite de município
- Principais vias
- Vias
- Curso d'água
- Represa



0 200 400 600 800 m

1:20.000


Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018



Agência de Desenvolvimento
RMBH



ZP-1

Coefficiente de Aproveitamento Mínimo (CA_{min})	Coefficiente de Aproveitamento Básico (CA_{bas})	Coefficiente de Aproveitamento Máximo (CA_{máx})	Taxa Mínima de Permeabilidade (%)	Quota de Terreno (m²) por Unidade Habitacional	Lote mínimo (m²)	Altura máxima das edificações	% mínimo de HIS	Extensão máxima da quadra (m)	% mínimo de uso não residencial	Área de fruição pública ou via livre de uso público
NA	0,3 quando possuir área inferior a 5 hectares, exclusivamente para a implantação de equipamentos urbanos e comunitários.	0,3 quando possuir área inferior a 5 hectares, exclusivamente para a implantação de equipamentos urbanos e comunitários.	70% quando possuir área inferior a 5 hectares, exclusivamente para implantação de equipamentos públicos de lazer e esporte.	5.000	Fração Mínima de Parcelamento para áreas rurais	9 metros	NA	NA	NA	NA
	0,1 para os demais casos	0,1 para os demais casos	95% para as demais situações		10.000 para áreas urbanas					

ZP-2

Coeficiente de Aproveitamento Mínimo (CAmin)	Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAbas)	Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAmáx)	Taxa Mínima de Permeabilidade (%)	Quota de Terreno (m ²) por Unidade Habitacional	Lote mínimo (m ²)	Altura máxima das edificações	% mínimo de HIS	Extensão máxima da quadra (m)	% mínimo de uso não residencial	Área de fruição pública ou via livre de uso público
NA	0,2 para áreas rurais	0,2 para áreas rurais	70	5.000	Fração Mínima de Parcelamento para áreas rurais	9 metros	NA	NA	NA	NA
	0,3 para áreas urbanas	0,3 para áreas urbanas			10.000 para áreas urbanas					

ZP-3

Coeficiente de Aproveitamento Mínimo (CA_{mín})	Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA_{bas})	Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CA_{máx})	Taxa Mínima de Permeabilidade (%)	Quota de Terreno (m²) por Unidade Habitacional	Lote mínimo (m²)	Altura máxima das edificações	% mínimo de HIS	Extensão máxima da quadra (m)	% mínimo de uso não residencial	Área de fruição pública ou via livre de uso público
NA	0,5	0,5	70	1.250	2.500	9 metros	NA	NA	NA	NA

ZAC-1

Coeficiente de Aproveitamento Mínimo (CA_{mín})	Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA _{bas})	Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CA _{máx})	Taxa Mínima de Permeabilidade (%)	Quota de Terreno (m ²) por Unidade Habitacional	Lote mínimo (m ²)	Altura máxima das edificações	% mínimo de HIS	Extensão máxima da quadra (m)	% mínimo de uso não residencial	Área de fruição pública ou via livre de uso público
0,2	1,0	1,0	50	500	1.000	NA	10% para famílias com renda de 0 a 3 SM. para empreendimentos com área líquida superior à 20.000 m ² (vinte mil metros quadrados), calculados nos termos desta Lei.	200	5% da área líquida de lotes, para empreendimentos com área líquida superior à 40.000 m ² (quarenta mil metros quadrados) calculados nos termos desta Lei.	NA

ZAC-2A

Coeficiente de Aproveitamento Mínimo (CA_{mín})	Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA _{bas})	Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CA _{máx})	Taxa Mínima de Permeabilidade (%)	Quota de Terreno (m ²) por Unidade Habitacional	Lote mínimo (m ²)	Altura máxima das edificações	% mínimo de HIS	Extensão máxima da quadra (m)	% mínimo de uso não residencial	Área de fruição pública ou via livre de uso público
0,1	1,0	1,0	30	120	240	9 metros	10% para famílias com renda de 0 a 3 SM. para empreendimentos com área líquida superior à 20.000 m ² (vinte mil metros quadrados), calculados nos termos desta Lei.	200	5% da área líquida de lotes, para empreendimentos com área líquida superior à 40.000 m ² (quarenta mil metros quadrados) calculados nos termos desta Lei.	NA

ZAC-3

Coefficiente de Aproveitamento Mínimo (CA_{mín})	Coefficiente de Aproveitamento Básico (CA_{bas})	Coefficiente de Aproveitamento Máximo (CA_{máx})	Taxa Mínima de Permeabilidade (%)	Quota de Terreno (m²) por Unidade Habitacional	Lote mínimo (m²)	Altura máxima das edificações	% mínimo de HIS	Extensão máxima da quadra (m)	% mínimo de uso não residencial	Área de fruição pública ou via livre de uso público
0,3	1,0	2	20	40 para a produção de HIS 60 para as demais situações	360	NA	10% para famílias com renda de 0 a 3 SM. para empreendimentos com área líquida superior à 20.000 m ² (vinte mil metros quadrados), calculados nos termos desta Lei.	200	5% da área líquida de lotes, para empreendimentos com área líquida superior à 40.000 m ² (quarenta mil metros quadrados) calculados nos termos desta Lei.	15% do lote

ZDEI

Coeficiente de Aproveitamento Mínimo (CA _{mín})	Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA _{bas})	Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CA _{máx})	Taxa Mínima de Permeabilidade (%)	Quota de Terreno (m ²) por Unidade Habitacional	Lote mínimo (m ²)	Altura máxima das edificações	% mínimo de HIS	Extensão máxima da quadra (m)	% mínimo de uso não residencial	Área de fruição pública ou via livre de uso público
0,5	1,0	2,5	20	NA	500	NA	NA	500	3% da área líquida de lotes calculados nos termos desta Lei.	NA


ANEXO III – MAPA DA TRAMA VERDE E AZUL

Apresenta-se a seguir o mapa da Trama Verde e Azul em São Joaquim de Bicas (01 página).

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

TRAMA VERDE E AZUL - TVA

Folha 01/01



LEGENDA

COMPONENTES DA TVA


- Lugar de interesse cultural
- Via parque linear proposta
- Via pedonal ciclística proposta
- ZDE-TVA-AGROECO / Zona de Diretrizes Especiais - Trama Verde e Azul - Agroecologia
- ZDE-TVA-CULT / Zona de Diretrizes Especiais - Trama Verde e Azul - Cultural
- ZDE-TVA-FLUV / Zona de Diretrizes Especiais - Trama Verde e Azul - Fluvial
- ZDE-TVA-MIN / Zona de Diretrizes Especiais - Trama Verde e Azul - Territórios Minerários
- ZP-1 / Zona de Proteção 1

BASE CARTOGRÁFICA

- Perímetro urbano
- Sede de município
- Limite de município
- Ferrovia
- Principais vias
- Vias
- Curso d'água
- Represa

NUM.	ZDE-TVA-CULT
01	Bicas Velha
02	Serra da Farofa
03	Fecho do Funil
04	Farofas

MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS



MUNICÍPIO DE BRUMADINHO



0 550 1100 1650 2200 m
1:55.000


Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018



Agência de Desenvolvimento RMBH



ANEXO IV – CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

Apresenta-se a seguir a Classificação do Sistema Viário de São Joaquim de Bicas, composto pelos seguintes documentos:

- Mapa do Sistema Viário (01 páginas);
- Mapa do Sistema Viário dentro do Perímetro Urbano (04 páginas);
- Parâmetros de Classificação do Sistema Viário (04 páginas).





**PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOAQUIM DE BICAS**

SISTEMA VIÁRIO



Folha 01/01

LEGENDA

SISTEMA VIÁRIO

-  Ferrovia
-  Via expressa
-  Via arterial
-  Via coletora
-  Via coletora proposta
-  Via local
-  Via local proposta
-  Via calma
-  Via rural de integração
-  Via rural de integração proposta
-  Via rural de preservação
-  Via parque linear proposta
-  Via pedonal ciclística proposta
-  Zona de segurança viária

BASE CARTOGRÁFICA

-  Área urbana
-  Sede de município
-  Limite de município
-  Curso d'água
-  Represa



0 600 1200 1800 2400 m
1:55.000


Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018




Agência de Desenvolvimento
RMBH



PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

DETALHE DO SISTEMA VIÁRIO

Folha 01/04





LEGENDA

SISTEMA VIÁRIO

- Via local
- Via calma
- Via rural de integração
- Via rural de preservação
- Via parque linear proposta
- Via pedonal ciclística proposta

BASE CARTOGRÁFICA

- Área urbana
- Limite de município
- Curso d'água
- Represa



Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018




Agência de Desenvolvimento RMBH

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

DETALHE DO SISTEMA VIÁRIO

Folha 02/04




LEGENDA

SISTEMA VIÁRIO

- Via expressa
- Via arterial
- Via coletora
- Via coletora proposta
- Via local
- Via local proposta
- Via calma
- Via rural de integração
- Via rural de preservação
- Via parque linear proposta
- Via pedonal ciclística proposta
- Zona de segurança viária

BASE CARTOGRÁFICA

- Área urbana
- Sede de município
- Limite de município
- Curso d'água
- Represa



0 200 400 600 800 m

1:20.000


Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
 Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich
 acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018




Agência de Desenvolvimento RMBH



**PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOAQUIM DE BICAS**

DETALHE DO SISTEMA VIÁRIO

Folha 03/04




LEGENDA

SISTEMA VIÁRIO

- Ferrovía
- Via coletora
- Via coletora proposta
- Via local
- Via calma
- Via rural de integração
- Via rural de integração proposta
- Via rural de preservação
- Via parque linear proposta
- Via pedonal ciclística proposta

BASE CARTOGRÁFICA

- Área urbana
- Limite de município
- Curso d'água
- Represa



0 200 400 600 800 m
1:20.000


Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018




Agência de Desenvolvimento
RMBH



PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

DETALHE DO SISTEMA VIÁRIO

Folha 04/04



LEGENDA

SISTEMA VIÁRIO

- Via coletora
- Via coletora proposta
- Via local
- Via local proposta
- Via calma
- Via rural de integração
- Via rural de integração proposta
- Via rural de preservação
- Via pedonal ciclística proposta

BASE CARTOGRÁFICA

- Área urbana
- Limite de município
- Curso d'água
- Represa



0 200 400 600 800 m
1:20.000


Projeção Horizontal: UTM SIRGAS 2000 - Fuso 23S
Origem das coordenadas: Equador e Meridiano de 45°W de Greenwich acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.

Elaboração: Equipe PD RMBH

Agosto - 2018



Agência de Desenvolvimento RMBH



PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
TIPO DE VIA	ATIVIDADE PREDOMINANTE	MODOS DE TRANSPORTE PERMITIDOS	VELOCIDADE	PAVIMENTAÇÃO	QUEBRA DE QUADRA	FRENTE DE LOTE
Via pedonal	Acesso a domicílios, recreação e contemplação.	Exclusivo para modos ativos (a pé e bicicleta)	Trânsito local de acesso a domicílios, a 10km/h.	Não asfáltica.	Possível, discricionário ao projeto viário.	Possível, discricionário ao projeto viário.
Via calma	Acesso de veículos e pedestres a domicílios, lazer, recreação e contemplação.	Compartilhamento entre modos ativos de circulação (bicicleta e a pé), tração animal e veículos motorizados leves (motos e carros)	Máxima de 20km/h, priorizando a convivência com segurança.	Permeável, não asfáltica.	Possível, discricionário ao projeto viário.	Possível, discricionário ao projeto viário.
Via local	Acesso veicular ao uso do solo, entrega de mercadorias, veículos lentos em movimento.	Bicicleta, tração animal, modos motorizados. Restrição a ônibus e cargas pesadas. Travessia livre de pedestres.	Máxima de 30km/h. Possíveis medidas físicas de redução da velocidade.	Permeável.	Não se aplica.	Não se aplica.
Via coletora	Transição entre vias locais e arteriais (movimento de início e fim de viagens), paradas de transporte público	Bicicleta, tração animal, modos motorizados. Restrição a cargas pesadas. Travessia em faixa de pedestres.	30 km/h, medidas físicas de redução da velocidade em pontos estratégicos.	Asfáltica ou permeável.	Não se aplica.	Não se aplica.

TIPO DE VIA	ATIVIDADE PREDOMINANTE	MODOS DE TRANSPORTE PERMITIDOS	VELOCIDADE	PAVIMENTAÇÃO	QUEBRA DE QUADRA	FRENTE DE LOTE
Via arterial	Tráfego em direção a vias expressas, trajetos de médias distâncias, estruturação do território urbano.	Bicicleta e todos os modos motorizados. Travessia de pedestres em nível, protegida por semáforos.	50 km/h, medidas físicas de redução da velocidade em pontos estratégicos.	Asfáltica ou permeável.	Não se aplica.	Não se aplica.
Via expressa	Veículos em movimento rápido, trajetos de longa distância predominantemente intermunicipais.	Apenas veículos motorizados em geral.	Limite de acordo com a regulamentação das rodovias (estadual ou federal), geralmente superior a 80km/h. Travessia de pedestres totalmente segregada, em outro nível.	Asfáltica.	Não se aplica.	Não se aplica.
Via rural de integração	Integração territorial do município, trajetos de média/longa distância entre cidades limítrofes e entre sede e distritos. Transporte de cargas.	Bicicleta e modos motorizados. Travessia de pedestres em nível, com sinalização.	60 km/h, intervenções de diminuição da velocidade em pontos estratégicos.	Asfáltica ou permeável.	Não se aplica.	Não se aplica.

TIPO DE VIA	ATIVIDADE PREDOMINANTE	MODOS DE TRANSPORTE PERMITIDOS	VELOCIDADE	PAVIMENTAÇÃO	QUEBRA DE QUADRA	FRENTE DE LOTE
Via rural de preservação	Trajetos de média ou curta distância para a região rural do município. Lógica de preservação ambiental do entorno.	Modos ativos (a pé e bicicleta), modos motorizados - restrição a veículos pesados.	30 km/h, em função das características físicas da via e de seu entorno.	Sem pavimentação, ou pavimentação não asfáltica permeável.	Não se aplica.	Não se aplica.
Via parque linear	Integração do espaço urbano, consolidação, acesso e usufruto de áreas de especial interesse ambiental; lazer, contemplação.	Somente modos ativos (a pé e bicicleta)	Não se aplica.	Não asfáltica, permeável.	Não se aplica.	Não se aplica.
Via pedonal-ciclística	Integração do espaço urbano, trilha rural, acesso a áreas de interesse ambiental e cultural, acesso a localidades rurais e cursos d'água, lazer e contemplação.	Somente modos ativos (a pé e bicicleta)	Não se aplica.	Sem pavimentação, ou pavimentação não asfáltica permeável.	Não se aplica.	Não se aplica.

Vias		Via Pedonal	Via Calma	Via Local	Via Coletora	Via Arterial	Via Expressa	Via Pedonal-ciclistica	Via rural de Preservação	Via rural integração	Via Parque Linear
Largura Total Mínima		8	12	18	27	32	45	8	18	27	12*
Faixas de Rolamento	Quantidade	1	2	2	4	4	6	1	2	4	1
	Largura (m)	3	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3	2,5	2,5	3
Quantidade de faixas de Estacionamento / Acostamento		Não se aplica	Não se aplica	1	2	0	2	Não se aplica	1	2	Não se aplica
Rampa	Largura (m)	-	-	2,5	2,5	2,5	3	-	2,5	2,5	-
	Declividade máxima (%)	12	12	18	15	10	7	12	18	15	12
Passeio	Quantidade	Não se aplica	2	2	2	2	0	Não se aplica	2	2	2
	Largura (m)		3,5	4	4	5	-		4	4	2
	Faixa permeável (m)		1	1,5	2	3	4		1,5	2	-
	Faixa permeável quando localizada em ZDE-TVA (m)		1,5	2	3	4	5		2	3	1
Canteiro (s)	Largura (m)	Opcional	Opcional	Opcional	1	8	12	Opcional	Opcional	1	Opcional
Ciclovía	Separação física (m)	Não se aplica	-	Opcional	0,5	1	1	Não se aplica	Opcional	0,5	0
	Quantidade de faixas		-	1	2	2	2		1	2	Opcional
	Largura de faixa (m)		-	2,5	1,5	2	2		2,5	1,5	1,5

ANEXO V – LUGARES DE INTERESSE CULTURAL E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Apresenta-se a seguir o quadro dos Lugares de Interesse Cultural e Patrimônio Histórico de São Joaquim de Bicas (06 páginas)

TABELA 1 - ZONA DE DIRETRIZES ESPECIAIS – TRAMA VERDE E AZUL CULTURAL (ZDE-TVA-CULT) - MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS (VINCULAÇÃO ÀS POLÍTICAS DO EIXO URBANIDADE - VER TABELA 3)			
Nome	Potencial Cultural – Diretrizes Específicas	Principais Elementos: Bens Materiais, Imateriais, Naturais e Arqueológicos, protegidos ou passíveis de proteção através de inventário, registro, tombamento ou outras formas de acautelamento.	Localização/Mapa
ZDE – TVA – CULT – Bicas Velha	Patrimônio material, patrimônio imaterial, paisagem urbana e ambiência, Área para requalificação urbanística, instalação de equipamentos culturais e de lazer, espaços de fruição da cultura e desenvolvimento do lazer e turismo. Requalificação artística, arquitetônica e realização de obras de engenharia em bens culturais ou em estruturas que dão suporte às atividades culturais, quando necessário.	<p>Bens materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Igreja Matriz de São Joaquim de Bicas – Tombamento Municipal – Casa da Memória Maria da Conceição de Almeida – Inventário – Igreja de São Vicente - Inventário – Residência à Rua Vila Rica, 47 e 49 - Inventário <p>Bens imateriais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Festa de São Joaquim Celebrações – Inventário <p>Praças / Equipamentos culturais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Casa da Memória Maria da Conceição de Almeida – Inventário – Praça da Matriz Equipamento Cultural - Inventário 	<p>Sede Municipal</p> <p>Mapa TVA- Anexo III</p>
ZDE – TVA – CULT – Serra da Farofa	Paisagem natural, ambiência, recursos hídricos, implantação de equipamentos de suporte ao lazer e turismo. Desenvolvimento de circuitos turísticos. Perímetro prioritário para preservação ambiental e da paisagem natural e desenvolvimento do turismo. Definição de perímetro de proteção de acordo com a delimitação da ZDE-TVA-CULT ou legalmente instituída previamente.	<p>Bens naturais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Conjunto natural e paisagístico da Serra da Farofa - inserido na Serra da Farofa, que por sua vez faz parte da Área de Proteção Ambiental da Serra da Farofa – APA Serra da Farofa. Serra da farofa - constituída apenas por rochas do Supergrupo Minas que ocorre sobre o Supergrupo Rio das Velhas em nítido contato discordante e representado pelos Grupos Itabira, Piracicaba e Sabará - apresenta a sequência estratigráfica invertida, mostrando os xistos e filitos do Grupo Sabará , recobertas pelos filitos e quartzitos do Grupo Piracicaba - região onde há o predomínio da Mata Atlântica, complexo de ecossistemas de grande importância biológica que atualmente é extremamente heterogêneo em sua distribuição e devido ao intenso desmatamento, dificulta a definição clara dos limites biogeográficos das fitofisionomias nas regiões de contato com outros biomas como o Cerrado e Caatinga. 	<p>Município – Serra da Farofa</p> <p>Mapa TVA- Anexo III</p>

Nome	Potencial Cultural – Diretrizes Específicas	Principais Elementos: Bens Materiais, Imateriais, Naturais e Arqueológicos, protegidos ou passíveis de proteção através de inventário, registro, tombamento ou outras formas de acatamento.	Localização/Mapa
ZDE – TVA – CULT – Fecho do Funil	Patrimônio material, paisagem urbana e natural, ambiência, recursos hídricos, implantação de estruturas de suporte ao lazer e turismo. Área para requalificação urbanística. Requalificação artística e arquitetônica e realização de obras de engenharia de bens culturais, quando necessário. Revitalização do Conjunto Urbano da Estação Ferroviária.	<p>Bens materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Capela de Santana Capela Inventário – Conjunto da Estação Ferroviária - Tombamento Municipal – Edificação - Residência Edificação - R. Antônio Souza Nosqueses – Edificação -Comércio - R. Antônio Souza Nosqueses, s/n° - Inventário – Residência Edificação - R. Antônio Souza Nosqueses, 80 - Inventário – Ponte Pênsil – Inventário <p>Bens naturais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Conjunto Natural e Paisagístico - Serra da Farofa – Rio Paraopeba – margens e corpo hídrico. 	Município – Localidade de Fecho do Funil e entorno Mapa TVA- Anexo III
ZDE – TVA – CULT – Nossa Senhora da Paz - Farofas	Patrimônio material, paisagem urbana e natural, ambiência, instalação de equipamentos culturais e espaços de fruição da cultura. Implantação de estruturas de suporte ao lazer e turismo. Área para requalificação urbanística. Requalificação artística e arquitetônica e realização de obras de engenharia de bens culturais ou de estruturas que dão suporte às atividades culturais quando necessário.	<p>Bens materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Igreja de Nossa Senhora da Paz - Inventário – Capela Nossa Senhora da Paz Capela - Inventário – Escola Municipal de Nossa Senhora da Paz - Inventário – Residência à P. Joaquim Saraiva 160 - Inventário – Cruzeiro - Praça São Lourenço – Monumento - Inventário – Cruzeiro - Praça Antônio Pio – Monumento - Inventário – Chácara Amoreira - Rua Principal, 581 - Inventário – Residência - Rua Divino, 20 - Inventário – Igreja São Bento - Rua Principal - Inventário – Residência- Rua Principal, 66 - Inventário – Cruzeiro- Rua Principal – Inventário – Outras edificações de valor histórico-cultural <p>Bens imateriais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Folia de Reis - Inventário – Festa Nossa Senhora da Paz Capela – Inventário <p>Bens naturais:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Conjunto Natural e Paisagístico Conjunto Natural - Serra da Farofa <p>Saberes e ofícios:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Culinária – feitura da Farofa 	Bairro Nossa Senhora da Paz – Farofas Mapa TVA- Anexo III

TABELA 2 - PATRIMÔNIO CULTURAL, NATURAL E ARQUEOLÓGICO - PONTOS ISOLADOS - MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
(VINCULAÇÃO ÀS POLÍTICAS DO EIXO URBANIDADE - VER TABELA 3)

Patrimônio Cultural	Nome - Localização - Proteção	Diretrizes Específicas
Bens materiais	<ul style="list-style-type: none">- Cemitério Antigo Cemitério - Sede Municipal- Acervo do Cartório de Registro - Sede Municipal - Inventário- Câmara Municipal - Sede Municipal - Inventário	Proteção por registro, inventário ou tombamento. Requalificação artística, arquitetônica e realização de obras de engenharia de bens culturais, quando necessário. Adequação do uso atual à função cultural.

TABELA 3 - VINCULAÇÃO ÀS POLÍTICAS - EIXO URBANIDADE – MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
 ZDE-TVA-CULT / MUNICÍPIO

Política Metropolitana	Programa	Aplicação
Política Metropolitana Integrada de democratização dos espaços públicos	<ul style="list-style-type: none"> – Requalificação, ampliação e implantação de espaços e equipamentos públicos – Qualificação dos espaços e atenção para acesso dos usuários 	ZDE – TVA – CULT – Bicas Velha Praças / Equipamentos culturais <ul style="list-style-type: none"> – Casa da Memória Maria da Conceição de Almeida – Inventário – Praça da Matriz Equipamento Cultural - Inventário – Centro Comunitário ZDE – TVA – CULT – Fecho do Funil Patrimônio Material <ul style="list-style-type: none"> – Conjunto da Estação Ferroviária - Tombamento Municipal – Ponte Pênsil - Inventário ZDE – TVA – CULT – Nossa Senhora da Paz - Farofas Praças / Equipamentos culturais <ul style="list-style-type: none"> – Praça São Lourenço - Inventário – Praça Antônio Pio- Inventário – Praça Joaquim Saraiva Andrade - Inventário MUNICÍPIO – lugares de interesse cultural Equipamentos culturais <ul style="list-style-type: none"> – Biblioteca Municipal – Teatro Municipal - Inventário
	<ul style="list-style-type: none"> – Democratização e acesso à informação 	Município.

Política Metropolitana	Programa	Aplicação
Política Metropolitana Integrada de gestão da paisagem e valorização cultural	<ul style="list-style-type: none"> - Conformação dos complexos ambientais culturais da RMBH - Promoção de rotas turísticas na RMBH 	ZDE – TVA – CULT – Bicas Velha Bens materiais/ imateriais (ver tabela 1) ZDE – TVA – CULT – Fecho do Funil Bens materiais/ imateriais/ naturais (ver tabela 1) ZDE – TVA – CULT – Nossa Senhora da Paz - Farofas Bens materiais/ imateriais (ver tabela 1) ZDE – TVA – CULT – Serra da Farofa Bens naturais (ver tabela 1) MUNICÍPIO – lugares de interesse cultural Bens materiais/ imateriais/ Equipamentos culturais (ver tabela 2)
	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de Valorização e Promoção da Diversidade Cultural na RMBH 	ZDE – TVA – CULT – Bicas Velha Bens imateriais (ver tabela 1) ZDE – TVA – CULT – Fecho do Funil Bens imateriais (ver tabela 1) ZDE – TVA – CULT – Nossa Senhora da Paz - Farofas Bens imateriais (ver tabela 1) MUNICÍPIO – lugares de interesse cultural Bens imateriais/ Equipamentos culturais (ver tabela 2) Saberes e ofícios Culinária - Feitura da farofa
Política Metropolitana Integrada de gestão territorial da educação e cultura	<ul style="list-style-type: none"> - Universalização do direito à educação básica - Reconfiguração da dinâmica escolar: ampliação do tempo escolar na dinâmica do território 	Município
Política Metropolitana Integrada de Promoção de Atividades Culturais e Criativas	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de capacitação de produtores criativos - Programa de estímulo à economia criativa 	ZDE – TVA – CULT – Bicas Velha Equipamentos culturais <ul style="list-style-type: none"> – Casa da Memória Maria da Conceição de Almeida – Inventário – Feira Livre da Área Central – Centro Comunitário ZDE – TVA – CULT – Nossa Senhora da Paz - Farofas Saberes e Ofícios <ul style="list-style-type: none"> – Culinária – feitura da Farofa MUNICÍPIO – lugares de interesse cultural <ul style="list-style-type: none"> – Feira Livre do Bairro Nazaré

Política Metropolitana	Programa	Aplicação
Política Metropolitana Integrada de Promoção de Atividades Culturais e Criativas	- Programa de construção e/ou reocupação de equipamentos voltados às artes, à produção criativa e ao conhecimento – Fábricas Criativas	ZDE – TVA – CULT – Bicas Velha Equipamentos culturais – Casa da Memória Maria da Conceição de Almeida – Inventário – Centro Comunitário ZDE – TVA – CULT – Fecho do Funil Bens materiais: – Conjunto da Estação Ferroviária - Tombamento Municipal
Política Metropolitana de Financiamento da Cultura	- Estudo complementar de diagnóstico institucional e jurídico para criação de um mecanismo de financiamento de atividades culturais no território municipal	Município.

Processo de Revisão
planoDiretor
Assessoramento aos municípios | PDDI-RMBH



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS



Governo do Estado de Minas Gerais
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE